

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原 道路維持業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
道路清掃工			式		1		
路面清掃工			式		1		
路面清掃(路肩部・人力)		作業形態:人力, 塵埃量:少ない	km		3		
排水施設清掃工			式		1		
側溝清掃(人力)		作業形態:人力, 側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋	m		300		
枿清掃		作業形態:人力, 機械使用区分:持込, 土砂厚:30cm	箇所		20		
除草工			式		1		
道路除草工			式		1		
道路除草(複合)		作業形態:肩掛け式	m2		8,000		
除草処分			t		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原 道路維持業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		昼間A	人日		15		
交通誘導警備員		昼間B	人日		15		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]