

見積参考資料

工事名 R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年12月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (美馬) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事
施工場所	美馬市脇町段名
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正)	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 垂直壁	1.000	式		
・ ・ 附帯工	1.000	式		
・ ・ ・ 呑口工	1.000	式		
・ ・ ・ 横断工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設構造物取り壊し工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 残土処理費	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 段名地区	計 画 工 価 給 付 額 表 (単 位 : 千 円)
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・谷止工	1.000	式			
・ ・ ・谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60% クレーン打設 養生含む	75.700	m3			単 A T 単 1号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	75.700	m3			単 A
コンクリート工(間詰) 小型構造物,バ ック杓(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あ り	9.000	m3			単 A S 単 40号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	9.000	m3			単 A
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	59.000	m ²			単 A S 単 35号
角材式残存型枠工	31.200	m ²			単 A S 単 58号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A
水平打継目鉄筋 鉄筋 22mm	51.000	本			単 A T 単 2号
型枠工(間詰) 一般型枠, 小型構造物	31.200	m ²			単 A S 単 47号
裏石積工(t=15cm) 割栗石5-15cm, 18-8-25BB	31.200	m ²			単 A T 単 3号
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
足場工(キャットウォーク)	23.900	m			単 A S 単 24号
植生マット	200.000	m ²			単 A S 単 60号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【法面工 (珉外・コクリト吹付工) 】森林 珉外吹付工,厚10cm,100㎡未満, -, 吹付工	37.000	㎡			単 A S 単 56号
昇降ステップ	18.000	個			単 A
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 (地山の掘削・積込) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	82.000	m3			単 A S 単 25号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩()B	84.300	m3			単 A S 単 31号
機械掘削 (ルーズ) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	42.100	m3			単 A S 単 26号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	5.300	㎡			単 A S 単 32号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	30.100	㎡			単 A S 単 33号
合 計					
・ ・ 流路工	1.000	式			
・ ・ ・ 流路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (流路) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高 炉),あり	21.800	m3			単 A S 単 41号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	21.800	m ³			単 A
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	56.600	m ²			単 A S 単 48号
敷栗石	7.400	m ³			単 A T 単 5号
SP 基面整正 森林 -	24.500	m ²			単 A S 単 38号
再生クラシャーラン RC-30	1.500	m ³			単 A
砕石 小型車割増 4 t 車	1.500	m ³			単 A
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,16.3km,バックハウ 山積0.8m ³	1.500	m ³			単 A S 単 14号
足場工 なし,単管傾斜,あり	28.800	掛m ²			単 A S 単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.000	本			単 A
バックハウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	35.100	m ³			単 A S 単 27号
バックハウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	7.500	m ³			単 A S 単 28号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	4.300	m ³			単 A S 単 31号
SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	13.500	m ²			単 A S 単 39号
水抜きフィルター材 65F	12.000	個			単 A
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 垂直壁	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工(垂直壁) 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生,18-8-40(高炉),あり	10.600	m3			単 A S 単 42号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	10.600	m3			単 A
コンクリート工(埋め戻し) 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生,18-8-40(高炉),あり	4.000	m3			単 A S 単 43号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	4.000	m3			単 A
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	27.000	m ²			単 A S 単 48号
足場工 なし,単管傾斜,あり	13.000	掛m ²			単 A S 単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	1.000	本			単 A
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	5.500	m ²			単 A S 単 32号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	41.800	m3			単 A S 単 27号
合 計					
・・・ 附帯工	1.000	式			
・・・ 呑口工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工(呑口) 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生,18-8-40(高	2.900	m3			単 A S 単 44号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
炉),あり					
コンクリート工(呑口) 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	2.500	m3			単 A S 単 45号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	5.400	m3			単 A
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	6.200	m ²			単 A S 単 49号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.600	m ²			単 A S 単 48号
敷栗石	1.600	m3			単 A T 単 5号
再生クラシャーラン RC-30	0.300	m3			単 A
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,16.3km,バックホウ 山積0.8m3	0.300	m3			単 A S 単 14号
碎石 小型車割増 4 t 車	0.300	m3			単 A
裏石積工(t=15cm) 割栗石5-15cm,18-8-25BB	6.200	m ²			単 A T 単 3号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	14.400	m3			単 A S 単 27号
SP 基面整正 森林 -	4.000	m ²			単 A S 単 38号
合 計					
・・・ 横断工	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング T - 1 4 995 × 800 × 105	5.000	組			単 A

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP コンクリート 森林 小型構造物,バック材(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あ り	4.200	m3			単 A S 単 46号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B), 15cm	14.000	m ²			単 A S 単 11号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	11.500	m ²			単 A S 単 37号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	6.300	m3			単 A
型枠 一般型枠, 小型構造物	23.200	m ²			単 A S 単 50号
敷栗石	22.300	m3			単 A T 単 5号
再生クラシャーラン RC-30	4.500	m3			単 A
砕石 小型車割増 4 t 車	4.500	m3			単 A
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 16.3km, バックハウ 山積0.8m3	4.500	m3			単 A S 単 15号
バックハウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	9.500	m3			単 A S 単 29号
SP 基面整正 森林 -	14.000	m ²			単 A S 単 38号
合 計					
・ ・ ・ 既設構造物取り壊し工	1.000	式			1 式当たり
【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.400	m3			単 A S 単 9号
SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	9.800	m			単 A S 単 55号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP 舗装版破碎 森林 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	300.000	m ²			単 A S 単 54号
ダンプトラック運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,5.5km,バックホウ 山積0.8m3	14.100	m3			単 A S 単 16号
建設廃材 コンクリート塊 (無筋)	3.300	ton			単 A S 単 4号
建設廃材 アスファルト塊	29.200	ton			単 A S 単 5号
建設廃材 鉄くず	0.200	ton			単 A S 単 6号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	3.500	m ²			単 A S 単 21号
暗渠排水管 75mm	30.000	m			単 A T 単 4号
水替工 (小口径) (ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水	10.000	日			単 A S 単 22号
水替工 (小口径) (ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所			単 A S 単 23号
【 法面工 (珪砂・コンクリート吹付工) 】 森林 珪砂吹付工,厚5cm,100m ² 未満, -, 吹付工	52.000	m ²			単 A S 単 57号
合 計					
・ ・ 残土処理費	1.000	式			
・ ・ ・ 残土処理	1.000	式			1 式当たり

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理費用 残土処分費	221.700	m3			単 A S 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 残土仮置き	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬(現場～仮置き) 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.8m3	271.300	m3			単 A S 単 17号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,良好	271.300	m3			単 A S 単 30号
ダンプトラック運搬(仮置き～現場) 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.8m3	49.600	m3			単 A S 単 18号
ダンプトラック運搬(仮置き～処分場) 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.2km,バックホウ 山積0.8m3	221.700	m3			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ 市道補修	1.000	式			
・ ・ ・ 市道補修	1.000	式			1 式当たり
SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,50mm,密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,密粒度アスコン,あり	300.000	m ²			単 A S 単 53号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整砕石 M-25,-, あり	300.000	m ²			単 A S 単 52号
SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	300.000	m ²			単 A S 単 51号
SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	8.000	m			単 A S 単 55号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正)	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区		
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正)	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 コンクリート塊(無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート塊(無筋)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルト塊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト塊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルト塊	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	残土処理費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処理費用 残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	残土処分費		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処理費用 残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	根株処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	根株処分費 根株	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	養生		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.080	人			
	普通作業員	0.250	人			
	諸雑費 10	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),15cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 15cm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	15.900	m3			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.500	人			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工	4.500	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,21.5km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	21.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油					
	ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 2.700 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 16.3km, バックハウ 山積0.8m3			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 車種区分 2) 土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 積載土量 (q) 4) 片道運搬距離 (L)	6.000m3 16.300km				
	5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分	バックハウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油 ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック [オート・ディーゼル]		1.000	時間		< 損料 >
	タイヤ消耗費 (DT 国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 3.500 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,16.3km,バックハウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 16.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックハウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タ作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.500 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,5.5km,バックハウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 アスファルト・コンクリート塊				

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)積載土量(q)	1.700m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油					
	ハートフル給油		5.400	L		
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]		1.000	時間		<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 2.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	ダンプトラック運搬 (現場～仮置き)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.8m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	4 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 9.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	ダンプトラック運搬 (仮置き ~ 現場)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 0.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 9.100 m3

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	ダンプトラック運搬(仮置き～処分場)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.2km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 1.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハトール給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 7.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択 (単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		0.900	人			
	普通作業員					
		0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22		ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 21号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm × 48cm		枚			
		170.000				
	合 計					算出数量 10.000 m ²

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満:作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上7未満 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	土木一般世話役		0.040 人			
	普通作業員		0.050 人			
	発動発電機[G 駆動・ ~ 低騒音型]		1.080 日			<賃料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		9.300 L			
	諸雑費		0.080			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 23号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)口径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	ポンプ口径50mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.230	人			
	普通作業員					
		0.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 24号 ***					
	足場工 (キャットウォーク)		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	とび工					
		0.400	人			
	普通作業員					
		0.400	人			
	諸雑費 21%					
		0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 25号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械掘削(地山の掘削・積込)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.540	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バートル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 96.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	機械掘削(ルーズ)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.540	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 104.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限あり				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.540	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 96.000 m3

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日 当たり算出	
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限あり				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.540	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトリ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 104.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日 当たり算出	
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 157.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	良好				
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ハットル給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 200.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級 軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩()B		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.670	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ベ-スシ含まず)[油圧式]	0.290	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.280	人			
	軽油 ハットル給油	16.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩盤清掃			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	岩盤清掃		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 34号 ***					
	クレーン車投入打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	クレーン車投入打設(治山ダム工) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物区分 2)山林砂防工(普通作業員)	無筋構造物 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)コンクリートコード(単位:m3)	あり				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	0.700	人			
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.200	日			<賃料>
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 36号 ***					
	鉄筋建込み (治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み (治山ダム工) D 型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	D 型 普通作業員				
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.720	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 37号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:m ²)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m ²			
	普通作業員	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	コンクリート工(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	高炉),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	コンクリート工(流路)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-40(高炉), あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					
	コンクリート工 (垂直壁)		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-40(高炉), あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	コンクリート工 (埋め戻し)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	-40(高炉), あり					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 44号 ***					
	コンクリート工 (呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	-40(高炉), あり					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 45号 ***					
	コンクリート工 (呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(深夜時間:0.0	週休:月単位	
	高炉),あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 46号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(深夜時間:0.0	週休:月単位	
	高炉),あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 47号 ***					
	型枠工 (間詰)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員 (山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員 (山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 50号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 不陸整正 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸整正 森林 無し, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 4)長期割引単価区分	無し - あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整碎石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整碎石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	M-25, -, あり					

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)代表材料区分	再生粒度調整碎石				
	2)平均幅員	-				
	3)施工区分	1層施工				
	4)瀝青材料種類	-				
	5)厚さ種別	全仕上り厚(mm)				
	6)厚さ	70.000mm				
	7)材料選択用路盤材規格	粒度調整碎石 M-25				
	9)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3.0m超,50mm,密粒度アスコン(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,密粒度アスコン,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)材料	密粒度アスコン				
	3)瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	4)1層当り平均仕上り厚	50.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格	密粒度アスコン(13)				
	6)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 舗装版破碎 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 56号 ***					
	【法面工(肌外・コンクリート吹付工)】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【法面工 (珉外・コンクリート吹付工) 】森林 珉外吹付工,厚10cm,100㎡未満, -,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	珉外吹付工				
	2)規格・仕様	厚10cm				
	3)施工規模	100㎡未満				
	4)時間の制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚10cm	1.500	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単 - 57号 ***					
	【法面工 (珉外・コンクリート吹付工) 】森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工 (珉外・コンクリート吹付工) 】森林 珉外吹付工,厚5cm,100㎡未満, -,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	珉外吹付工				
	2)規格・仕様	厚5cm				
	3)施工規模	100㎡未満				
	4)時間の制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚5cm	1.500	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 58号 ***					
	角材式残存型枠工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	90×90×3,000m ²		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		人			
		3.600	人			
	型わく工		人			
		6.400	人			
	普通作業員		人			
		17.400	人			
	木製残存裏型枠		m ²			
	90×90×3,000	100.000	m ²			
	諸雑費					
		0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 59号 ***					
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)		m ³		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	4 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	4.000m ³				
	4)片道運搬距離 (L)	5.500km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.4m ³				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油	5.400	L			
	ハトール給油					
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 5.400 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 60号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	法面工	1.600	人			
	普通作業員	0.800	人			
	土木一般世話役	0.800	人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット					
	亀甲金網付	120.000	m ²			
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	339.000	本			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 61号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 62号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート工(本堤)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% クレーン打設 養生含む					
	クレーン車投入打設(治山ダム工)					
	無筋構造物	1.000	m3			S単 34号
	養生					
	一般養生,無筋構造物,あり	1.000	m3			S単 10号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋 22mm					
	鉄筋加工					
	16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 20号
	鉄筋建込み(治山ダム工)					
	D型	100.000	本			S単 36号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 3号 ***					
	裏石積工(t=15cm)		m ²		50.000 m ²	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	割栗石5-15cm,18-8-25BB					
	割栗石 70～150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,21.5km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 13号
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車	8.600	m3			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	75mm					
	普通作業員	0.007	人			S単 2号 [1]
	土木一般世話役	0.002	人			S単 1号 [2]
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.010	m			[3]
	損料 集計対象任意指定用 集計対象明細：([31])	0.550				

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	敷栗石		m3		10.000 m3	当たり算出
	普通作業員	2.200	人			[1] S単 2号
	特殊作業員	0.300	人			[2] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2])	0.030				
	割栗石 70 ~ 150mm	11.400	m3			[3]
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 21.5km, バックホウ 山積0.8m3	11.400	m3			[4] S単 13号
	栗石、割栗石 小型車割増 4 t 車	11.400	m3			[5]
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市段名 溪間工事			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	2,727	
鋼製グレーチング	T-14 995 × 800 × 105	組	81,000	
昇降ステップ		個	3,090	
割栗石	70-150mm	m3	3,980	
水抜きフィルター材	65F	個	190	
建設廃材(鉄くず)		ton	39,000	
建設廃材(アスファルト塊)		ton	900	
建設廃材(コンクリート塊)		ton	900	
根株処理費		ton	25,000	
再生クラッシャーラン	RC-30	m3	2,000	