

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市段名 溪間工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	75.700	
生コンクリート 小型車割増	4 t 車	m ³	75.700	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	9.000	
生コンクリート 小型車割増	4 t 車	m ³	9.000	
型枠工	一般型枠	m ²	59.000	
角材式残存型枠工		m ²	31.200	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
水平打継目鉄筋	鉄筋 φ 22mm	本	51.000	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	31.200	
裏石積工(t=15cm)	割栗石7-15cm	m ²	31.200	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
足場工（キャットウォーク）		m	23.900	
植生マット	亀甲金網・ヤシ繊維ネット	m ²	200.000	
法面工（モルタル・コンクリート吹付工）	モルタル吹付工, 厚10cm	m ²	37.000	
昇降ステップ		個	18.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	82.000	
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)	軟岩(Ⅰ)B	m ³	84.300	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	42.100	

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市段名 溪間工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	5.300	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m ²	30.100	
(2)流路工				
流路工		式	1.000	
コンクリート工（流路）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	21.800	
生コンクリート 小型車割増	4 t 車	m ³	21.800	
型枠工	一般型枠	m ²	56.600	
敷栗石	t=7-15cm	m ³	7.400	
基面整正		m ²	24.500	
再生クラッシャーラン	RC-30	m ³	1.500	
砕石 小型車割増	4 t 車	m ³	1.500	
ダンプトラック運搬	L=16.3km	m ³	1.500	
足場工	単管傾斜	掛m ²	28.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	2.000	
機械掘削	礫質土	m ³	35.100	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	7.500	
岩石掘削(機械)	軟岩（I）B	m ³	4.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	13.500	
水抜きフィルター材	65F	個	12.000	
垂直壁		式	1.000	
コンクリート工（垂直壁）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	10.600	
生コンクリート 小型車割増	4 t 車	m ³	10.600	
コンクリート工（埋め戻し）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	4.000	

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市段名 溪間工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
生コンクリート 小型車割増	4 t 車	m ³	4. 000	
型枠工	一般型枠	m ²	27. 000	
足場工	単管傾斜,	掛m ²	13. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4. 0m	本	1. 000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	5. 500	
機械掘削	礫質土	m ³	41. 800	
(3)附帯工				
呑口工		式	1. 000	
コンクリート工 (呑口)	BB18-8-40 W/C≦60% 無筋構造物	m ³	2. 900	
コンクリート工 (呑口)	BB18-8-40 W/C≦60% 小型構造物	m ³	2. 500	
生コンクリート 小型車割増	4 t 車	m ³	5. 400	
型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	6. 200	
型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	10. 600	
敷栗石	t=7-15cm	m ³	1. 600	
再生クラッシャーラン	RC-30	m ³	0. 300	
ダンプトラック運搬	L=16. 3km	m ³	0. 300	
砕石 小型車割増	4 t 車	m ³	0. 300	
裏石積工(t=15cm)	割栗石7-15cm	m ²	6. 200	
機械掘削	礫質土	m ³	14. 400	
基面整正		m ²	4. 000	
横断工		式	1. 000	
鋼製グレーチング	T-1 4 995×800×105	組	5. 000	
コンクリート (受け台)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	4. 200	

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市段名 溪間工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート（袖部）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ²	14. 000	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	11. 500	
生コンクリート 小型車割増	4 t 車	m ³	6. 300	
型枠工	一般型枠	m ²	23. 200	
敷栗石	t=7-15cm	m ³	22. 300	
再生クラシャーラン	RC-30	m ³	4. 500	
碎石 小型車割増	4 t 車	m ³	4. 500	
ダンプトラック運搬	L=16. 3km	m ³	4. 500	
機械掘削	礫質土	m ³	9. 500	
基面整正	-	m ²	14. 000	
既設構造物取り壊し工		式	1. 000	
構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	1. 400	
舗装版切断		m	9. 800	
舗装版破碎		m ²	300. 000	
ダンプトラック運搬	L=5. 5km コンクリート・アスファルト塊	m ³	14. 100	
建設廃材	コンクリート塊（無筋）	ton	3. 300	
建設廃材	アスファルト塊	ton	29. 200	
建設廃材	鉄くず	ton	0. 200	
（４）仮設工				
仮設工		式	1. 000	
土のう締切工	現地採取	m ²	3. 500	
暗渠排水管	φ 75mm	m	30. 000	
水替工(小口径)(ポンプ運転)	作業時排水	日	10. 000	
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	ポンプ口径50mm	箇所	1. 000	

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市段名 溪間工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面工（モルタル・コンクリート）吹付工	モルタル吹付工, 厚5cm	m ²	52.000	
（5）残土処理費				
残土処理		式	1.000	
残土処理費用	残土処分費	m ³	221.700	
残土仮置き		式	1.000	
ダンプトラック運搬（現場～仮置き）	L=0.4km	m ³	271.300	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	271.300	
ダンプトラック運搬（仮置き～現場）	L=0.4km	m ³	49.600	
ダンプトラック運搬（仮置き～処分場）	L=1.2km	m ³	221.700	
（6）市道補修				
市道補修		式	1.000	
表層工		m ²	300.000	
上層路盤工		m ²	300.000	
不陸整正		m ²	300.000	
舗装版切断		m	8.000	
（7）支障木処理費				
支障木処理		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬（根株）	L=5.5km	m ³	1.100	
根株処分費	根株	ton	0.800	
安全費				
1. 安全費				

R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市段名 溪間工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1)土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条,規則第35条 (諸経費含,29項目,銅含む)	式	1.000	