

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蟬谷地区                   |
| 工事名 | R 7 那林 復旧治山 ( 補正 ) 那賀町蟬谷 溪間工事 |

| 項目名      | 内容                            |
|----------|-------------------------------|
| 事業主体名    | 南部県民局農林水産部 ( 美波 ) 林務・森林土木     |
| 事業名      | 復旧治山事業                        |
| 地区名      | 蟬谷地区                          |
| 工事名      | R 7 那林 復旧治山 ( 補正 ) 那賀町蟬谷 溪間工事 |
| 施工場所     | 那賀郡那賀町蟬谷                      |
| 工事番号     |                               |
| 工事区分     |                               |
| 積算区分     | 当初積算                          |
| 地域区分     | 徳島県                           |
| 地区区分     | 那賀 3                          |
| 工期       |                               |
| 積算体系年月   | 令和 7 年 1 2 月                  |
| 単価期適用年月  | 令和 7 年 1 2 月 A                |
| 歩掛期適用年番号 | 令和 7 年 1 7 号 A                |
| 電力会社名    | 四国電力                          |



|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蝉谷地区                |
| 工事名 | R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事 |

| 項目名               | 内容          |
|-------------------|-------------|
| 工事名               |             |
| 工事区分              |             |
| 積算区分              | 当初積算        |
| 積算体系区分            | 【森林土木工事】    |
| 工種区分              | 治山・地すべり防止工事 |
| 工種体系区分            | 【森林土木工事】    |
| 工事工種体系年番号         | 令和7年99号[3号] |
| 契約保証費             | 計上する        |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分            | 補正なし        |
| 週休2日補正            | 4週8休以上(月単位) |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上        | しない         |
| 施工地域区分補正          | 山間僻地及び離島    |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし        |
| 時間的制約補正区分         | 補正なし        |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蝉谷地区              |
| 工事名 | R7那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事 |

| 項目名                         | 数量  | 単位 | 金額         | 備考 |
|-----------------------------|---|----|------------|----|
| 1 工事価格                      |   |    | 57,574,000 |    |
| 2 ・工事原価                     |   |    | 48,504,000 |    |
| 3 ・ ・直接工事費                  |   |    | 31,369,000 |    |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)         | 1.000                                       | 式  | 31,369,000 |    |
| 5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)        | 1.000                                       | 式  | 0          |    |
| 6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)      | 1.000                                       | 式  | 0          |    |
| 7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)     | 1.000                                       | 式  | 0          |    |
| 8 ・ ・間接工事費                  |   |    | 17,135,000 |    |
| 9 ・ ・ ・共通仮設費                |   |    | 4,686,000  |    |
| 10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)        |   |    |            |    |
|                             | (4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041) |    |            |    |
|                             | 31,369,000 × ((10.940*1.300)*1.030*1.000)   |    |            |    |
|                             | 14.650                                      | %  | 4,595,000  |    |
| 11 ・ ・ ・ ・運搬費               | 1.000                                       | 式  | 0          |    |
| 12 ・ ・ ・ ・準備費               | 1.000                                       | 式  | 0          |    |
| 13 ・ ・ ・ ・役務費               | 1.000                                       | 式  | 0          |    |
| 14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費         | 1.000                                       | 式  | 0          |    |
| 15 ・ ・ ・ ・技術管理費             |   |    | 0          |    |
| 16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象) | 1.000                                       | 式  | 0          |    |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蝉谷地区                |
| 工事名 | R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事 |

| 項目名   | 数量     | 単位 | 金額         | 備考 |
|---|--------|----|------------|----|
| 17 . . . . . 技術管理費(現場及び一般対象外)                               | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 18 . . . . . 営繕費  | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 19 . . . . . 安全費  | 1.000  | 式  | 91,000     |    |
| 20 . . . . . 現場管理費  |        |    | 12,449,000 |    |
| 21 . . . . . 現場管理費(率計上)                                     |        |    |            |    |
| (4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042) |        |    |            |    |
| 36,055,000 × (((32.890*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)     | 34.530 | %  | 12,449,000 |    |
| 22 . . . . . 現場管理費(積上)                                      | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 23 . . . . . 現場管理費(一般管理費率対象外)                               | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)                                     | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)                                   | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 26 . . 一般管理費等   |        |    |            |    |
| (4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)                        |        |    |            |    |
| 48,504,000 × (18.660*1.000 + 0.04)                          | 18.700 | %  | 9,070,000  |    |
| 27 法定福利費概算額(工事価格の内数)  |        |    |            |    |
| (1) × 標準値   |        |    |            |    |
| 57,574,000 × 4.080  | 4.080  | %  | 2,349,000  |    |
| 28 支給品費   |        |    | 0          |    |



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蟬谷地区                   |
| 工事名 | R 7 那林 復旧治山 ( 補正 ) 那賀町蟬谷 溪間工事 |

| 名 称 ( 規 格 )   | 数 量     | 単 位            | 単 価        | 金 額        | 備 考                   |
|---|---------|----------------|------------|------------|-----------------------|
| 直接工事費 ( 諸経費対象 )   |         |                |            | 31,369,000 |                       |
| ・ 谷止工   | 1.000   | 式              |            | 30,946,000 |                       |
| ・ ・ 谷止工   | 1.000   | 式              |            | 25,923,873 |                       |
| ・ ・ ・ 谷止工   | 1.000   | 式              | 23,593,153 | 23,593,153 | 1 式当たり                |
| コンクリート工 ( 本堤 )<br>BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設                 | 398.800 | m <sup>3</sup> | 39,082     | 15,585,902 | 歩 A ・ 単 A<br>T 単 1 号  |
| 打継面清掃<br>打継面清掃  | 398.800 | m <sup>3</sup> | 338        | 134,794    | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 29 号 |
| 円形型枠 ( 紙製 )<br>内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,                         | 3.000   | 本              | 6,140      | 18,420     | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 3 号  |
| 型枠工 ( 本堤 )<br>設置・撤去,ケーブルクレーン以外                                  | 240.500 | m <sup>2</sup> | 12,422     | 2,987,491  | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 26 号 |
| 角材式残存型枠工  | 154.700 | m <sup>2</sup> | 24,163     | 3,738,016  | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 38 号 |
| 型枠工 ( 放水路 )<br>設置・撤去,ケーブルクレーン以外                                 | 3.400   | m <sup>2</sup> | 12,422     | 42,235     | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 27 号 |
| 水平打継目鉄筋<br>SD345 D22  | 296.000 | 本              | 1,303      | 385,688    | 歩 A ・ 単 A<br>T 単 2 号  |
| 目地板<br>30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm                      | 14.800  | m <sup>2</sup> | 4,211      | 62,323     | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 35 号 |
| 止型枠<br>設置・撤去,ケーブルクレーン以外   | 14.800  | m <sup>2</sup> | 12,422     | 183,846    | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 28 号 |
| 止水板設置 ( 塩化ビニール樹脂止水板 )   | 6.000   | m              | 5,570      | 33,420     | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 30 号 |
| 足場工   | 108.900 | m              | 2,884      | 314,068    | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 14 号 |
| 昇降ステップ  | 19.000  | 本              | 3,050      | 57,950     | 歩 A ・ 単 A<br>T 単 3 号  |
| ネームプレート ( アルミカム軽合金鋳造製 )<br>A 型 ( 横 40cm × 縦 30cm × 1cm ) 堤名板用,, | 1.000   | 枚              | 49,000     | 49,000     | 歩 A ・ 単 A<br>S 単 4 号  |
| 合 計   |         |                |            | 23,593,153 |                       |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蟬谷地区              |
| 工事名 | R7那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事 |

| 名称(規格)   | 数量      | 単位             | 単価        | 金額        | 備考              |
|--|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| ・・・ 間詰工  |         |                |           |           | 1 式当たり          |
|  | 1.000   | 式              | 676,750   | 676,750   |                 |
| コンクリート工(間詰)<br>BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設     | 6.700   | m <sup>3</sup> | 43,519    | 291,577   | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| 型枠工(間詰)<br>一般型枠, 小型構造物                           | 23.300  | m <sup>2</sup> | 8,945     | 208,419   | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| 裏石積工(間詰)<br>t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60% | 23.300  | m <sup>2</sup> | 7,586     | 176,754   | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 合 計  |         |                |           | 676,750   |                 |
| ・・・ 土工   |         |                |           |           | 1 式当たり          |
|  | 1.000   | 式              | 1,586,957 | 1,586,957 |                 |
| 掘削<br>礫質土  | 482.000 | m <sup>3</sup> | 1,225     | 590,450   | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 掘削<br>玉石交じり土                                     | 426.000 | m <sup>3</sup> | 1,225     | 521,850   | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 掘削<br>軟岩IB                                       | 108.000 | m <sup>3</sup> | 2,476     | 267,408   | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土                               | 73.600  | m <sup>2</sup> | 676       | 49,754    | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤掘削面整形                          | 31.500  | m <sup>2</sup> | 2,274     | 71,631    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| 転石破碎<br>油圧式600~800kg級, 転石                        | 27.600  | m <sup>3</sup> | 3,111     | 85,864    | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| 合 計  |         |                |           | 1,586,957 |                 |
| ・・・ 支障木処理工                                       |         |                |           |           | 1 式当たり          |
|  | 1.000   | 式              | 24,158    | 24,158    |                 |
| 伐採費<br>スギ7本、ザツ16本                                | 1.000   | 式              | 24,158    | 24,158    | 歩A・単A<br>T単 12号 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蝉谷地区                |
| 工事名 | R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事 |

| 名称(規格)   | 数量      | 単位             | 単価        | 金額        | 備考              |
|--|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 合計   |         |                |           | 24,158    |                 |
| ・・・根株筋工  | 1.000   | 式              | 42,855    | 42,855    | 1式当たり           |
| 根株筋工(機械併用)   | 5.000   | m              | 8,571     | 42,855    | 歩A・単A<br>T単 13号 |
| 合計   |         |                |           | 42,855    |                 |
| ・・・山腹工   | 1.000   | 式              |           | 764,388   |                 |
| ・・・土留工   | 1.000   | 式              | 764,388   | 764,388   | 1式当たり           |
| 土留工(かご枠)<br>詰石 H=0.50 W=0.80                           | 35.000  | m              | 20,708    | 724,780   | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| 吸出防止材<br>合織不織布 t=10mm 9.8KN/m                          | 34.900  | m <sup>2</sup> | 819       | 28,583    | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 掘削<br>礫質土  | 9.000   | m <sup>3</sup> | 1,225     | 11,025    | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合計   |         |                |           | 764,388   |                 |
| ・・・残土処理工   | 1.000   | 式              |           | 4,258,523 |                 |
| ・・・残土処理工   | 1.000   | 式              | 4,258,523 | 4,258,523 | 1式当たり           |
| 積込<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通 | 788.000 | m <sup>3</sup> | 588       | 463,344   | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 敷均し<br>敷均し(ルーズ),標準(10,000m <sup>3</sup> 未満),無し,あり      | 788.000 | m <sup>3</sup> | 121.2     | 95,506    | 歩A・単A<br>S単 32号 |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 蟬谷地区              |
| 工事名 | R7那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事 |

| 名称(規格)   | 数量      | 単位             | 単価      | 金額        | 備考              |
|--|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 締固め<br>路体,締固め,タイヤローラ8~20t,                             | 788.000 | m3             | 71      | 55,948    | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| 法面整形<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)                    | 849.800 | m <sup>2</sup> | 397     | 337,371   | 歩A・単A<br>S単 6号  |
| 残土処理運搬<br>10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.1km,バックホウ 山積0.45m3      | 788.000 | m3             | 719     | 566,572   | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| 敷設材設置<br>盛土補強材 TS-20 クリーブ限界強度19kN/m                    | 251.900 | m <sup>2</sup> | 1,462   | 368,278   | 歩A・単A<br>T単 14号 |
| 伏工(植生シート)<br>植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重衾環境),500m2以上1000m2未満, | 849.800 | m <sup>2</sup> | 1,493   | 1,268,751 | 歩A・単A<br>S単 37号 |
| -  |         |                |         |           |                 |
| 丸太筋工(1段積)  | 139.400 | m              | 3,182   | 443,571   | 歩A・単A<br>T単 16号 |
| 木柵工  | 109.100 | m              | 6,042   | 659,182   | 歩A・単A<br>T単 15号 |
| 合計   |         |                |         | 4,258,523 |                 |
| ・仮設工   | 1.000   | 式              |         | 423,000   |                 |
| ・ ・ 仮設工  | 1.000   | 式              |         | 423,602   |                 |
| ・ ・ ・ 仮水路工   | 1.000   | 式              | 197,242 | 197,242   | 1式当たり           |
| 排水管敷設・撤去<br>据付・撤去,波状管,200~400mm,要                      | 60.000  | m              | 2,791   | 167,460   | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| 土のう締切工<br>現地採取   | 2.000   | m <sup>2</sup> | 14,891  | 29,782    | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| 合計   |         |                |         | 197,242   |                 |
| ・ ・ ・ 進入用足場  | 1.000   | 式              | 226,360 | 226,360   | 1式当たり           |



