

R 7 那 林 復旧治山（補正） 那賀町蟬谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
1)谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	398.800	
打継面清掃		m ³	398.800	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工（本堤）		m ²	240.500	
角材式残存型枠工		m ²	154.700	
型枠工（放水路）		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	296.000	
目地板		m ²	14.800	
止型枠		m ²	14.800	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	6.000	
足場工		m	108.900	
昇降ステップ		本	19.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2)間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	6.700	
型枠工（間詰）		m ²	23.300	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	23.300	
3)土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	482.000	
掘削	玉石交じり土	m ³	426.000	
掘削	軟岩1B	m ³	108.000	

R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町蟬谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	73.600	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	31.500	
転石破碎		m ³	27.600	
4) 支障木処理工		式	1.000	
伐採費	スギ7本、ザツ16本	式	1.000	
5) 根株筋工		式	1.000	
根株筋工（機械併用）		m	5.000	
(2) 山腹工				
1) 土留工		式	1.000	
土留工（かご枠）	H=0.50 W=0.80	m	35.000	
吸出防止材		m ²	34.900	
掘削	礫質土	m ³	9.000	
(3) 残土処理工				
1) 残土処理工		式	1.000	
積込	礫質土	m ³	788.000	
敷均し		m ³	788.000	
締固め		m ³	788.000	
法面整形	礫質土	m ²	849.800	
残土処理運搬	礫質土	m ³	788.000	
敷設材設置	盛土補強材 TS-20 クリープ限界強度19kN/m	m ²	251.900	
伏工（植生シート）		m ²	849.800	
丸太筋工(1段積)		m	139.400	
木柵工		m	109.100	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				

R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町蟬谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	300mm	m	60.000	
土のう締切工		m ²	2.000	
2)進入用足場		式	1.000	
大型土のう設置・撤去		袋	40.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	