

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 鳴門高等学校 体育館照明設備改修工事

工事場所 鳴門市撫養町

電気設備工事 照明器具更新に伴う工事一式。

工事期間 契約締結日の翌日から170日間

その他 下記の項目は、積上げ共通仮設費に計上している。

・刊行物は次の単価を使用している。
建築コスト情報：2025年 秋号
建築施工単価：2025年 秋号
建設物価：2025年 11月
積算資料：2025年 11月

※本工事は、猛暑による作業不能日数を6日間見込んでいる。

※共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出しています。
法定外労災保険に係る費用については、現場管理費に含まれている。

※内訳書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、内訳書（金抜き）に記載してある内容に入札額算定のための参考資料であり、契約後は内訳書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

※法定外労災保険に係る費用及び現場監督員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	25,986,778	
計			25,986,778	
共通費				
共通仮設費	1	式	885,891	
現場管理費	1	式	4,996,909	
一般管理費等	1	式	4,493,422	
計			10,376,222	
工事価格	1	式	36,363,000	
消費税等相当額	1	式	3,636,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	39,999,300	

直接工事費 細目別内訳

電気工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(新設)						
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	48	m	790	37,920	
照明器具新設	A321	8	台	17,800	142,400	
照明器具新設	A321G	7	台	32,000	224,000	
照明器具新設	A322	8	台	21,900	175,200	
照明器具新設	A322a	1	台	45,700	45,700	
照明器具新設	B322	21	台	28,800	604,800	
照明器具新設	C322	8	台	20,500	164,000	
照明器具新設	D321	7	台	16,300	114,100	
照明器具新設	D321G	2	台	27,400	54,800	
照明器具新設	E321	4	台	20,100	80,400	
照明器具新設	F282	5	台	36,900	184,500	
照明器具新設	F324	12	台	40,200	482,400	
照明器具新設	G18	3	台	10,100	30,300	
照明器具新設	G27	2	台	10,000	20,000	

直接工事費 細目別内訳

電気工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具新設	H21	4	台	22,500	90,000	
照明器具新設	H321	2	台	32,400	64,800	
照明器具新設	I13	14	台	8,560	119,840	
照明器具新設	I32	2	台	17,400	34,800	
照明器具新設	I60	5	台	12,300	61,500	
照明器具新設	J27	23	台	16,400	377,200	
照明器具新設	J42	3	台	38,100	114,300	
照明器具新設	K41	4	台	62,000	248,000	
照明器具新設	HID400	35	台	141,000	4,935,000	
照明器具新設	HID700	48	台	286,000	13,728,000	
無線調光用ダクト		2	個	70,600	141,200	
無線調光用リモコン		4	個	9,910	39,640	
(撤去)						
既設照明器具撤去	A321	8	台	1,700	13,600	
既設照明器具撤去	A321G	7	台	1,700	11,900	

直接工事費 細目別内訳

電気工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設照明器具撤去	A322	8	台	2,110	16,880	
既設照明器具撤去	A322a	1	台	2,110	2,110	
既設照明器具撤去	B322	21	台	3,160	66,360	
既設照明器具撤去	C322	8	台	1,700	13,600	
既設照明器具撤去	D321	7	台	1,700	11,900	
既設照明器具撤去	D321G	2	台	1,700	3,400	
既設照明器具撤去	E321	4	台	1,700	6,800	
既設照明器具撤去	F282	5	台	2,530	12,650	
既設照明器具撤去	F323	12	台	2,530	30,360	
既設照明器具撤去	F324	12	台	3,750	45,000	
既設照明器具撤去	G18	3	台	1,240	3,720	
既設照明器具撤去	G27	2	台	1,240	2,480	
既設照明器具撤去	H21	4	台	1,240	4,960	
既設照明器具撤去	H321	2	台	1,700	3,400	
既設照明器具撤去	I13	14	台	1,460	20,440	

直接工事費 細目別内訳

電気工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設照明器具撤去	I32	2	台	1,460	2,920	
既設照明器具撤去	I60	5	台	1,460	7,300	
既設照明器具撤去	J18	1	台	1,990	1,990	
既設照明器具撤去	J24	2	台	1,990	3,980	
既設照明器具撤去	J27	20	台	1,990	39,800	
既設照明器具撤去	J42	3	台	1,990	5,970	
既設照明器具撤去	K41	2	台	1,990	3,980	
既設照明器具撤去	K41a	2	台	1,990	3,980	
既設照明器具撤去	HID400	33	台	13,600	448,800	
既設照明器具撤去	HID' 400	2	台	13,600	27,200	
既設照明器具撤去	HID700	42	台	16,600	697,200	
既設照明器具撤去	HID' 700	6	台	16,600	99,600	
安定器 撤去	水銀灯用 再使用しない	83	台	940	78,020	
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	83	個	1,910	158,530	
灯具昇降装置 (ワイヤ)撤去	再使用しない	83	m	190	15,770	

