

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 舗装工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			16,892,000	
2 ・工事原価			13,915,000	
3 純工事費			9,911,000	
4 ・ ・直接工事費			8,504,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,351,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	153,000	
7 ・ ・間接工事費			5,411,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,407,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
8,504,000 × ((15.900*1.000+0.000) *1.000*1.040*1.000)	16.540	%	1,407,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
	(4+25+32-33) × (標準値)			
	8,408,000 × (0.000)	0.000	%	0
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			4,004,000	
21 現場管理費 (率計上)				
	(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)			
	9,911,000 × ((38.480*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	40.400	%	4,004,000
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
	(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考	
	13,915,000 × (21.360*1.000 + 0.04)	21.400	%	2,977,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			96,000		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	16,892,000 × 3.870	3.870	%	654,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,351,000	
・土工	1.000	式		50,000	
・掘削工	1.000	式		50,000	
掘削	162	m3	306	49,572	歩A・単A B単 1号
合計				49,572	
・構造物撤去工	1.000	式		1,037,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		1,037,000	
舗装版切断	9.2	m	672	6,182	歩A・単A B単 2号
舗装版破碎	1,136	m ²	607	689,552	歩A・単A B単 3号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	52	m3	1,840	95,680	歩A・単A B単 4号
殻運搬	52	m3	4,727	245,804	歩A・単A B単 5号
建設汚泥運搬・処分 As版切断	1.000	式	187	187	歩A・単A B単 6号
合計				1,037,405	
・舗装工	1.000	式		6,251,000	
・舗装準備工	1.000	式		411,000	
不陸整正	2,508	m ²	164	411,312	歩A・単A B単 7号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				411,312	
・・アスファルト舗装工					
	1.000	式		5,481,000	
上層路盤(車道・路肩部)					歩A・単A B単 8号
	1,156	m ²	553	639,268	
表層(車道・路肩部) t=4cm					歩A・単A B単 9号
	1,863	m ²	1,836	3,420,468	
表層(車道・路肩部) t=5cm					歩A・単A B単 10号
	645	m ²	2,204	1,421,580	
合計				5,481,316	
・・カラー舗装工					
	1.000	式		359,000	
カラー舗装工					歩A・単A B単 11号
	52.000	m ²	6,900	358,800	
合計				358,800	
・付帯施設工					
	1.000	式		1,013,000	
・・標識工					
横断歩道					
	1.000	式		196,000	
路側標識					歩A・単A B単 12号
	2	基	97,760	195,520	
合計				195,520	
・・区画線工					
	1.000	式		46,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
区画線	20	m	225	4,500	歩A・単A B単 13号
区画線	12	m	366	4,392	歩A・単A B単 14号
区画線	5.0	m	366	1,830	歩A・単A B単 15号
区画線	4.5	m	402	1,809	歩A・単A B単 16号
区画線	40	m	505	20,200	歩A・単A B単 17号
区画線	26	m	505	13,130	歩A・単A B単 18号
合計				45,861	
・・付属物工	1.000	式		771,000	
自発光式道路鋏	1.000	箇所	44,600	44,600	歩A・単A B単 19号
横断者注意喚起灯設置工 コンクリート基礎式	1.000	箇所	352,361	352,361	歩A・単A B単 20号
横断者注意喚起灯設置工 アンカーボルト固定式	1.000	箇所	374,481	374,481	歩A・単A B単 21号
合計				771,442	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	306.1	306	S単 17号
	合計				306	
	単価				306	
	*** B単 - 2号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	671.6	672	S単 20号
	合計				672	
	単価				672	
	*** B単 - 3号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²	606.9	607	S単 19号
	合計				607	
	単価				607	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,840	1,840	S単 9号
	合計				1,840	
	単価				1,840	
	*** B単 - 5号 ***					
	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,727	4,727	S単 18号
	合計				4,727	
	単価				4,727	
	*** B単 - 6号 ***					
	建設汚泥運搬・処分 As版切断		式		1,000	歩A 当たり算出
	廃棄物運搬	0.020	ton	3,867	77	T単 1号
	建設廃材 建設汚泥	0.010	m3	11,000	110	S単 10号
	合計				187	
	単価				187	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	不陸修正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 不陸修正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	163.7	164	S単 21号
	合計				164	
	単価				164	
	*** B単 - 8号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	553.1	553	S単 22号
	合計				553	
	単価				553	
	*** B単 - 9号 ***					
	表層(車道・路肩部) t=4cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	1,836	1,836	S単 23号
	合計				1,836	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,836	
	*** B単 - 10号 ***					
	表層(車道・路肩部) t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスフ(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスフ(20)	1.000	m ²	2,204	2,204	S単 24号
	合 計				2,204	
	単 価				2,204	
	*** B単 - 11号 ***					
	カラー舗装工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	薄層カラー舗装工 RPN-301,,	1.000	m ²	6,900	6,900	S単 5号
	合 計				6,900	
	単 価				6,900	
	*** B単 - 12号 ***					
	路側標識		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ品, 60.5, 2基以下, -, 無し, -, -, 使	1.000	基	70,626	70,626	S単 11号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用しない,0本					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し	1.000	基	27,134	27,134	S単 12号
	合計				97,760	
	単価				97,760	
	*** B単 - 13号 ***					
	区画線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	225	225	S単 13号
	合計				225	
	単価				225	
	*** B単 - 14号 ***					
	区画線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	366	366	S単 14号
	合計				366	
	単価				366	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
	区画線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	366	366	S単 14号
	合計				366	
	単価				366	
	*** B単 - 16号 ***					
	区画線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	402	402	S単 15号
	合計				402	
	単価				402	
	*** B単 - 17号 ***					
	区画線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	505	505	S単 16号
	合計				505	
	単価				505	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 18号 ***					
	区画線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正なし,,,	1.000	m	505	505	S単 16号
	合 計				505	
	単 価				505	
	*** B単 - 19号 ***					
	自発光式道路鋏		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	自発光式道路鋏	1.000	基	44,600	44,600	S単 6号
	合 計				44,600	
	単 価				44,600	
	*** B単 - 20号 ***					
	横断者注意喚起灯設置工 コンクリート基礎式		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	横断者注意喚起灯 コンクリート基礎式,,	1.000	基	350,000	350,000	S単 7号
	横断者注意喚起灯設置工 コンクリート基礎式	1.000	基	2,361	2,361	T単 2号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				352,361	
	単価				352,361	
	*** B単 - 21号 ***					
	横断者注意喚起灯設置工 アンカーボルト固定式		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	横断者注意喚起灯 アンカーボルト固定式..	1.000	基	372,000	372,000	S単 8号
	横断者注意喚起灯設置工 ベースプレート式	1.000	基	2,481	2,481	T単 3号
	合計				374,481	
	単価				374,481	
	*** B単 - 22号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,300	15,300	S単 4号
	合計				15,300	
	単価				15,300	