

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島）農村整備

工事数量総括表 (R 7 徳耕 経営体 和田島 舗装工事)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	162	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	9.2	
舗装版破碎		m ²	1,136	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	52	
殻運搬		m ³	52	
建設汚泥運搬・処分	As版切断	式	1.000	
3. 舗装工				
(1) 舗装準備工				
不陸整正		m ²	2,508	
(2) アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	1,156	
表層 (車道・路肩部)	t=4cm	m ²	1,863	
表層 (車道・路肩部)	t=5cm	m ²	645	
(3) カラー舗装工				
カラー舗装工		m ²	52.000	
4. 付帯施設工				
(1) 標識工	横断歩道			
路側標識	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, ムッキ品, φ60.5	基	2	
(2) 区画線工				
区画線	溶解式(手動), 破線, 15cm	m	20	
区画線	溶解式(手動), 実線, 45cm	m	12	

工事数量総括表 (R 7 徳耕 経営体 和田島 舗装工事)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
区画線	溶融式(手動),実線,45cm	m	5.0	
区画線	溶融式(手動),破線,45cm	m	4.5	
区画線	溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算	m	40	
区画線	溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算	m	26	
(3)付属物工				
自発光式道路鋸		箇所	1.000	
横断者注意喚起灯設置工	コンクリート基礎式	箇所	1.000	
横断者注意喚起灯設置工	アンカーボルト固定式	箇所	1.000	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	10	