

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その7 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その7 工事 (着手日指定型)
施工場所	小松島市和田島町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			43,746,000	
2 ・工事原価			36,666,000	
3 純工事費			27,556,000	
4 ・ ・直接工事費			25,110,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	24,406,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	704,000	
7 ・ ・間接工事費			11,556,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,446,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
25,110,000 × ((9.370*1.000+0.000) *1.000*1.040*1.000)	9.740	%	2,446,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費(率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	24,988,000 × (0.000)
19 現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			9,110,000	
21 現場管理費(率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	33.060	%	9,110,000	27,556,000 × ((31.490*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	36,666,000 × (19.270*1.000 + 0.04)	19.310	%	7,080,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			122,000		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	43,746,000 × 5.260	5.260	%	2,301,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				24,406,000	
・排水路工	1.000	式		22,360,000	
・・作業土工	1.000	式		3,023,000	
掘削 表土剥取	118	m3	306	36,108	歩A・単A B単 1号
掘削	49	m3	306	14,994	歩A・単A B単 2号
床掘り	497	m3	261	129,717	歩A・単A B単 3号
埋戻	196	m3	2,429	476,084	歩A・単A B単 4号
盛土	456.000	m3	2,429	1,107,624	歩A・単A B単 5号
コンクリート構造物取壊し 無筋Con	2.5	m3	10,630	26,575	歩A・単A B単 6号
コンクリート構造物取壊し 有筋Con	52	m3	18,730	973,960	歩A・単A B単 7号
殻運搬・処分 無筋Con	2.5	m3	3,931	9,828	歩A・単A B単 8号
殻運搬・処分 有筋Con	52	m3	4,763	247,676	歩A・単A B単 9号
合 計				3,022,566	
・・整形仕上げ工	1.000	式		196,000	
法面整形 切土部	20	m ²	909	18,180	歩A・単A B単 10号
法面整形 盛土部	390	m ²	456	177,840	歩A・単A B単 11号
合 計				196,020	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・植生工	1.000	式		205,000	
芝付	250	m ²	820	205,000	歩A・単A B単 12号
合 計				205,000	
・・排水路工	1.000	式		16,204,000	
鉄筋コンクリートフリューム KF300	45.200	m	8,542	386,098	歩A・単A B単 13号
大型フリューム 1300*1300	188.400	m	75,132	14,154,869	歩A・単A B単 14号
ボックスカルバート工 1400*1400	10.000	m	166,300	1,663,000	歩A・単A B単 15号
合 計				16,203,967	
・・付帯工	1.000	式		2,732,000	
合流柵工 1型(開口部等控除)	3.000	箇所	59,146	177,438	歩A・単A B単 16号
合流柵工 8型(開口部等控除)	8.000	箇所	314,519	2,516,152	歩A・単A B単 17号
既設ゲート添部 D-4-1	1.000	箇所	38,676	38,676	歩A・単A B単 18号
合 計				2,732,266	
・道路工	1.000	式		2,046,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・掘削工	1.000	式		41,000	
掘削 表土剥取	134	m3	306	41,004	歩A・単A B単 19号
合計				41,004	
・路体盛土工	1.000	式		1,508,000	
路体(築堤)盛土・埋戻 R-7	670	m3	1,999	1,339,330	歩A・単A B単 20号
路体(築堤)盛土・埋戻 R-9	65	m3	2,599	168,935	歩A・単A B単 21号
合計				1,508,265	
・整形仕上げ工	1.000	式		137,000	
法面整形 切土部	10	m ²	909	9,090	歩A・単A B単 22号
法面整形(盛土部・購入土) 盛土部	280	m ²	456	127,680	歩A・単A B単 23号
合計				136,770	
・植生工	1.000	式		33,000	
芝付	40	m ²	820	32,800	歩A・単A B単 24号
合計				32,800	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削 表土剥取		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	306.1	306	S単 21号
	合計				306	
	単価				306	
	*** B単 - 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	306.1	306	S単 21号
	合計				306	
	単価				306	
	*** B単 - 3号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	260.8	261	S単 23号
	合計				261	
	単価				261	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	222.1	247	S単 22号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,182	2,182	S単 1号
	合 計				2,429	
	単 価				2,429	
	*** B単 - 5号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	222.1	247	S単 22号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,182	2,182	S単 2号
	合 計				2,429	
	単 価				2,429	
	*** B単 - 6号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋Con		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,630	10,630	S単 9号
	合 計				10,630	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				10,630	
	*** B単 - 7号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋Con		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	18,730	18,730	S単 10号
	合 計				18,730	
	単 価				18,730	
	*** B単 - 8号 ***					
	殻運搬・処分 無筋Con		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, 建設廃材	1.000	m3	2,051	2,051	S単 28号
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	S単 7号
	合 計				3,931	
	単 価				3,931	
	*** B単 - 9号 ***					
	殻運搬・処分 有筋Con		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,513	2,513	S単 29号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,250	2,250	S単 8号
	合計				4,763	
	単価				4,763	
	*** B単 - 10号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	908.5	909	S単 26号
	合計				909	
	単価				909	
	*** B単 - 11号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	455.8	456	S単 27号
	合計				456	
	単価				456	
	*** B単 - 12号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S単 3号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B単 - 13号 ***					
	鉄筋コンクリートフリユーム KF300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 14号
	角形フリユーム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	0.500	個	8,610	4,305	S単 4号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.040	m ³	1,750	70	S単 5号
	合計				8,542	
	単価				8,542	
	*** B単 - 14号 ***					
	大型フリユーム 1300*1300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,499	6,499	S単 15号
	大型フリユーム T-14 内高1300mm×内幅1300mm 長2.0m,,	0.500	個	130,000	65,000	S単 6号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.082	m3	33,050	2,710	S単 34号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²	4,943	494	S単 31号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.245	m3	1,750	429	S単 5号
	合計				75,132	
	単価				75,132	
	*** B単 - 15号 ***					
	ボックスカルバート工 1400*1400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り,なし	1.000	m	166,300	166,300	S単 33号
	合計				166,300	
	単価				166,300	
	*** B単 - 16号 ***					
	合流樹工 1型(開口部等控除)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,287	1,544	S単 30号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	8,773	42,110	S単 32号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.400	m3	38,730	15,492	S単 35号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	%					
	合計				59,146	
	単価				59,146	
	*** B単 - 17号 ***					
	合流樹工 8型(開口部等控除)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.000	m ²	8,773	184,233	S単 32号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	2.800	m ³	33,480	93,744	S単 36号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	4,943	2,472	S単 31号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.300	m ³	33,050	9,915	S単 37号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.098	ton	161,407	15,818	S単 11号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.051	ton	163,467	8,337	S単 12号
	合計				314,519	
	単価				314,519	
	*** B単 - 18号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	既設ゲート添部 D-4-1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,773	18,423	S単 32号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	0.400	m ³	39,160	15,664	S単 38号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²	4,943	494	S単 31号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³	33,050	3,305	S単 37号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	158,010	790	S単 13号
	合計				38,676	
	単価				38,676	
	*** B単 - 19号 ***					
	掘削 表土剥取		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	306.1	306	S単 21号
	合計				306	
	単価				306	
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その7 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路体(築堤)盛土・埋戻 R-7		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	248.5	249	S単 24号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	1,750	1,750	S単 5号
	合計				1,999	
	単価				1,999	
	*** B単 - 21号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻 R-9		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	849.2	849	S単 25号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	1,750	1,750	S単 5号
	合計				2,599	
	単価				2,599	
	*** B単 - 22号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	908.5	909	S単 26号
	合計				909	
	単価				909	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その7工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 23号 ***					
	法面整形(盛土部・購入土) 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	455.8	456	S単 27号
	合 計				456	
	単 価				456	
	*** B単 - 24号 ***					
	芝付		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S単 3号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単 - 25号 ***					
	敷砂利 再生クワツヤリ,RC-40,隅切り部含む		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	578	578	S単 16号
	合 計				578	
	単 価				578	

