

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

R7徳耕 経営体 和田島 その7工事（着手日指定型）

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島）農村整備

R 7 徳耕 経営体 和田島 その7工事（着手日指定型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削	表土剥取	m3	118	
掘削		m3	49	
床掘り		m3	497	
埋戻		m3	196	
盛土		m3	456.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋Con	m3	2.5	
コンクリート構造物取壊し	有筋Con	m3	52	
殻運搬・処分	無筋Con	m3	2.5	
殻運搬・処分	有筋Con	m3	52	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	20	
法面整形	盛土部	m ²	390	
(3)植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝（幅 50cm程度）	m ²	250	
(4)排水路工				
鉄筋コンクリートフリーム	KF300	m	45.200	
大型フリーム	1300*1300	m	188.400	
ボックスカルバート工	1400*1400	m	10.000	
(5)付帯工				
合流柵工	1型（開口部等控除）	箇所	3.000	
合流柵工	8型（開口部等控除）	箇所	8.000	
既設ゲート添部	D-4-1	箇所	1.000	
2. 道路工				

R 7 徳耕 経営体 和田島 その7工事（着手日指定型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)掘削工				
掘削	表土剥取	m ³	134	
(2)路体盛土工				
路体（築堤）盛土・埋戻	R-7	m ³	670	
路体（築堤）盛土・埋戻	R-9	m ³	65	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	10	
法面整形（盛土部・購入土）	盛土部	m ²	280	
(4)植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝（幅 50cm程度）	m ²	40	
(5)砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40, 隅切り部含む	m ²	565	
3. 仮設工				
(1)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	1	