

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		5,027,938		
道路土工		式	1		205,660		
残土処理工		式	1		205,660		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	8,483	169,660		単 1号
残土等処分		m3	20	1,800	36,000		単 2号
舗装工		式	1		150,465		
舗装打換え工		式	1		150,465		
下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	30	618.5	18,555		単 3号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	30	1,105	33,150		単 4号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30	3,292	98,760		単 5号
カーポート工		式	1		398,917		
作業土工		式	1		34,806		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	8	1,094	8,752		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	7	3,722	26,054		単 7号
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		364,111		
函渠	内幅:1.5m,内高:1.5m,コンクリート規格:21-8-25(20)(高炉)	m3	4	76,290	305,160		単 8号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.08	168,200	13,456		単 9号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.19	166,600	31,654		単 10号
削孔		孔	16	628.1	10,049		単 11号
樹脂アンカー		本	16	237	3,792		単 12号
防護柵工		式	1		533,641		
路側防護柵工		式	1		533,641		
プレキャスト擁壁	基本部 L=2.0m/個	m	10	21,410	214,100		単 13号
プレキャスト擁壁	端部 L=1.5m/個	m	3	27,580	82,740		単 14号
基礎コンクリート		m3	0.7	38,190	26,733		単 15号
型枠		m2	1	4,943	4,943		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石		m2	7	1,335	9,345		単 17号
ガートレール	ガートレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2BS, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	13	15,060	195,780		単 18号
擁壁工		式	1		2,079,710		
作業土工		式	1		969,700		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	100	1,094	109,400		単 19号
運搬・仮置・運搬		m3	70	8,568	599,760		単 20号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	70	3,722	260,540		単 21号 38.5+32.5
場所打擁壁工(構造物単位) 1号もたれ式擁壁		式	1		946,743		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	18	51,310	923,580		単 22号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャラン40~0	m3	3	7,721	23,163		単 23号
場所打擁壁工 2号もたれ式擁壁		式	1		163,267		
基礎材	基礎材規格:再生クワッチャラン40~0, 敷厚:0.2m	m2	3	1,635	4,905		単 24号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	2	32,600	65,200		単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	9	9,718	87,462		単 26号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		単 27号
構造物補修工		式	1		254,200		
断面修復工		式	1		254,200		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ホ リマセメント,鉄筋ルン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	254,200	254,200		単 28号
構造物撤去工		式	1		139,459		
防護柵撤去工		式	1		16,852		
防護柵撤去(ガードレール)		m	13	1,652	21,476		単 29号
スクラップ処分		t	0.2	-23,120	-4,624		単 30号
構造物取壊し工		式	1		64,279		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	1	56,100	56,100		単 31号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1	8,179	8,179		単 32号
運搬処理工		式	1		10,150		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,410	2,410		単 33号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,410	2,410		単 34号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,750	2,750		単 35号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,580	2,580		単 36号
舗装打換え工		式	1		48,178		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	18	671.6	12,088		単 37号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	30	201	6,030		単 38号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2	12,500	25,000		単 39号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2	2,530	5,060		単 40号
仮設工		式	1		1,265,886		
工事用道路工		式	1		95,112		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	42	1,026	43,092		単 41号
土のう積		m2	3	17,340	52,020		単 42号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1		252,774		
暗渠排水管	作業区分:据付・撤去,管種別:直管,管径:200~400mm	m	9	4,176	37,584		単 43号
ホップ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	9	23,910	215,190		単 44号
交通管理工		式	1		918,000		
交通誘導警備員	B	人日	60	15,300	918,000		単 45号
直接工事費		式	1		5,027,938		
共通仮設		式	1		1,121,716		
共通仮設費		式	1		342,716		
運搬費		式	1		124,416		
仮設材運搬費		t	7.2	17,280	124,416		単 46号
技術管理費		式	1		218,300		
土質等試験費		式	1		218,300		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		779,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		6,149,654		
現場管理費		式	1		2,271,000		
工事原価		式	1		8,420,654		
一般管理費等		式	1		1,849,346		
工事価格		式	1		10,270,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,027,000		
工事費計		式	1		11,297,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	218.3千円	式	1		218,300			
合計					218,300			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	8,483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	1	8,483	8,483		
	合計					8,483		
	単価					8,483	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	618.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1	618.5	618.5		
合計						618.5		
単価						618.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,105
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	1,105	1,105		
合計						1,105		
単価						1,105	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3,292
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	3,292	3,292		
合計						3,292		
単価						3,292	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
合計						1,094		
単価						1,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	函渠	内幅:1.5m,内高:1.5m,コンクリート規格:21-8-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠		24-8-25(20)(高炉),幅1.0~2.5未満 高1.0~2.5未満,一般・特殊養生(練炭、ジェットヒータ),有り,有り,無し,延長	m3	1	76,290	76,290		
合計						76,290		
単価						76,290	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	628.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	628.1	628.1		
合計						628.1		
単価						628.1	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	樹脂アンカー		単位	本	単位数量	1	単価	237
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂アンカー			本	1	237	237		
合計						237		
単価						237	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト擁壁	基本部 L=2.0m/個	単位	m	単位数量	10	単価 21,410
	コンクリート擁壁 B-900 基本 L=2.0m		個	5	36,900	184,500	
	土木一般世話役		人	0.15	28,560	4,284	0.15人/10m [] [1]
	ブロック工		人	0.15	32,232	4,834.8	0.15人/10m [] [1]
	普通作業員		人	0.45	23,868	10,740.6	0.45人/10m [] [1]
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.15	37,600	5,640	0.15日/10m [] [1]
	諸雑費(率)	16%	式	1		4,079.9	16% [1] []
	合計					214,079.3	
	単価					21,410	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト擁壁	端部 L=1.5m/個	単位	m	単位数量	10	単価 27,580
	コンクリート擁壁 B-900 端部 L=1.5m		個	6.67	36,900	246,123	
	土木一般世話役		人	0.15	28,560	4,284	0.15人/10m [] [1]
	ブロック工		人	0.15	32,232	4,834.8	0.15人/10m [] [1]
	普通作業員		人	0.45	23,868	10,740.6	0.45人/10m [] [1]
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.15	37,600	5,640	0.15日/10m [] [1]
	諸雑費(率)	16%	式	1		4,079.9	16% [1] []
	合計					275,702.3	
	単価					27,580	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	38,190
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	1	38,190	38,190	
合計							38,190	
単価							38,190	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	4,943
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠, 均しコンクリート		m2	1	4,943	4,943	
合計							4,943	
単価							4,943	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	1,335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	1	1,335	1,335		
合計						1,335		
単価						1,335	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2BS,施工規模:21m未満,曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	15,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未 満,無,無,無	m	1	5,430	5,430		
ガードレール 路側用(CO用) 旧Gr-C-2BS 塗装			m	1	9,630	9,630		
合計						15,060		
単価						15,060	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
	合計					1,094		
	単価					1,094	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	運搬・仮置・運搬	単位	m3	単位数量	1	単価	8,568
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)	m3	1	964	964		
土砂等運搬	小規模, ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0km以下	m3	1	3,320	3,320		
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)	m3	1	964	964		
土砂等運搬	小規模, ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0km以下	m3	1	3,320	3,320		
合計					8,568		
単価					8,568	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	51,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	51,310	51,310		
合計						51,310		
単価						51,310	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	裏込碎石	碎石規格:再生クワッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	7,721	7,721		
合計						7,721		
単価						7,721	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	基礎材	基礎材規格:再生クワッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,635	1,635		
合計						1,635		
単価						1,635	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.1m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	32,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	32,600	32,600		
合計						32,600		
単価						32,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポリマーセメント,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	254,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し,0.1m3未満,0.005m3	構造物	1	254,200	254,200		
合計						254,200		
単価						254,200	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	防護柵撤去(ガードレール)	単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,652	1,652	
	合計					1,652	
	単価					1,652	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	スクラップ処分	単位	t	単位数量	1	単価	-23,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 20.5km以下	t	1	8,875	8,875	
	材料費(kg)		kg	1,000	-32	-32,000	
	合計					-23,125	
	単価					-23,120	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	56,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	56,100	56,100		
合計						56,100		
単価						56,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1	2,410	2,410		
合計						2,410		
単価						2,410	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1	2,410	2,410		
合計						2,410		
単価						2,410	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,750	2,750		
合計						2,750		
単価						2,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,580	2,580		
合計						2,580		
単価						2,580	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	12,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,全ての費用	m3	1	12,500	12,500		
合計						12,500		
単価						12,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,530	2,530		
合計						2,530		
単価						2,530	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	4.6	単価	1,026
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4.6	391.2	1,799.52		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 50日, 無, 有	枚	1	2,920	2,920		
合計						4,719.52		
単価						1,026	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	17,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ, 仕拵・積立・撤去	m2	1	17,340	17,340		
合計						17,340		
単価						17,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	暗渠排水管	作業区分:据付・撤去,管種別:直管, 管径:200~400mm	単位	m	単位数量	1	単価	4,176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去,直管,200~400mm,全ての 費用	m	1	4,176	4,176		
合計						4,176		
単価						4,176	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	9	単価	23,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,740	87,740		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排 水	日	9	14,160	127,440		
合計						215,180		
単価						23,910	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	17,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 各種(実数入力), 1, 無	t	1	7,140	7,140		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 各種(実数入力), 1, 無	t	1	7,140	7,140		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					17,280		
	単価					17,280	円/t	