

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                       | R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 舗装工事 (1)   |    |       |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |      |
|---------------------------|---|----|-------|--------|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 舗装                        |   | 式  | 1     |        | 30,496,140   |               |      |
| 舗装工                       |   | 式  | 1     |        | 30,291,660   |               |      |
| 橋面防水工                     |   | 式  | 1     |        | 8,789,900    |               |      |
| 橋面防水                      | 防水工種類:塗膜防水  | m2 | 4,060 | 2,165  | 8,789,900    |               | 単 1号 |
| 排水性舗装工                    |   | 式  | 1     |        | 21,501,760   |               |      |
| 基層(車道・路肩部)<br>【コンクリート床版部】 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 4,060 | 3,322  | 13,487,320   |               | 単 2号 |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)          |   | m2 | 4,060 | 1,974  | 8,014,440    |               | 単 3号 |
| 仮設工                       |   | 式  | 1     |        | 204,480      |               |      |
| 交通管理工                     |   | 式  | 1     |        | 204,480      |               |      |
| 交通誘導警備員                   | A(昼間)   | 人日 | 12    | 17,040 | 204,480      |               | 単 4号 |
| 直接工事費                     |   | 式  | 1     |        | 30,496,140   |               |      |
| 共通仮設                      |   | 式  | 1     |        | 5,260,000    |               |      |
| 共通仮設費(率計上)                |   | 式  | 1     |        | 5,260,000    |               |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 舗装工事 (1) |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    | 35,756,140   |               |    |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    | 13,537,000   |               |    |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    | 49,293,140   |               |    |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    | 9,202,860    |               |    |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    | 58,496,000   |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    | 5,849,600    |               |    |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    | 64,345,600   |               |    |
|               |                                 |    |    |    |              |               |    |
|               |                                 |    |    |    |              |               |    |
|               |                                 |    |    |    |              |               |    |
|               |                                 |    |    |    |              |               |    |
|               |                                 |    |    |    |              |               |    |
|               |                                 |    |    |    |              |               |    |
|               |                                 |    |    |    |              |               |    |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 橋面防水  | 防水工種類:塗膜防水                             | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,165 |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |       | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 塗膜系防水 | 新設,有,13m/100m2,有,24m/100m2,200m2以上,無,無 | m2 | 1  | 2,165 | 2,165 |      |       |
|       | 合計    |  |    |    |       | 2,165 |      |       |
|       | 単価    |  |    |    |       | 2,165 | 円/m2 |       |
|       |       |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 基層(車道・路肩部)<br>【コンクリート床版部】 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3. | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 3,322 |
|-------|---------------------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |                           | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 基層(車道・路肩部)                | 3.0m超,35mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用                               | m2 | 1  | 3,322 | 3,322 |      |       |
|       | 合計                        |  |    |    |       | 3,322 |      |       |
|       | 単価                        |  |    |    |       | 3,322 | 円/m2 |       |
|       |                           |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) |   | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,974 |
|-------|------------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |                  | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 2.4m以上, 40mm, 無し, 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満), タックコート PKR(コゑム入り) | m2 | 1  | 1,974 | 1,974 |      |       |
|       | 合計               |   |    |    |       | 1,974 |      |       |
|       | 単価               |   |    |    |       | 1,974 | 円/m2 |       |
|       |                  |   |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 交通誘導警備員  | A(昼間) | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 17,040 |
|-------|----------|-------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |          | 条件    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員A |       | 人日 | 1  | 17,040 | 17,040 |      |        |
|       | 合計       |       |    |    |        | 17,040 |      |        |
|       | 単価       |       |    |    |        | 17,040 | 円/人日 |        |
|       |          |       |    |    |        |        |      |        |