

## 見積参考資料

### 工事名 R7徳環 徳島東環状線 徳・安宅2他 舗装工事（1）

#### ◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年1月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
橋面防水工		式	1				
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	4,060				単 1号
排水性舗装工		式	1				
基層(車道・路肩部) 【コンクリート床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m2	4,060				単 2号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	4,060				単 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A(昼間)	人日	12				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	新設,有,13m/100m2,有,24m/100m2,200m2以上,無,無	m2	1			単 5号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	基層(車道・路肩部) 【コンクリート床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超,35mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上, 40mm, 無し, 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満), タックコート PKR(コゑム入り)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員	A(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 6号	
合計								
単価							円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	塗膜系防水	新設, 有, 13m/100m2, 有, 24m/100m2, 200m2以上, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設		m2	100				
	床版排水材 床版排水用導水管(ステンレス製, φ18)		m	13.65				
	目地材 床版防水用端末処理材		m	25.2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m 2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日





# 当初数量計算書

R7徳環 徳島東環状線 徳・安宅2他 舗装工事 (1)



