

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
橋面防水工		式		1			
素地調整 【鋼床版部】	1種ケレン	m2		360			
研掃材運搬・処分 【鋼床版部】		t		1			
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		5,040			
排水性舗装工		式		1			
基層(車道・路肩部) 【コンクリート床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3.	m2		4,680			
基層(車道・路肩部) 【鋼床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF,舗装厚:40mm,平均幅員:3	m2		360			
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2		5,040			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅2他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A (昼間)	人日		16			
交通誘導警備員	B (昼間)	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

