

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (阿南) 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)
施工場所	阿南市長生町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 7 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			75,995,000	
2 ・工事原価			64,347,000	
3 純工事費			48,231,000	
4 ・ ・直接工事費			43,596,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	43,596,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			20,751,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,635,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
43,877,000 × ((8.980*1.000+0.000) *1.000*1.040*1.000)	9.340	%	4,098,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	537,000	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	43,320,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			16,116,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	33.220	%	16,116,000	48,512,000 × ((31.640*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区		
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)		

項目名	数量	単位	金額	備考
	$64,347,000 \times (18.050 \times 1.000 + 0.04)$	18.090	%	11,640,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			281,000	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			281,000	
32 支給品費(直工)			281,000	
33 処分費等(直接工事費の内数)			557,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	$(1-29) \times \text{標準値}$			
	$75,987,000 \times 5.640$	5.640	%	4,286,000

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				43,596,000	
・整地工	1.000	式		8,691,000	
・・整地工	1.000	式		5,064,000	
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	2.330	ha	408,833	952,581	歩A・単A B単 1号
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	2.250	ha	576,325	1,296,731	歩A・単A B単 2号
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	2.290	ha	1,041,660	2,385,401	歩A・単A B単 3号
雑物除去(ほ場整備工)	2.250	ha	95,472	214,812	歩A・単A B単 4号
耕起砕土	2.250	ha	95,191	214,180	歩A・単A B単 5号
合 計				5,063,705	
・・整形仕上げ工	1.000	式		202,000	
畦畔整形工	390.0	m <sup>2</sup>	496	193,440	歩A・単A B単 6号
芝付	10.000	m <sup>2</sup>	820	8,200	歩A・単A B単 7号
合 計				201,640	
・・進入路工	1.000	式		21,000	
機械盛土	11.000	m <sup>3</sup>	1,020	11,220	歩A・単A B単 8号
法面整形	13.000	m <sup>2</sup>	684	8,892	歩A・単A B単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
芝付	1.000	m <sup>2</sup>	820	820	歩A・単A B単 10号
合計				20,932	
・・付帯工					
一筆排水工	1.000	式		336,000	
コンクリート分水槽据付	15.000	基	15,666	234,990	歩A・単A B単 11号
田面排水口 VU 200	6.400	m	3,587	22,957	歩A・単A B単 12号
田面排水口 VP 200	14.600	m	5,349	78,095	歩A・単A B単 13号
合計				336,042	
・・構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	200	m <sup>3</sup>	8,221	1,644,200	歩A・単A B単 14号
舗装版破碎 コンクリート舗装	670	m <sup>2</sup>	202	135,340	歩A・単A B単 15号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	200	m <sup>3</sup>	2,965	593,000	歩A・単A B単 16号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	20	m <sup>3</sup>	16,500	330,000	歩A・単A B単 17号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	20	m <sup>3</sup>	4,094	81,880	歩A・単A B単 18号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート舗装	67.000	m <sup>3</sup>	4,226	283,142	歩A・単A B単 19号
合計				3,067,562	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用水路工(管水路)	1.000	式		8,608,000	
・・管体土工	1.000	式		1,331,000	
掘削	330.000	m <sup>3</sup>	309	101,970	歩A・単A B単 20号
基面整正	270.000	m <sup>2</sup>	477	128,790	歩A・単A B単 21号
砂基礎 +	15.000	m <sup>3</sup>	9,219	138,285	歩A・単A B単 22号
砂基礎 管体保護工	8.000	m <sup>3</sup>	6,551	52,408	歩A・単A B単 23号
埋戻 流用土	320.000	m <sup>3</sup>	2,812	899,840	歩A・単A B単 24号
埋設表示テープ	50.600	m	188	9,513	歩A・単A B単 25号
合 計				1,330,806	
・・管水路工	1.000	式		6,416,000	
硬質塩化ビニル管 150 RR	204.100	m	3,447	703,533	歩A・単A B単 26号
硬質塩化ビニル管 200 RR	132.700	m	5,235	694,685	歩A・単A B単 27号
硬質塩化ビニル管 250 RR	81.500	m	7,574	617,281	歩A・単A B単 28号
硬質塩化ビニル管 300 RR	81.300	m	10,080	819,504	歩A・単A B単 29号
離脱防止継手 250	1.000	個	50,700	50,700	歩A・単A B単 30号
離脱防止継手 300	4.000	個	69,700	278,800	歩A・単A B単 31号
鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 45°	6.000	個	50,500	303,000	歩A・単A B単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 22° 1/2	2.000	個	47,800	95,600	歩A・単A B単 33号
鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 11° 1/4	2.000	個	38,200	76,400	歩A・単A B単 34号
鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 5° 5/8	1.000	個	38,200	38,200	歩A・単A B単 35号
鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 200 22° 1/2	1.000	個	70,900	70,900	歩A・単A B単 36号
鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 200 11° 1/4	2.000	個	68,200	136,400	歩A・単A B単 37号
FRP製曲管 離脱防止機能付 250 5° 5/8	1.000	個	79,200	79,200	歩A・単A B単 38号
FRP製曲管 離脱防止機能付 300 45°	4.000	個	79,200	316,800	歩A・単A B単 39号
FRP製T字管 離脱防止機能付 250×75	1.000	個	85,800	85,800	歩A・単A B単 40号
FRP製T字管 離脱防止機能付 250×200	1.000	個	109,500	109,500	歩A・単A B単 41号
鑄鉄製メカ型T字管 離脱防止機能付 300×300	2.000	個	166,500	333,000	歩A・単A B単 42号
鑄鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 150×75	1.000	個	36,100	36,100	歩A・単A B単 43号
鑄鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 200×150	1.000	個	63,400	63,400	歩A・単A B単 44号
鑄鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 200×150	1.000	個	63,400	63,400	歩A・単A B単 45号
鑄鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 300×200	1.000	個	199,000	199,000	歩A・単A B単 46号
鑄鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 300×250	1.000	個	128,000	128,000	歩A・単A B単 47号
メカ型キャップ 200	1.000	個	40,200	40,200	歩A・単A B単 48号
メカ型キャップ 300	1.000	個	74,400	74,400	歩A・単A B単 49号
仕切弁 250	1.000	箇所	367,405	367,405	歩A・単A B単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁 300	1.000	箇所	506,211	506,211	歩A・単A B単 51号
仕切弁室 250 H=0.8m	1.000	箇所	64,405	64,405	歩A・単A B単 52号
仕切弁室 300 H=0.8m	1.000	箇所	64,405	64,405	歩A・単A B単 53号
合 計				6,416,229	
・ ・ 給水栓工	1.000	式		861,000	
自動給水栓設置工 50	1.000	基	88,076	88,076	歩A・単A B単 54号
自動給水栓設置工 75	6.000	基	92,047	552,282	歩A・単A B単 55号
分岐サドル	1.000	式	150,000	150,000	歩A・単A B単 56号
鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 75×50	1.000	個	17,500	17,500	歩A・単A B単 57号
バルブソケット 75 メタル入り	6.000	個	8,810	52,860	歩A・単A B単 58号
合 計				860,718	
・ 排水路工	1.000	式		22,200,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		3,025,000	
掘削	550	m <sup>3</sup>	309	169,950	歩A・単A B単 59号
床掘り	1,240	m <sup>3</sup>	230	285,200	歩A・単A B単 60号
基面整正	450	m <sup>2</sup>	477	214,650	歩A・単A B単 61号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻	830.000	m3	2,837	2,354,710	歩A・単A B単 62号
合計				3,024,510	
・・整形仕上げ工	1.000	式		956,000	
法面整形 切土部	690	m <sup>2</sup>	860	593,400	歩A・単A B単 63号
法面整形	530	m <sup>2</sup>	684	362,520	歩A・単A B単 64号
合計				955,920	
・・植生工	1.000	式		1,000,000	
芝付	1,220	m <sup>2</sup>	820	1,000,400	歩A・単A B単 65号
合計				1,000,400	
・・排水路工	1.000	式		13,615,000	
鉄筋コンクリート角フリューム 300	86.200	m	8,437	727,269	歩A・単A B単 66号
鉄筋コンクリート角フリューム 400	117.600	m	10,451	1,229,038	歩A・単A B単 67号
鉄筋コンクリート角フリューム 500	84.200	m	14,919	1,256,180	歩A・単A B単 68号
鉄筋コンクリート角フリューム 500 支給品	16.000	m	4,169	66,704	歩A・単A B単 69号
鉄筋コンクリート大型フリューム H700×B800	101.100	m	25,525	2,580,578	歩A・単A B単 70号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1200	98.900	m	48,454	4,792,101	歩A・単A B単 71号
ヒューム管 HP 300	12.400	m	11,900	147,560	歩A・単A B単 72号
ヒューム管 HP 600 支給品	6.000	m	6,851	41,106	歩A・単A B単 73号
ヒューム管 HP 800	13.100	m	41,580	544,698	歩A・単A B単 74号
ボックスカルバート工 W1000*B1000	9.000	m	114,777	1,032,993	歩A・単A B単 75号
ボックスカルバート工 W1300*B1300	8.000	m	149,574	1,196,592	歩A・単A B単 76号
合 計				13,614,819	
・ ・ 付帯工					
	1.000	式		3,604,000	
現場打榭 800-2型	1.000	箇所	164,763	164,763	歩A・単A B単 77号
現場打榭 1000-1型	1.000	箇所	155,672	155,672	歩A・単A B単 78号
現場打榭 1000-2型	1.000	箇所	115,582	115,582	歩A・単A B単 79号
現場打榭 1200型	1.000	箇所	191,303	191,303	歩A・単A B単 80号
現場打榭 1500型	1.000	箇所	246,897	246,897	歩A・単A B単 81号
現場打榭 1600-2型	1.000	箇所	182,045	182,045	歩A・単A B単 82号
現場打榭 1800-1型	1.000	箇所	245,906	245,906	歩A・単A B単 83号
急流式落差工 KF300-1	1.000	式	66,405	66,405	歩A・単A B単 84号
受台 KF300-1	1.000	箇所	20,028	20,028	歩A・単A B単 85号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
止め壁 KF300-1	1.000	箇所	9,137	9,137	歩A・単A B単 86号
急流式落差工 KF400-1	1.000	式	91,290	91,290	歩A・単A B単 87号
受台 KF400-1	1.000	箇所	21,783	21,783	歩A・単A B単 88号
止め壁 KF400-1	1.000	箇所	11,769	11,769	歩A・単A B単 89号
現場取合工 400-1型 止めコンクリート含む	2.000	箇所	54,919	109,838	歩A・単A B単 90号
現場取合工 500-1型 止めコンクリート含む	1.000	箇所	58,330	58,330	歩A・単A B単 91号
現場取合工 800型 止めコンクリート含む	1.000	箇所	103,514	103,514	歩A・単A B単 92号
現場取合工 1200型 止めコンクリート含む	1.000	箇所	147,857	147,857	歩A・単A B単 93号
現況取付工 11-3-1号	1.000	式	192,112	192,112	歩A・単A B単 94号
現場打樁 11-3-2号	1.000	箇所	29,672	29,672	歩A・単A B単 95号
鋼製グレーチング T-14 995×700	33.000	個	43,628	1,439,724	歩A・単A B単 96号
合計				3,603,627	
・道路工	1.000	式		4,097,000	
・・盛土工	1.000	式		1,770,000	
盛土工 購入土	500	m3	2,121	1,060,500	歩A・単A B単 97号
盛土工 流用土	800	m3	887	709,600	歩A・単A B単 98号
合計				1,770,100	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・整形仕上げ工	1.000	式		753,000	
法面整形 切土部	120.000	m <sup>2</sup>	860	103,200	歩A・単A B単 99号
法面整形 盛土部	950.000	m <sup>2</sup>	684	649,800	歩A・単A B単 100号
合 計				753,000	
・・植生工	1.000	式		599,000	
芝付	730	m <sup>2</sup>	820	598,600	歩A・単A B単 101号
合 計				598,600	
・・砂利舗装工	1.000	式		975,000	
敷砂利	1,650	m <sup>2</sup>	591	975,150	歩A・単A B単 102号
合 計				975,150	





事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.76ha,0.005,はぎ取り戻し工法(普通),20cm,あり	1.000	ha	408,833	408,833	S単 85号
	合計				408,833	
	単価				408,833	
	*** B単-2号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.76ha,0.005,はぎ取り戻し工法(普通),20cm,あり	1.000	ha	576,325	576,325	S単 86号
	合計				576,325	
	単価				576,325	
	*** B単-3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.76ha,0.005,2.00,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	1,041,660	1,041,660	S単 87号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区					
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,041,660	
	単価				1,041,660	
	*** B単 - 4号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	1.000	ha	95,472	95,472	S単 88号
	合計				95,472	
	単価				95,472	
	*** B単 - 5号 ***					
	耕起砕土		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,78m,98m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満	1.000	ha	95,191	95,191	S単 90号
	合計				95,191	
	単価				95,191	
	*** B単 - 6号 ***					
	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり	1.000	m <sup>2</sup>	496	496	S単 89号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				496	
	単価				496	
	*** B単 - 7号 ***					
	芝付		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>	820	820	S単 4号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B単 - 8号 ***					
	機械盛土		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m <sup>3</sup>	770.6	771	S単 98号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	224.4	249	S単 93号
	合計				1,020	
	単価				1,020	
	*** B単 - 9号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	683.5	684	S単 101号
	合計				684	
	単価				684	
	*** B単 - 10号 ***					
	芝付		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>	820	820	S単 4号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B単 - 11号 ***					
	コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,366	3,366	S単 112号
	排水堰(田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個	12,300	12,300	S単 5号
	合計				15,666	
	単価				15,666	
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	田面排水口 VU 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,587	3,587	S単 73号
	合計				3,587	
	単価				3,587	
	*** B単 - 13号 ***					
	田面排水口 VP 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	5,349	5,349	S単 74号
	合計				5,349	
	単価				5,349	
	*** B単 - 14号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,221	8,221	S単 64号
	合計				8,221	
	単価				8,221	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	舗装版破碎 コンクリート舗装		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m <sup>2</sup>	201.7	202	S単 106号
	合計				202	
	単価				202	
	*** B単 - 16号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	1,880	1,880	S単 62号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	1,085	1,085	S単 103号
	合計				2,965	
	単価				2,965	
	*** B単 - 17号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m <sup>3</sup>	16,500	16,500	S単 65号
	合計				16,500	
	単価				16,500	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 18号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,750	2,750	S単 63号
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,344	1,344	S単 104号
	合計				4,094	
	単価				4,094	
	*** B単 - 19号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート舗装		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	S単 62号
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,346	2,346	S単 105号
	合計				4,226	
	単価				4,226	
	*** B単 - 20号 ***					
	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.3	309	S単 92号
	合計				309	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				309	
	*** B単 - 21号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	477.4	477	S単 100号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単 - 22号 ***					
	砂基礎 +		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),振動コパ <sup>®</sup> タ,区分 ,なし,あり	1.000	m <sup>3</sup>	6,930	6,930	S単 72号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.050	m <sup>3</sup>	2,180	2,289	S単 95号
	合 計				9,219	
	単 価				9,219	
	*** B単 - 23号 ***					
	砂基礎 管体保護工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク( )	1.000	m3	2,182	2,182	S単 1号
	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.050	m3	2,180	2,289	S単 95号
	再生砂	1.000	m3	2,080	2,080	S単 6号
	合計				6,551	
	単価				6,551	
	*** B単 - 24号 ***					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	224.4	224	S単 93号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コパ°ク( )	1.000	m3	2,588	2,588	S単 2号
	合計				2,812	
	単価				2,812	
	*** B単 - 25号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエフレック取,,	1.000	巻	9,400	9,400	S単 7号
	合計				9,400	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				188	
	*** B単 - 26号 ***					
	硬質塩化ビニル管 150 RR		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	3,447	3,447	S単 75号
	合 計				3,447	
	単 価				3,447	
	*** B単 - 27号 ***					
	硬質塩化ビニル管 200 RR		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	5,235	5,235	S単 76号
	合 計				5,235	
	単 価				5,235	
	*** B単 - 28号 ***					
	硬質塩化ビニル管 250 RR		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	7,574	7,574	S単 79号
	合 計				7,574	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,574	
	*** B単 - 29号 ***					
	硬質塩化ビニル管 300 RR		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	10,080	10,080	S単 80号
	合 計				10,080	
	単 価				10,080	
	*** B単 - 30号 ***					
	離脱防止継手 250		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径250mm,,	1.000	個	50,700	50,700	S単 8号
	合 計				50,700	
	単 価				50,700	
	*** B単 - 31号 ***					
	離脱防止継手 300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径300mm,,	1.000	個	69,700	69,700	S単 9号
	合 計				69,700	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				69,700	
	*** B単 - 32号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45° 1/2" 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	50,500	50,500	S単 10号
	合 計				50,500	
	単 価				50,500	
	*** B単 - 33号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 22° 1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 22° 1/2" 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	47,800	47,800	S単 11号
	合 計				47,800	
	単 価				47,800	
	*** B単 - 34号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 11° 1/4		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 11° 1/4" 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	38,200	38,200	S単 12号
	合 計				38,200	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				38,200	
	*** B単 - 35号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 150 5° 5/8		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手 5° 5/8 へント 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	38,200	38,200	S単 13号
	合 計				38,200	
	単 価				38,200	
	*** B単 - 36号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 200 22° 1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手 22° 1/2へント 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	70,900	70,900	S単 14号
	合 計				70,900	
	単 価				70,900	
	*** B単 - 37号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付 200 11° 1/4		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手 11° 1/4へント 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	68,200	68,200	S単 15号
	合 計				68,200	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				68,200	
	*** B単 - 38号 ***					
	FRP製曲管 離脱防止機能付 250 5° 5/8		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FRPベンド 5° 5/8(VU用) 径250mm 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	79,200	79,200	S単 16号
	合 計				79,200	
	単 価				79,200	
	*** B単 - 39号 ***					
	FRP製曲管 離脱防止機能付 300 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FRPベンド 5° 5/8(VU用) 径250mm 離脱防止内蔵型,,	1.000	個	79,200	79,200	S単 16号
	合 計				79,200	
	単 価				79,200	
	*** B単 - 40号 ***					
	FRP製T字管 離脱防止機能付 250 x 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F R P チーズ (VU用) 250mm x 75mm (離脱防止機能付),,	1.000	個	85,800	85,800	S単 17号
	合 計				85,800	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				85,800	
	*** B単 - 41号 ***					
	FRP製T字管 離脱防止機能付 250×200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FRPチーズ(VU用) 250mm×200mm(離脱防止機能付),,	1.000	個	109,500	109,500	S単 18号
	合 計				109,500	
	単 価				109,500	
	*** B単 - 42号 ***					
	鋳鉄製メカ型T字管 離脱防止機能付 300×300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FRPチーズ(VU用) 300mm×300mm(離脱防止機能付),,	1.000	個	166,500	166,500	S単 19号
	合 計				166,500	
	単 価				166,500	
	*** B単 - 43号 ***					
	鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 150×75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm,,	1.000	個	36,100	36,100	S単 20号
	合 計				36,100	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				36,100	
	*** B単 - 44号 ***					
	鑄鉄製メ力型片落管 離脱防止機能付 200×150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管(農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	63,400	63,400	S単 21号
	合 計				63,400	
	単 価				63,400	
	*** B単 - 45号 ***					
	鑄鉄製メ力型片落管 離脱防止機能付 200×150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管(農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	63,400	63,400	S単 21号
	合 計				63,400	
	単 価				63,400	
	*** B単 - 46号 ***					
	鑄鉄製メ力型片落管 離脱防止機能付 300×200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管(農水用) 300mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	199,000	199,000	S単 22号
	合 計				199,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				199,000	
	*** B単 - 47号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 300×250		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C - R R メカ型片落管 300× 250 黒樹脂塗装 ストップ リング 付,,	1.000	個	128,000	128,000	S 単 23号
	合 計				128,000	
	単 価				128,000	
	*** B単 - 48号 ***					
	メカ型キャップ 200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	メカ型キャップ 200,,	1.000	個	40,200	40,200	S 単 24号
	合 計				40,200	
	単 価				40,200	
	*** B単 - 49号 ***					
	メカ型キャップ 300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	メカ型キャップ 300,,	1.000	個	74,400	74,400	S 単 25号
	合 計				74,400	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				74,400	
	*** B単 - 50号 ***					
	仕切弁 250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 M F ジョイント 径250mm (ストップリング付)黒樹脂塗装 RF 7.5K,,	2.000	個	62,500	125,000	S単 26号
	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,,	2.000	組	11,300	22,600	S単 27号
	塩ビ製仕切弁 キャップ式(上水用) 径250mm,,	1.000	個	208,000	208,000	S単 28号
	制水弁人力据付 樹脂製,250mm	1.000	基	11,805	11,805	S単 81号
	合 計				367,405	
	単 価				367,405	
	*** B単 - 51号 ***					
	仕切弁 300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 M F ジョイント 径300mm (ストップリング付)黒樹脂塗装 RF 7.5K,,	2.000	個	86,700	173,400	S単 29号
	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300,,	2.000	組	14,000	28,000	S単 30号
	塩ビ製仕切弁 キャップ式(上水用) 径300mm,,	1.000	個	275,000	275,000	S単 31号
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),樹脂製,300mm,ハックホ(クレン機能付),あり	1.000	基	29,811	29,811	S単 82号
	合 計				506,211	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				506,211	
	*** B単 - 52号 ***					
	仕切弁室 250 H=0.8m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 32,,	1.000	組	39,800	39,800	S単 32号
	仕切弁室 室 32 B 10,,	1.000	個	3,220	3,220	S単 33号
	仕切弁室 室 32 B 30,,	1.000	個	5,470	5,470	S単 34号
	仕切弁室 スラブ 100 (2枚1組),,	1.000	組	11,100	11,100	S単 35号
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,815	4,815	S単 113号
	合 計				64,405	
	単 価				64,405	
	*** B単 - 53号 ***					
	仕切弁室 300 H=0.8m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 32,,	1.000	組	39,800	39,800	S単 32号
	仕切弁室 室 32 B 10,,	1.000	個	3,220	3,220	S単 33号
	仕切弁室 室 32 B 30,,	1.000	個	5,470	5,470	S単 34号
	仕切弁室 スラブ 100 (2枚1組),,	1.000	組	11,100	11,100	S単 35号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,815	4,815	S単 113号
	合計				64,405	
	単価				64,405	
	*** B単 - 54号 ***					
	自動給水栓設置工 50		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	2,938	2,938	S単 114号
	バルブボックス(給水栓用)片口 450×450×800(蓋付),,	1.000	個	21,600	21,600	S単 36号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.010	m3	33,050	331	S単 119号
	自動給水栓 径50,,	1.000	個	50,600	50,600	S単 37号
	小バルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 83号
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm,,	4.000	個	150	600	S単 38号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.800	m	1,308	1,046	S単 77号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 39号
	合計				88,076	
	単価				88,076	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 55号 ***					
	自動給水栓設置工 75		基		6.000	歩A 基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	6.000	基	2,938	17,628	S単 114号
	バルブボックス(給水栓用)片口 450×450×800(蓋付),,	6.000	個	21,600	129,600	S単 36号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.060	m3	33,050	1,983	S単 119号
	自動給水栓 径75,,	6.000	個	53,700	322,200	S単 40号
	小バルブ類人力据付 2(50A)	6.000	個	10,636	63,816	S単 83号
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm,,	24.000	個	150	3,600	S単 38号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	4.500	m	1,860	8,370	S単 78号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	6.000	個	847	5,082	S単 41号
	合 計				552,279	
	単 価				92,047	
	*** B単 - 56号 ***					
	分岐サドル		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	分岐サドル(割T字管タイプ) 200× 75,,	6.000	個	25,000	150,000	S単 42号
	合 計				150,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				150,000	
	*** B単 - 57号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付 75×50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管(農水用) 75mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	17,500	17,500	S単 43号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B単 - 58号 ***					
	パルプソケット 75 メタル入り		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りパルプソケット 形径75,,	1.000	個	8,810	8,810	S単 44号
	合 計				8,810	
	単 価				8,810	
	*** B単 - 59号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.3	309	S単 92号
	合 計				309	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				309	
	*** B単 - 60号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	229.5	230	S単 94号
	合 計				230	
	単 価				230	
	*** B単 - 61号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	477.4	477	S単 100号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単 - 62号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	224.4	249	S単 93号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,588	2,588	S単 3号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,837	
	単価				2,837	
	*** B単 - 63号 ***					
	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	859.9	860	S単 102号
	合計				860	
	単価				860	
	*** B単 - 64号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	683.5	684	S単 101号
	合計				684	
	単価				684	
	*** B単 - 65号 ***					
	芝付		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>	820	820	S単 4号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				820	
	単価				820	
	*** B単 - 66号 ***					
	鉄筋コンクリート角フリューム 300		m		1.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,058	4,058	S単 69号
	角フリューム 内幅300mm 深300mm 長2.0m,,	0.500	本	8,610	4,305	S単 45号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.040	m3	1,850	74	S単 46号
	合計				8,437	
	単価				8,437	
	*** B単 - 67号 ***					
	鉄筋コンクリート角フリューム 400		m		1.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,058	4,058	S単 69号
	角フリューム 内幅400mm 深400mm 長2.0m,,	0.500	本	12,600	6,300	S単 47号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.050	m3	1,850	93	S単 46号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,451	
	単価				10,451	
	*** B単 - 68号 ***					
	鉄筋コンクリート角フリューム 500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,058	4,058	S単 69号
	角フリューム 内幅500mm 深500mm 長2.0m,,	0.500	本	21,500	10,750	S単 48号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.060	m3	1,850	111	S単 46号
	合計				14,919	
	単価				14,919	
	*** B単 - 69号 ***					
	鉄筋コンクリート角フリューム 500 支給品		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,058	4,058	S単 69号
	角フリューム 内幅500mm 深500mm 長2.0m,,	0.500	本	0	0	S単 49号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.060	m3	1,850	111	S単 46号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区					
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,169	
	単価				4,169	
	*** B単 - 70号 ***					
	鉄筋コンクリート大型フリューム H700×B800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,058	4,058	S単 69号
	大型フリューム T-14 内高 700mm×内幅 800mm 長2.0m,,	0.500	個	42,600	21,300	S単 50号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.090	m3	1,850	167	S単 46号
	合計				25,525	
	単価				25,525	
	*** B単 - 71号 ***					
	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,363	6,363	S単 70号
	大型フリューム T-14 内高1100mm×内幅1200mm 長2.0m,,	0.500	個	83,700	41,850	S単 51号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.130	m3	1,850	241	S単 46号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				48,454	
	単価				48,454	
	*** B単 - 72号 ***					
	ヒューム管 HP 300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	11,900	11,900	S単 115号
	合計				11,900	
	単価				11,900	
	*** B単 - 73号 ***					
	ヒューム管 HP 600 支給品		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	6,851	6,851	S単 116号
	合計				6,851	
	単価				6,851	
	*** B単 - 74号 ***					
	ヒューム管 HP 800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	41,580	41,580	S単 117号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				41,580	
	単価				41,580	
	*** B単 - 75号 ***					
	ボックスカルバート工 W1000*B1000		m		9.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有り,あり	9.000	m	111,600	1,004,400	S単 110号
	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	0.003	ton	517,000	1,551	S単 52号
	シングルストランド工法用定着装置 20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用),,	8.000	組	3,380	27,040	S単 53号
	合計				1,032,991	
	単価				114,777	
	*** B単 - 76号 ***					
	ボックスカルバート工 W1300*B1300		m		8.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り,あり	8.000	m	146,000	1,168,000	S単 111号
	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	0.003	ton	517,000	1,551	S単 52号
	シングルストランド工法用定着装置 20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用),,	8.000	組	3,380	27,040	S単 53号
	合計				1,196,591	
	単価				149,574	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 77号 ***					
	現場打樹 800-2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.000	m <sup>2</sup>	9,718	97,180	S単 107号
	SP コンクリート 樹 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.900	m <sup>3</sup>	33,050	62,795	S単 120号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>	4,943	1,483	S単 108号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.100	m <sup>3</sup>	33,050	3,305	S単 121号
	合 計				164,763	
	単 価				164,763	
	*** B単 - 78号 ***					
	現場打樹 1000-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.900	m <sup>2</sup>	9,718	105,926	S単 107号
	SP コンクリート 樹 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	1.000	m <sup>3</sup>	33,480	33,480	S単 122号
	SP コンクリート 取合 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	0.100	m <sup>3</sup>	33,050	3,305	S単 123号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>	4,943	1,483	S単 108号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.100	m <sup>3</sup>	33,050	3,305	S単 121号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.050	ton	163,467	8,173	S単 67号
	合計				155,672	
	単価				155,672	
	*** B単 - 79号 ***					
	現場打樁 1000-2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.000	m <sup>2</sup>	9,718	77,744	S単 107号
	SP コンクリート 樁 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	33,050	33,050	S単 120号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>	4,943	1,483	S単 108号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.100	m <sup>3</sup>	33,050	3,305	S単 121号
	合計				115,582	
	単価				115,582	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 80号 ***					
	現場打樹 1200型		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.000	m <sup>2</sup>	9,718	116,616	S単 107号
	SP コンクリート 樹 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	2.000	m <sup>3</sup>	33,050	66,100	S単 120号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,943	1,977	S単 108号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.200	m <sup>3</sup>	33,050	6,610	S単 121号
	合 計				191,303	
	単 価				191,303	
	*** B単 - 81号 ***					
	現場打樹 1500型		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.000	m <sup>2</sup>	9,718	145,770	S単 107号
	SP コンクリート 樹 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	2.800	m <sup>3</sup>	33,050	92,540	S単 120号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,943	1,977	S単 108号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区					
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.200	m3	33,050	6,610	S単 121号
	合計				246,897	
	単価				246,897	
	*** B単 - 82号 ***					
	現場打樹 1600-2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.000	m <sup>2</sup>	9,718	106,898	S単 107号
	SP コンクリート 枳 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.400	m3	33,050	46,270	S単 120号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,943	1,977	S単 108号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.200	m3	33,050	6,610	S単 121号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.080	ton	163,467	13,077	S単 67号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.170	m3	42,428	7,213	S単 66号
	合計				182,045	
	単価				182,045	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 83号 ***					
	現場打柵 1800-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.700	m <sup>2</sup>	9,718	133,137	S単 107号
	SP コンクリート 柵 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	2.200	m <sup>3</sup>	33,480	73,656	S単 122号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>	4,943	2,472	S単 108号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.300	m <sup>3</sup>	33,050	9,915	S単 121号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.070	ton	163,467	11,443	S単 67号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.050	ton	161,407	8,070	S単 68号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.170	m <sup>3</sup>	42,428	7,213	S単 66号
	合 計				245,906	
	単 価				245,906	
	*** B単 - 84号 ***					
	急流式落差工 KF300-1		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行わない	5.000	m	4,058	20,290	S単 69号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	1.500	個	8,610	12,915	S単 54号
	大型フリューム T-14 内高 600mm×内幅 600mm 長2.0m,,	1.000	個	33,200	33,200	S単 55号
	合計				66,405	
	単価				66,405	
	*** B単 - 85号 ***					
	受台 KF300-1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.400	m <sup>2</sup>	8,773	12,282	S単 109号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.200	m <sup>3</sup>	38,730	7,746	S単 124号
	合計				20,028	
	単価				20,028	
	*** B単 - 86号 ***					
	止め壁 KF300-1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m <sup>2</sup>	8,773	5,264	S単 109号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.100	m <sup>3</sup>	38,730	3,873	S単 124号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,137	
	単価				9,137	
	*** B単 - 87号 ***					
	急流式落差工 KF400-1		式		1.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	5.000	m	4,058	20,290	S単 69号
	角形フリューム 幅400mm 深400mm 長2.0m,,	1.500	個	12,600	18,900	S単 56号
	大型フリューム T-14 内高 800mm×内幅 800mm 長2.0m,,	1.000	個	52,100	52,100	S単 57号
	合計				91,290	
	単価				91,290	
	*** B単 - 88号 ***					
	受台 KF400-1		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	m <sup>2</sup>	8,773	14,037	S単 109号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.200	m <sup>3</sup>	38,730	7,746	S単 124号
	合計				21,783	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,783	
	*** B単 - 89号 ***					
	止め壁 KF400-1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.900	m <sup>2</sup>	8,773	7,896	S単 109号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.100	m <sup>3</sup>	38,730	3,873	S単 124号
	合 計				11,769	
	単 価				11,769	
	*** B単 - 90号 ***					
	現場取合工 400-1型 止めコンクリート含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m <sup>2</sup>	4,943	494	S単 108号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.900	m <sup>2</sup>	9,718	37,900	S単 107号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.500	m <sup>3</sup>	33,050	16,525	S単 119号
	合 計				54,919	
	単 価				54,919	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 91号 ***					
	現場取合工 500-1型 止めコンクリート含む		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m <sup>2</sup>	4,943	989	S単 108号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.200	m <sup>2</sup>	9,718	40,816	S単 107号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.500	m <sup>3</sup>	33,050	16,525	S単 119号
	合 計				58,330	
	単 価				58,330	
	*** B単 - 92号 ***					
	現場取合工 800型 止めコンクリート含む		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m <sup>2</sup>	4,943	494	S単 108号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.200	m <sup>2</sup>	9,718	69,970	S単 107号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	33,050	33,050	S単 119号
	合 計				103,514	
	単 価				103,514	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 93号 ***					
	現場取合工 1200型 止めコンクリート含む		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>	4,943	1,483	S単 108号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.800	m <sup>2</sup>	9,718	95,236	S単 107号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.300	m <sup>3</sup>	33,050	42,965	S単 119号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.050	ton	163,467	8,173	S単 67号
	合計				147,857	
	単価				147,857	
	*** B単 - 94号 ***					
	現況取付工 11-3-1号		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	集排水樹蓋 グレーチング T-14,T-6 落し込型 1000mm×1000mm 本体+受枠,,	1.000	組	82,000	82,000	S単 58号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	3.200	m	34,410	110,112	S単 118号
	合計				192,112	
	単価				192,112	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 95号 ***					
	現場打柵 11-3-2号		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m <sup>2</sup>	8,773	17,546	S単 109号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	0.200	m <sup>3</sup>	39,160	7,832	S単 125号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m <sup>2</sup>	4,943	989	S単 108号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.100	m <sup>3</sup>	33,050	3,305	S単 121号
	合 計				29,672	
	単 価				29,672	
	*** B単 - 96号 ***					
	鋼製グレーチング T-14 995×700		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×700×75,,	1.000	組	42,700	42,700	S単 59号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	928	928	S単 71号
	合 計				43,628	
	単 価				43,628	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 97号 ***					
	盛土工 購入土		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	224.2	224	S単 99号
	SP 土砂等運搬 標準,1' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.110	m3	1,549	1,719	S単 96号
	購入土	1.110	m3	160	178	S単 60号
	合計				2,121	
	単価				2,121	
	*** B単 - 98号 ***					
	盛土工 流用土		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	224.2	224	S単 99号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	224.4	249	S単 93号
	SP 土砂等運搬 標準,1' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.110	m3	372.9	414	S単 97号
	合計				887	
	単価				887	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R7阿耕 経営体 長生中央 2-1工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 99号 ***					
	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	859.9	860	S単 102号
	合計				860	
	単価				860	
	*** B単 - 100号 ***					
	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り,無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	683.5	684	S単 101号
	合計				684	
	単価				684	
	*** B単 - 101号 ***					
	芝付		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>	820	820	S単 4号
	合計				820	
	単価				820	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 長生中央 2 - 1 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 102号 ***					
	敷砂利		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m <sup>2</sup>	591	591	S単 84号
	合計				591	
	単価				591	
	*** B単 - 103号 ***					
	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	537,448	537,448	S単 91号
	合計				537,448	
	単価				537,448	
	*** B単 - 104号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含),,	1.000	検体	7,600	7,600	S単 61号
	合計				7,600	

