

R 7 阿耕 経営体 長生中央 2－1 工事（着手日指定型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1)整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	2.330	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	2.250	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	2.290	
雑物除去（ほ場整備工）		ha	2.250	
耕起碎土		ha	2.250	
(2)整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	390.000	
芝付		m ²	10.000	
(3)進入路工				
機械盛土		m ³	11.000	
法面整形		m ²	13.000	
芝付		m ²	1.000	
(4)付帯工	一筆排水工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超える200kg以下, 無し	基	15.000	
田面排水口	VU φ 200	m	6.400	
田面排水口	VP φ 200	m	14.600	
(5)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	200.000	
舗装版破碎	コンクリート舗装	m ²	670.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	200.000	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	20.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート	m ³	20.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート舗装	m ³	67.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 2-1 工事（着手日指定型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 用水路工（管水路）				
(1)管体土工				
掘削		m ³	330.000	
基面整正		m ²	270.000	
砂基礎	①+②	m ³	15.000	
砂基礎	管体保護工	m ³	8.000	
埋戻	流用土	m ³	320.000	
埋設表示テープ		m	50.600	
(2)管水路工				
硬質塩化ビニル管	φ 150 RR	m	204.100	
硬質塩化ビニル管	φ 200 RR	m	132.700	
硬質塩化ビニル管	φ 250 RR	m	81.500	
硬質塩化ビニル管	φ 300 RR	m	81.300	
離脱防止継手	φ 250	個	1.000	
離脱防止継手	φ 300	個	4.000	
鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付	φ 150 45°	個	6.000	
鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付	φ 150 22° 1/2	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付	φ 150 11° 1/4	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付	φ 150 5° 5/8	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付	φ 200 22° 1/2	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付	φ 200 11° 1/4	個	2.000	
FRP製曲管 離脱防止機能付	φ 250 5° 5/8	個	1.000	
FRP製曲管 離脱防止機能付	φ 300 45°	個	4.000	
FRP製T字管 離脱防止機能付	φ 250×75	個	1.000	
FRP製T字管 離脱防止機能付	φ 250×200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 離脱防止機能付	φ 300×300	個	2.000	
鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付	φ 150×75	個	1.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 2-1 工事（着手日指定型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付	φ 200×150	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付	φ 200×150	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付	φ 300×200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付	φ 300×250	個	1.000	
メカ型キャップ	φ 200	個	1.000	
メカ型キャップ	φ 300	個	1.000	
仕切弁	φ 250	箇所	1.000	
仕切弁	φ 300	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 250 H=0.8m	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 300 H=0.8m	箇所	1.000	
(3)給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 50	基	1.000	
自動給水栓設置工	φ 75	基	6.000	
分岐サドル		式	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 離脱防止機能付	φ 75×50	個	1.000	
バルブソケット	φ 75 メタル入り	個	6.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m ³	550.000	
床掘り		m ³	1,240.000	
基面整正		m ²	450.000	
埋戻		m ³	830.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	690.000	
法面整形		m ²	530.000	
(3)植生工				
芝付		m ²	1,220.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 2-1 工事（着手日指定型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4)排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	300	m	86.200	
鉄筋コンクリート角フリューム	400	m	117.600	
鉄筋コンクリート角フリューム	500	m	84.200	
鉄筋コンクリート角フリューム	500 支給品	m	16.000	
鉄筋コンクリート大型フリューム	H700×B800	m	101.100	
鉄筋コンクリート大型フリューム	H1100×B1200	m	98.900	
ヒューム管	HPΦ300	m	12.400	
ヒューム管	HPΦ600 支給品	m	6.000	
ヒューム管	HPΦ800	m	13.100	
ボックスカルバート工	W1000*B1000	m	9.000	
ボックスカルバート工	W1300*B1300	m	8.000	
(5)付帯工				
現場打枠	800-2型	箇所	1.000	
現場打枠	1000-1型	箇所	1.000	
現場打枠	1000-2型	箇所	1.000	
現場打枠	1200型	箇所	1.000	
現場打枠	1500型	箇所	1.000	
現場打枠	1600-2型	箇所	1.000	
現場打枠	1800-1型	箇所	1.000	
急流式落差工	KF300-1	式	1.000	
受台	KF300-1	箇所	1.000	
止め壁	KF300-1	箇所	1.000	
急流式落差工	KF400-1	式	1.000	
受台	KF400-1	箇所	1.000	
止め壁	KF400-1	箇所	1.000	
現場取合工	400-1型 止めコンクリート含む	箇所	2.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 2-1 工事（着手日指定型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
現場取合工	500-1型 止めコンクリート含む	箇所	1.000	
現場取合工	800型 止めコンクリート含む	箇所	1.000	
現場取合工	1200型 止めコンクリート含む	箇所	1.000	
現況取付工	11-3-1号	式	1.000	
現場打枠	11-3-2号	箇所	1.000	
鋼製グレーチング	T-14 995×700	個	33.000	
4. 道路工				
(1)盛土工				
盛土工	購入土	m ³	500.000	
盛土工	流用土	m ³	800.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	120.000	
法面整形	盛土部	m ²	950.000	
(3)植生工				
芝付		m ²	730.000	
(4)砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシャン, RC-40	m ²	1,650.000	
5. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)六価クロム溶出試験費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	