

## R 7 阿 耕 経 営 体 長 生 中 央 2 - 2 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) 工 事 数 量 総 括 表

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別            | 規 格                    | 単 位            | 数 量     | 備 考 |
|----------------------------|------------------------|----------------|---------|-----|
| 1. 整地工                     |                        |                |         |     |
| (1) 整地工                    |                        |                |         |     |
| 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) | はぎ取り戻し(表土はぎ)           | ha             | 2.750   |     |
| 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) | はぎ取り戻し(表土戻し+整地)        | ha             | 2.170   |     |
| 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)    | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地         | ha             | 2.230   |     |
| 耕起砕土                       |                        | ha             | 2.170   |     |
| 雑物除去 (ほ場整備工)               |                        | ha             | 2.170   |     |
| (2) 整形仕上げ工                 | 畦畔工                    |                |         |     |
| 畦畔整形工                      |                        | m <sup>2</sup> | 520.0   |     |
| 芝付                         |                        | m <sup>2</sup> | 45.000  |     |
| (3) 進入路工                   |                        |                |         |     |
| 機械盛土                       |                        | m <sup>3</sup> | 23.000  |     |
| 法面整形                       |                        | m <sup>2</sup> | 24.000  |     |
| 芝付                         |                        | m <sup>2</sup> | 7.000   |     |
| (4) 付帯工                    | 一筆排水路工                 |                |         |     |
| コンクリート分水槽据付                | 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し | 基              | 15.000  |     |
| 田面排水工                      | VUΦ200                 | m              | 13.900  |     |
| (5) 構造物取壊し工                |                        |                |         |     |
| コンクリート構造物取壊                | 無筋                     | m <sup>3</sup> | 258.000 |     |
| 殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)          |                        | m <sup>3</sup> | 258.000 |     |
| コンクリート構造物取壊                | 鉄筋                     | m <sup>3</sup> | 6.000   |     |
| 殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)          |                        | m <sup>3</sup> | 6.000   |     |
| 舗装版取壊                      | コンクリート舗装               | m <sup>2</sup> | 770.000 |     |
| 殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)          | コンクリート舗装               | m <sup>3</sup> | 77.000  |     |

## R 7 阿 耕 経 営 体 長 生 中 央 2 - 2 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) 工 事 数 量 総 括 表

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別   | 規 格      | 単 位            | 数 量     | 備 考 |
|-------------------|----------|----------------|---------|-----|
| 石積取壊              |          | m3             | 160.000 |     |
| 2. 用水路工 (管水路)     |          |                |         |     |
| (1) 配水路管体土工       |          |                |         |     |
| 表土掘削              |          | m3             | 56.000  |     |
| 掘削                |          | m3             | 270.000 |     |
| 基面整正              |          | m <sup>2</sup> | 240.000 |     |
| 砂基礎               | ①+②      | m3             | 4.000   |     |
| 砂基礎               | 管体保護工    | m3             | 3.000   |     |
| 埋戻                | 表土       | m3             | 56.000  |     |
| 埋戻                | 流用土      | m3             | 270.000 |     |
| 埋設物表示テープ          |          | m              | 469.000 |     |
| (2) 配水管工          |          |                |         |     |
| 硬質塩化ビニル管          | VUΦ200   | m              | 369.300 |     |
| 硬質塩化ビニル管          | VUΦ250   | m              | 101.300 |     |
| 離脱防止継手            | Φ200     | 個              | 3.000   |     |
| 離脱防止継手            | Φ250     | 個              | 2.000   |     |
| 鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付  | Φ200×45° | 個              | 6.000   |     |
| 鋳鉄製メカ型曲管 離脱防止機能付  | Φ250×45° | 個              | 4.000   |     |
| 鋳鉄製メカ型T字管 離脱防止機能付 | Φ200×200 | 個              | 1.000   |     |
| 鋳鉄製メカ型T字管 離脱防止機能付 | Φ250×200 | 個              | 1.000   |     |
| メカ型キャップ           | Φ200     | 個              | 2.000   |     |
| メカ型キャップ           | Φ250     | 個              | 1.000   |     |
| TSキャップ            | Φ75      | 個              | 6.000   |     |
| 仕切弁               | Φ200     | 箇所             | 1.000   |     |

## R 7 阿 耕 経 営 体 長 生 中 央 2 - 2 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) 工 事 数 量 総 括 表

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別   | 規 格           | 単 位            | 数 量     | 備 考 |
|-------------------|---------------|----------------|---------|-----|
| 仕切弁室              | Φ 200 H=1. 4m | 箇所             | 1. 000  |     |
| 仕切弁               | Φ 250         | 箇所             | 1. 000  |     |
| 仕切弁室              | Φ 250 H=0. 9m | 箇所             | 1. 000  |     |
| 空気弁               | Φ 250         | 箇所             | 1. 000  |     |
| 空気弁室              | Φ 250 H=800   | 箇所             | 1. 000  |     |
| ( 3 ) 給 水 栓 工     |               |                |         |     |
| 自動給水栓設置工          | Φ 50          | 箇所             | 2. 000  |     |
| 自動給水栓設置工          | Φ 75          | 箇所             | 7. 000  |     |
| 手動給水栓設置工          | Φ 50          | 箇所             | 2. 000  |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管敷設      |               | 式              | 1. 000  |     |
| 給水栓継手             | TSベンド         | 式              | 1. 000  |     |
| 分岐サドル             |               | 式              | 1. 000  |     |
| バルブソケット           | Φ 50 メタル入り    | 個              | 4. 000  |     |
| バルブソケット           | Φ 75 メタル入り    | 個              | 13. 000 |     |
| 3. 排 水 路 工        |               |                |         |     |
| ( 1 ) 作 業 土 工     |               |                |         |     |
| 掘削                |               | m3             | 180     |     |
| 床掘り               |               | m3             | 960     |     |
| 基面整正              |               | m <sup>2</sup> | 370     |     |
| 埋戻                |               | m3             | 600     |     |
| ( 2 ) 整 形 仕 上 げ 工 |               |                |         |     |
| 法面整形              |               | m <sup>2</sup> | 260     |     |
| 法面整形              |               | m <sup>2</sup> | 480     |     |
| ( 3 ) 植 生 工       |               |                |         |     |

## R 7 阿 耕 経 営 体 長 生 中 央 2 - 2 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) 工 事 数 量 総 括 表

| 工種・種別・細別        | 規格          | 単位             | 数量        | 備 考 |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|-----|
| 芝付              |             | m <sup>2</sup> | 740       |     |
| (4)排水路工         |             |                |           |     |
| 鉄筋コンクリート角フリューム  | 300         | m              | 86.100    |     |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム | H700×B900   | m              | 171.200   |     |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム | H1100×B1200 | m              | 99.900    |     |
| ボックスカルバート工      | B1300×H1300 | m              | 10.000    |     |
| 現場打樹            | 1300型       | 箇所             | 1.000     |     |
| 現場打樹            | 1800-2型     | 箇所             | 1.000     |     |
| 現場打樹            | 1800-3型     | 箇所             | 2.000     |     |
| (5)付帯工          | 市道横断工       |                |           |     |
| 床掘り             |             | m <sup>3</sup> | 110       |     |
| 埋戻              |             | m <sup>3</sup> | 80.000    |     |
| 舗装取壊            |             | 式              | 1.000     |     |
| 舗装処分            |             | m <sup>3</sup> | 2.000     |     |
| 舗装復旧工           |             | m <sup>2</sup> | 41.000    |     |
| 給水管復旧工          |             | 式              | 1.000     |     |
| 4. 道路工          |             |                |           |     |
| (1)掘削工          |             |                |           |     |
| 掘削              |             | m <sup>3</sup> | 16        |     |
| (2)路床盛土工        |             |                |           |     |
| 盛土工             | 購入土         | m <sup>3</sup> | 2,400.000 |     |
| 盛土工             | 流用土         | m <sup>3</sup> | 1,000.000 |     |
| (3)整形仕上げ工       |             |                |           |     |
| 法面整形            |             | m <sup>2</sup> | 110       |     |

R 7 阿 耕 経 営 体 長 生 中 央 2 - 2 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) 工 事 数 量 総 括 表

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別    | 規 格 | 単 位            | 数 量    | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|--------|-----|
| 法面整形               |     | m <sup>2</sup> | 2, 000 |     |
| ( 4 ) 植 生 工        |     |                |        |     |
| 芝 付                |     | m <sup>2</sup> | 1, 180 |     |
| ( 5 ) 砂 利 舗 装 工    |     |                |        |     |
| 敷砂利                |     | m <sup>2</sup> | 1, 700 |     |
| 5. 仮 設 工           |     |                |        |     |
| ( 1 ) 安 全 費        |     |                |        |     |
| 交通誘導整備員            |     | 式              | 1. 000 |     |
| 6. そ の 他           |     |                |        |     |
| ( 1 ) 運 搬 費        |     |                |        |     |
| 共通仮設 ( 積 上 げ )     |     |                |        |     |
| 運搬費                |     |                |        |     |
| 重建設機械分解・組立・輸送      |     | 台              | 1      |     |
| 一括計上価格             |     |                |        |     |
| 1. 共通仮設費 ( 積 上 げ ) |     |                |        |     |
| ( 1 ) 技 術 管 理 費    |     |                |        |     |
| 六価クロム溶出試験          |     | 式              | 1. 000 |     |