

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・木岐 側溝修繕工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|-------------------------------|----|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 4,592,527 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 4,301,827 | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 3,687,072 | | |
| 現場打L型側溝 | | m | 386 | 9,552 | 3,687,072 | | 単 1号 |
| 側溝清掃工 | | 式 | 1 | | 614,755 | | |
| 側溝清掃 | | m | 386 | 513.3 | 198,133 | | 単 2号 |
| 運搬処分 | 側溝清掃 | m3 | 46 | 9,057 | 416,622 | | 単 3号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 290,700 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 290,700 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 19 | 15,300 | 290,700 | | 単 4号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 4,592,527 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 697,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 697,000 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 波土 日和佐小野線 美波・木岐 側溝修繕工事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 5,289,527 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,987,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 7,276,527 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,639,473 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 8,916,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 891,600 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 9,807,600 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 現場打L型側溝 | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 9,552 |
|--------|--|----|------|--------|----------|-----|-------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1 | 40,660 | 40,660 | | |
| 型枠 | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 4.3 | 8,773 | 37,723.9 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.23 | 35,000 | 8,050 | | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用 | m2 | 5.5 | 1,527 | 8,398.5 | | |
| 目地板 | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 0.12 | 5,700 | 684 | | |
| 合計 | | | | | 95,516.4 | | |
| 単価 | | | | | 9,552 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 側溝清掃 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 513.3 |
|-------|-------------|----|----|------|-------|-------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 側溝清掃(人力清掃工) | 無蓋 | m | 1 | 513.3 | 513.3 | |
| | 合計 | | | | | 513.3 | |
| | 単価 | | | | | 513.3 | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 運搬処分 | 側溝清掃 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 9,057 |
|-------|---------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下 | m3 | 1 | 4,057 | 4,057 | | |
| | 処分費(m3) | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 合計 | | | | | 9,057 | | |
| | 単価 | | | | | 9,057 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01 |
| 歩掛適用年月 | 2026.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| | 合計 | | | | | 15,300 | | |
| | 単価 | | | | | 15,300 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |