

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分	土砂	m3		40			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		30			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)			m		33		
運搬処分		スクラップ 処分	t		0.53		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		117		
運搬処理		As殻	m3		6		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		6		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
舗装準備工			式		1		
不陸整正		補足材:無し	m2		74		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		57			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		131			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		131			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-S, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		33			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射体, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本未満	本		4			
交通安全施設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路反射鏡設置	反射鏡交換2基, 支柱交換1基	式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		24			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・船津 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			