

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 海部川 海・高園 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		70			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		100			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		220			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 海部川 海・高園 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張 標準型		m2		60			
平ブロック張 すり付け型		m2		76			
平ブロック張 端部型		m2		30			
平張りコンクリート		式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2以上 500m2未満	m2		220			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 海部川 海・高園 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		220			
現場発生品及び支給品運搬		t		0.5			
処分費		t		0.5			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
付属物撤去・設置工		式		1			
防護柵撤去・設置		m		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 海部川 海・高園 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]