

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・櫛川 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		9,493,137		
道路土工		式	1		3,426,390		
残土処理工		式	1		3,426,390		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	900	2,676	2,408,400		単 1号
残土等処分		m3	900	909	818,100		単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	900	222.1	199,890		単 3号
仮設工		式	1		6,066,747		
工事用道路工		式	1		1,903,017		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	500	1,904	952,000		単 4号
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置	m2	9	33,450	301,050		単 5号
仮設舗装		m2	220	561.1	123,442		単 6号
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋	22	7,850	172,700		単 7号
盛土排水材		m	125	2,659	332,375		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・櫛川 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
養生シート		枚	26	825	21,450		単 9号
仮橋・仮栈橋工		式	1		4,163,730		
橋脚 1号仮橋		t	2.9	158,400	459,360		単 10号
仮橋上部 1号仮橋	作業区分:架設	t	6.7	128,800	862,960		単 11号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 1号仮橋		m2	44	55,770	2,453,880		単 12号
仮設高欄 1号仮橋	形式区分:ガードレール型, 作業区分:設置	m	11	35,230	387,530		単 13号
直接工事費		式	1		9,493,137		
共通仮設		式	1		1,240,640		
共通仮設費		式	1		128,640		
運搬費		式	1		128,640		
仮設材運搬費		t	16	8,040	128,640		単 14号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,112,000		
純工事費		式	1		10,733,777		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 芥附海部線 海・櫛川 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		3,479,000		
工事原価		式	1		14,212,777		
一般管理費等		式	1		2,932,223		
工事価格		式	1		17,145,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,714,500		
工事費計		式	1		18,859,500		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
	合計					2,676		
	単価					2,676	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	909	909		
	合計					909		
	単価					909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
	合計					222.1		
	単価					222.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	500	単価	1,904
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,土量50,000m3未満	m3	360	222.1	79,956		
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	360	426.9	153,684		
	土材料		m3	200	2,050	410,000		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	500	222.4	111,200		
	法面整形	盛土部,有り,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	290	679	196,910		
	合計					951,750		
	単価					1,904	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置	単位	m2	単位数量	9	単価	33,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	9	201.5	1,813.5		
材料費(t)			t	1.6	187,000	299,200		
合計						301,013.5		
単価						33,450	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	561.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-30,全ての費用	m2	1	561.1	561.1		
合計						561.1		
単価						561.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土のう	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	7,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	7,850	7,850		
合計						7,850		
単価						7,850	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	盛土排水材		単位	m	単位数量	1	単価	2,659
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置(水平排水材)			m	1	2,659	2,659		
合計						2,659		
単価						2,659	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	養生シート		単位	枚	単位数量	1	単価	825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m		枚	1	825	825		
	合計					825		
	単価					825	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	橋脚 1号仮橋		単位	t	単位数量	2.9	単価	158,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型25t 吊, 標準(1.0)	t	2.9	40,510	117,479		
	材料費(t)		t	0.8	100,800	80,640		敷桁
	材料費(t)		t	2	121,500	243,000		敷鉄板
	材料費(t)		t	0.04	127,000	5,080		敷桁固定材
	材料費(t)		t	0.03	230,000	6,900		スライパ-
	材料費(組)		組	24	254	6,096		
	合計					459,195		
	単価					158,400		円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮橋上部 1号仮橋	作業区分:架設	単位	t	単位数量	6.7	単価	128,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工架設・撤去工	架設,ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊,標準(1.0)	t	6.7	14,420	96,614		
	材料費(t)		t	5.9	114,000	672,600		主桁
	材料費(t)		t	0.6	118,000	70,800		主桁つなぎ
	材料費(t)		t	0.2	114,200	22,840		ズレ止め
	合計					862,854		
	単価					128,800		円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 1号仮橋	単位	m2	単位数量	1	単価	55,770
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工	設置, ラフレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1.0)	m2	1	866.6	866.6		
材料費(m2)		m2	1	54,900	54,900		
合計					55,766.6		
単価					55,770	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	仮設高欄 1号仮橋	形式区分:カートのレール型, 作業区分:設置	単位	m	単位数量	11	単価	35,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	カートのレール型, 設置, ラフレレンクレン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1.0)	m	11	2,498	27,478		
	材料費(t)		t	0.8	118,000	94,400		地覆
	材料費(t)		t	0.03	230,000	6,900		Grリアプレート PL-9
	材料費(t)		t	0.05	210,000	10,500		Grベースプレート PL-9
	材料費(t)		t	0.03	230,000	6,900		地覆ベースプレート PL-9
	材料費(t)		t	0.06	229,000	13,740		地覆リア PL-12
	材料費(t)		t	0.09	209,000	18,810		Grベースプレート PL-16
	材料費(m)		m	22	8,400	184,800		カートのレール
	材料費(組)		組	24	261	6,264		
	材料費(組)		組	24	254	6,096		
	材料費(組)		組	24	248	5,952		
	材料費(組)		組	24	234	5,616		

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	8,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	7,290	7,290		
仮設材等の積込み取卸し費		積込みのみ	t	1	750	750		
合計						8,040		
単価						8,040	円/t	