

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 富岡西高等学校 阿南・富岡 体育館等改修工事

工事場所 阿南市富岡町小山

○工事概要

体育館 RC 造一部鉄骨造 2 階建て 延べ面積1510 m²
カバー工法による屋根改修及び付帯工事

北校舎 RC 造4 階建て 延べ面積4,061.96 m²
消火ポンプの更新及び付帯工事

○工事期間

契約締結日の翌日から185日間

本工事は、猛暑による作業不能日数を4日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価	2025年12月	・積算資料	2025年12月
・建築施工単価	2025年10月	・建築コスト情報	2025年10月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・交通誘導警備員	: 10人	¥187,500-
・開口部 (入口) 養生三方囲い	: 4箇所	¥132,900-
・工事保安灯具 (チューブライト)	: 140m	¥81,900-

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準 (令和6年版) により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。

本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」

との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。

法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器

具費 (フルハーネス型) については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事 (受注者希望型) である。現場作業完了後、週休2日

の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。

なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、

変更しない。

※注意

設計書 (金抜き) に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問

書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書 (金抜き) に記載してある内

容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書 (金抜き) に関する質疑は

受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	44,435,184	
計			44,435,184	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,328,851	
現場管理費	1	式	6,984,555	
一般管理費等	1	式	7,529,410	
計			16,842,816	
工事価格	1	式	61,278,000	
消費税等相当額	1	式	6,127,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	67,405,800	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

建築工事 中科目別内訳

体育館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	9,378,284	
計				9,378,284	
屋根及びとい	撤去	1	式	882,060	
屋根及びとい	改修	1	式	29,559,590	
計				30,441,650	
金属	改修	1	式	1,596,680	
計				1,596,680	
塗装	改修	1	式	438,959	
計				438,959	
発生材処理	運搬	1	式	13,533	
発生材処理	処分	1	式	37,500	
計				51,033	

建築工事 中科目別内訳

渡り廊下					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	288,702	
計				288,702	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	182,000	
計				182,000	
屋根及びとい	外部	1	式	357,560	
計				357,560	
塗装	外部	1	式	33,280	
計				33,280	
発生材処理	運搬	1	式	578	
発生材処理	処分	1	式	3,500	
計				4,078	

体育館 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場 (軒天用)	手すり先行 建枠 900×1700 布枠500×240 設置120日 運搬、 掛け払い、賃料、基本料、修理費共	1	式		3,272,500	別紙 00-0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	935	m ²	320	299,200	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 -	935	m ²	1,490	1,393,150	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	935	m ²	1,200	1,122,000	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 -	935	m ²	490	458,150	
計					3,272,500	
外部足場 (屋根用)	手すり先行 建枠 600×1700 布枠500×1枚 設置120日 運搬、 掛け払い、賃料、基本料、修理費共	1	式		4,563,040	別紙 00-0002
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	1,444	m ²	280	404,320	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	1,444	m ²	1,360	1,963,840	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	1,444	m ²	1,080	1,559,520	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	1,444	m ²	440	635,360	
計					4,563,040	

体育館 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式) 設置120日 運搬、掛け払い、賃料、 基本料、修理費共	1	式		156,960	別紙 00-0003
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	160	m	71	11,360	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	160	m	270	43,200	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	160	m	480	76,800	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	160	m	160	25,600	
計					156,960	
養生シート張り	メッシュシート 防炎性能 JIS A 8952 II類 設置120日 運搬、掛け払い、 賃料、基本料、修理費共	1	式		1,113,324	別紙 00-0004
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,444	m ²	8	11,552	
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	1,444	m ²	610	880,840	
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	1,444	m ²	110	158,840	
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	1,444	m ²	43	62,092	
計					1,113,324	

