

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 脇地すべり 三・山城脇 地下水排除工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		7,744,263		
地下水排除工		式	1		5,733,237		
残土処理工		式	1		17,187		
現地敷均し		m3	3	5,729	17,187		単 1号
集排水ボーリング工		式	1		5,398,550		
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	75	17,530	1,314,750		単 2号
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	175	20,490	3,585,750		単 3号
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP	m	250	572.2	143,050		単 4号
ボーリング仮設機材		回	1	149,600	149,600		単 5号
足場		空m3	50	4,108	205,400		単 6号
孔口処理工		式	1		218,800		
孔口処理工		箇所	1	218,800	218,800		単 7号
流末処理工		式	1		98,700		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 脇地すべり 三・山城脇 地下水排除工事 (2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流末処理工		m	25	3,948	98,700		単 8号
仮設工		式	1		2,011,026		
モノレール運搬工		式	1		2,011,026		
モノレール運搬		式	1		2,011,026		内 1号
直接工事費		式	1		7,744,263		
共通仮設		式	1		1,454,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,454,000		
純工事費		式	1		9,198,263		
現場管理費		式	1		4,100,000		
工事原価		式	1		13,298,263		
一般管理費等		式	1		2,858,737		
工事価格		式	1		16,157,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,615,700		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モノレール運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
架設 30°未満		m	50	2,511.24	125,562		[ ] [1 ]	
撤去 30°未満		m	50	1,255.62	62,781		[ ] [1 ]	
モノレール賃料		式	1		1,770,000			
モノレール運搬		日	0.3	50,051	15,015			
諸雑費(率)	20%	式	1		37,668		[1] [ ]	
合計					2,011,026			

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5,729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	現場制約あり,土砂,無し	m3	1	5,729	5,729		
	合計					5,729		
	単価					5,729	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:ㇿ質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	17,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング	地表,ㇿ質土,φ90mm,50m/本以下	m	1	17,530	17,530		
	合計					17,530		
	単価					17,530	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	20,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下	m	1	20,490	20,490		
合計						20,490		
単価						20,490	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	572.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1	572.2	572.2		
合計						572.2		
単価						572.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホ-リング`仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	149,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング`仮設機材	地表,標準	回	1	149,600	149,600		
	合計					149,600		
	単価					149,600	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地,標準	空m3	1	4,108	4,108		
	合計					4,108		
	単価					4,108	円/空m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	218,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	2	10,030	20,060		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.8	42,470	33,976		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	0.8	1,000	800		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4	9,718	38,872		
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	4	5,440.74	21,762.96		
	割栗石 小型車4t割増		m3	0.7	700	490		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.7	48,000	33,600		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	0.7	1,000	700		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4	8,773	35,092		
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	m2	3	1,449	4,347		
	碎石 小型車4t割増		m3	0.4	700	280		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	0.7	641	448.7		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	218,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	10	926	9,260		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	1	3,260	3,260		
	エルボ φ75, 45°		個	5	1,230	6,150		
	エルボ φ150, 90°		個	1	6,030	6,030		
	ソケット φ150		個	1	3,610	3,610		
	合計					218,738.66		
	単価					218,800	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	3,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	10	2,537	25,370		
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	0.9	10,030	9,027		
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.7	7,259	5,081.3		
	合計					39,478.3		
	単価					3,948	円/m	