

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		21,703,083		
砂防土工		式	1		1,084,812		
掘削工		式	1		300,000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	30	10,000	300,000		単 1号
残土処理工		式	1		376,320		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	2,676	187,320		単 2号
残土等処分		m3	70	2,700	189,000		単 3号
構造物撤去工		式	1		408,492		
コンクリート取壊し		m3	6	50,000	300,000		単 4号
殻運搬		m3	6	3,282	19,692		単 5号
殻処分		m3	6	2,800	16,800		単 6号
コンクリートフォーム撤去		t	1.5	48,000	72,000		単 7号
山腹水路工		式	1		10,753,528		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹明暗渠工		式	1		5,002,600		
山腹コルゲートフレーム明暗渠	管規格:高密度ポリエチレン管φ150(全周有孔管),表面 コンクリート規格:各種,表面コンクリート規格:18-8-25(20)高 炉	m	33	106,400	3,511,200		単 8号
型枠		m ²	7	28,000	196,000		単 9号
取付壁		箇所	6	215,900	1,295,400		単 10号
擁壁工		式	1		5,750,928		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般 養生,無し,全ての費用	m ³	23	130,000	2,990,000		単 11号
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²	46	28,000	1,288,000		単 12号
裏石積	t=20cm	m ²	46	17,180	790,280		単 13号
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	2	8,000	16,000		単 14号
基礎碎石	17.56cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ10~0,全 ての費用	m ²	19	7,000	133,000		単 15号
基面整正		m ²	18	2,500	45,000		単 16号
水抜パイプ	VPφ65	m	8	641	5,128		単 17号
吸出防止材	300*300*10	箇所	16	300	4,800		単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	単管傾斜	掛m2	34	14,080	478,720		単 19号
仮設工		式	1		9,864,743		
コンクリート製造設備工		式	1		9,864,743		
ケーブルクレーン設置・撤去		式	1		9,302,462		内 1号
ケーブルクレーン運搬 コンクリート		m3	30	2,137	64,110		単 20号
ケーブルクレーン運搬 型枠		m2	85	113	9,605		単 21号
ケーブルクレーン運搬 土砂・砕石		m3	100	4,144	414,400		単 22号
ケーブルクレーン運搬 コンクリート殻		m3	15	4,144	62,160		単 23号
ケーブルクレーン運搬 鋼材		kg	4,350	2.76	12,006		単 24号
直接工事費		式	1		21,703,083		
共通仮設		式	1		3,190,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,190,000		
純工事費		式	1		24,893,083		

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要			
R 7 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事（難工事評価型）	砂防・地すべり対策 斜面对策						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		9,021,000		
工事原価		式	1		33,914,083		
一般管理費等		式	1		6,602,917		
工事価格		式	1		40,517,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,051,700		
工事費計		式	1		44,568,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ケーブルクレーン設置・撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ワイチベース架設・撤去		基	2	229,392	458,784			
アンカー架設・撤去(2t以上3t未満) 人力施工,根株・立木		基	2	219,973	439,946			
ケーブルクレーン架設・撤去(支間長76~125m) (2t以上3t未満)		基	1	4,413,675	4,413,675			
ケーブルクレーン架設・撤去(支間長75m以下) (2t以上3t未満)		基	1	3,990,057	3,990,057			
合計					9,302,462			

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	10,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)			m3	1	10,000	10,000		
合計						10,000		
単価						10,000	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
合計						2,676		
単価						2,676	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分	単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1	2,700	2,700	
合計						2,700	
単価						2,700	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	コンクリート取壊し	単位	m3	単位数量	1	単価	50,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし			m3	1	50,000	50,000	
合計						50,000	
単価						50,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	3,282
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用		m3	1	3,282	3,282	
合計							3,282	
単価							3,282	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,800
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1	2,800	2,800	
合計							2,800	
単価							2,800	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフォーム撤去			t	1			48,000
	スクラップ ヘビ-H3		t	1	-32,000	-32,000	
	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,49.0km以		t	1	80,000	80,000	
	合計					48,000	
	単価					48,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	山腹コレクトorium明暗渠	管規格:高密度ポリエチレン管φ150(全周有孔管),表面コンクリート規格:各種,表面コンクリート規格:18-8-25(20)高炉	単位	m	単位数量	10	単価	106,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹コレクトorium明暗渠		m	10	81,310	813,100		
	水路工各種材料費	無し,有り,砕石各種,8.36m3/10m,有り,16m2/10m,有り,4.71m2/10m	m	10	9,429	94,290		
	コンクリート 無筋,人力,18-8-25(高炉),一般養生		m3	1.2	130,000	156,000		
	合計					1,063,390		
	単価					106,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	28,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2	1	28,000	28,000		
	合計					28,000		
	単価					28,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	取付壁		単位	箇所	単位数量	6	単価	215,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート 小型, 人力, 18-8-25 (高炉), 一般養生		m3	3	130,000	390,000		
	型枠 一般型枠, 小型構造物		m2	32	28,000	896,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	0.09	98,500	8,865		
	合計					1,294,865		
	単価					215,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	130,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1	130,000	130,000		
合計						130,000		
単価						130,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	28,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠			m2	1	28,000	28,000		
合計						28,000		
単価						28,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	裏石積	t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	17,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積) 18-8-25(20)高炉, 割栗石50-150mm			m2	1	17,178.2	17,178.2		
合計						17,178.2		
単価						17,180	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	8,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10			m2	1	8,000	8,000		
合計						8,000		
単価						8,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基礎碎石	17.56cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ヤン10~0,全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	7,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石			m2	1	7,000	7,000		
合計						7,000		
単価						7,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	2,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	2,500	2,500		
合計						2,500		
単価						2,500	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水抜パイプ	VP φ 65	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	吸出防止材	300*300*10	単位	箇所	単位数量	1	単価	300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	0.1	3,000	300		
合計						300		
単価						300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場	単管傾斜	単位	掛m2	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工 単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)			掛m2	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ケーブルクレーン運搬 コンクリート	単位	m3	単位数量	37.6	単価	2,137	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運搬(コンクリート)			日	1	80,342	80,342		
合計						80,342		
単価						2,137	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ケーブルクレーン運搬 型枠		単位	m2	単位数量	1,144	単価	113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 型枠			日	1	129,266	129,266		
合計						129,266		
単価						113	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ケーブルクレーン運搬 土砂・碎石		単位	m3	単位数量	31.2	単価	4,144
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 土砂・碎石			日	1	129,266	129,266		
合計						129,266		
単価						4,144	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ケーブルクレーン運搬 コンクリート殻		単位	m3	単位数量	31.2	単価	4,144
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート殻			日	1	129,266	129,266		
合計						129,266		
単価						4,144	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ケーブルクレーン運搬 鋼材		単位	kg	単位数量	46,800	単価	2.76
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運搬 鋼材			日	1	129,266	129,266		
合計						129,266		
単価						2.76	円/kg	