

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		12,929,492		
工場製作工		式	1		12,929,492		
桁補強材製作工		式	1		12,929,492		
ボルト・ナット		式	1		827,591		内 1号
製作加工		式	1		12,101,901		内 2号
工場純工事費		式	1		12,929,492		
(工場製作原価)		式	1		12,929,492		
橋梁保全工事		式	1		73,717,352		
工場製品輸送工		式	1		174,559		
輸送工		式	1		174,559		
輸送		t	11	14,800	162,800		単 1号
現場取卸(鋼桁, 門扉)		t	11	1,069	11,759		単 2号
橋梁補修工		式	1		56,455,545		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下横構材弦材取替工		式	1		2,472,480		
近接計測工		箇所	8	22,020	176,160		単 3号
仮設材の固定工		箇所	8	100,100	800,800		単 4号
既設部材(弦材)の撤去搬出工		箇所	8	48,430	387,440		単 5号
新設部材(弦材)の搬入据付工		箇所	8	73,660	589,280		単 6号
仮設材の取外し工		箇所	8	64,850	518,800		単 7号
下横構がセット部材取替工 (対傾構下弦材との取合部)		式	1		272,180		
近接計測工		箇所	5	5,503	27,515		単 8号
仮設材の固定工		箇所	5	5,019	25,095		単 9号
既設部材(がセット)の撤去搬出工		箇所	5	18,400	92,000		単 10号
新設部材の(がセット)の搬入据付工		箇所	5	22,330	111,650		単 11号
仮設材の取外し工		箇所	5	3,184	15,920		単 12号
下横構がセット部材取替工 (主構下弦材との取合部)		式	1		588,960		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
近接計測工		箇所	10	5,503	55,030		単 13号
仮設材の固定工		箇所	10	5,019	50,190		単 14号
既設部材(ガセット)の撤去搬出工		箇所	10	20,020	200,200		単 15号
新設部材の(ガセット)の搬入据付工		箇所	10	25,170	251,700		単 16号
仮設材の取外し工		箇所	10	3,184	31,840		単 17号
上横構弦材取替工		式	1		2,199,050		
近接計測工		箇所	7	27,110	189,770		単 18号
仮設材の固定工		箇所	7	100,100	700,700		単 19号
既設部材(弦材)の撤去搬出工		箇所	7	48,430	339,010		単 20号
新設部材の(弦材)の搬入据付工		箇所	7	73,660	515,620		単 21号
仮設材の取外し工		箇所	7	64,850	453,950		単 22号
上横構ガセット部材取替工 (対傾構上弦材との取合部)		式	1		191,340		
近接計測工		箇所	2	13,560	27,120		単 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材の固定工		箇所	2	25,270	50,540		単 24号
既設部材(ガセット)の撤去搬出工		箇所	2	18,400	36,800		単 25号
新設部材の(ガセット)搬入据付工		箇所	2	22,330	44,660		単 26号
仮設材の取外し工		箇所	2	16,110	32,220		単 27号
上横構ガセット部材取替工 (主構上弦材との取合部)		式	1		700,910		
近接計測工		箇所	7	13,560	94,920		単 28号
仮設材の固定工		箇所	7	25,270	176,890		単 29号
既設部材(ガセット)の撤去搬出工		箇所	7	20,020	140,140		単 30号
新設部材の(ガセット)搬入据付工		箇所	7	25,170	176,190		単 31号
仮設材の取外し工		箇所	7	16,110	112,770		単 32号
上横構吊材取替工		式	1		867,060		
近接計測工		箇所	9	13,560	122,040		単 33号
仮設材の固定工		箇所	9	25,270	227,430		単 34号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設部材(吊材)の撤去搬出工		箇所	9	18,120	163,080		単 35号
新設部材の(吊材)搬入据付工		箇所	9	23,280	209,520		単 36号
仮設材の取外し工		箇所	9	16,110	144,990		単 37号
対傾構が`セット部材取替工		式	1		8,740,600		
近接計測工		箇所	58	13,210	766,180		単 38号
仮設材の固定工		箇所	58	40,020	2,321,160		単 39号
既設部材(が`セット)の撤去搬出工		箇所	58	21,110	1,224,380		単 40号
新設部材の(が`セット)の搬入据付工		箇所	58	50,520	2,930,160		単 41号
仮設材の取外し工		箇所	58	25,840	1,498,720		単 42号
対傾構斜材取替工 (長尺部材)		式	1		5,131,620		
近接計測工		箇所	18	66,040	1,188,720		単 43号
仮設材の固定工		箇所	18	75,020	1,350,360		単 44号
既設部材(斜材)の撤去搬出工		箇所	18	38,560	694,080		単 45号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設部材の(斜材)の搬入据付工		箇所	18	57,460	1,034,280		単 46号
仮設材の取外し工		箇所	18	48,010	864,180		単 47号
対傾構斜材取替工 (短尺部材)		式	1		12,149,400		
近接計測工		箇所	60	33,020	1,981,200		単 48号
仮設材の固定工		箇所	60	63,150	3,789,000		単 49号
既設部材(斜材)の撤去搬出工		箇所	60	27,740	1,664,400		単 50号
新設部材の(斜材)の搬入据付工		箇所	60	38,560	2,313,600		単 51号
仮設材の取外し工		箇所	60	40,020	2,401,200		単 52号
対傾構斜材連結板取替工		式	1		279,216		
近接計測工		箇所	4	8,805	35,220		単 53号
仮設材の固定工		箇所	4	10,090	40,360		単 54号
既設部材(連結板)の撤去搬出工		箇所	4	19,760	79,040		単 55号
新設部材の(連結板)の搬入据付工		箇所	4	24,690	98,760		単 56号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材の取外し工		箇所	4	6,459	25,836		単 57号
対傾構上下弦材補強工		式	1		153,120		
当板工	G ≤ 20	箇所	12	12,760	153,120		単 58号
主構弦材補強工		式	1		493,340		
当板工	G ≤ 20	箇所	20	12,760	255,200		単 59号
当板工	20 < G ≤ 40	箇所	14	17,010	238,140		単 60号
主桁弦材補強工		式	1		323,190		
当板工	20 < G ≤ 40	箇所	19	17,010	323,190		単 61号
パテ不陸整正		式	1		590,960		
パテ不陸整正 エポキシ樹脂パテ		kg	332	1,780	590,960		単 62号
鋼桁孔明工		式	1		6,105,090		
鋼桁孔明		孔	5,601	1,090	6,105,090		単 63号
リベット撤去工		式	1		8,564,157		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
リベット取外し		本	2,373	3,609	8,564,157		単 64号
高力ボルト本締め工		式	1		2,839,672		
高力ボルト本締め		本	4,048	701.5	2,839,672		単 65号
ワサトボルト本締工		式	1		3,410,880		
ワサトボルト MUTF24-20	SCM440	個	85	2,470	209,950		単 66号
ワサトボルト MUTF24-25	SCM440	個	595	2,470	1,469,650		単 67号
ワサトボルト本締め		本	680	2,546	1,731,280		単 68号
ガス切断切削仕上工		式	1		382,320		
ガス切断切削仕上げ		m	54	7,080	382,320		単 69号
現場塗装工		式	1		8,611,412		
橋梁塗装工		式	1		8,611,412		
塗膜除去	塗膜剥離剤	m2	574	6,862	3,938,788		単 70号
廃材の回収・積み		m2	574	2,242	1,286,908		単 71号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材収集・運搬		式	1		270,000		内 3号 暫定単価
廃材処分	除去塗膜、防護服	式	1		350,000		内 4号 暫定単価
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	191	4,835	923,485		単 72号
下塗	塗装種別:ミストコート変性エポキシ樹脂塗料(1層)	m2	125	1,053	131,625		単 73号
下塗	塗装種別:超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m2	125	4,899	612,375		単 74号
下塗	塗装種別:有機シンクワッチメント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:1回	m2	107	1,252	133,964		単 75号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:2回	m2	107	2,291	245,137		単 76号
中塗	塗装種別:ふっ素樹脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:1回	m2	125	1,089	136,125		単 77号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:1回	m2	107	1,078	115,346		単 78号
上塗	塗装種別:ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:1回	m2	125	2,019	252,375		単 79号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:1回	m2	107	2,012	215,284		単 80号
構造物撤去工		式	1		-58,564		
運搬処理工		式	1		-58,564		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発成品運搬	発生材種類:撤去鋼材	t	4.4	-13,310	-58,564		単 81号
仮設工		式	1		8,534,400		
足場工		式	1		4,622,400		
足場工 トラス形式		m2	270	17,120	4,622,400		単 82号
交通管理工		式	1		3,912,000		
交通誘導警備員 A		人日	50	17,040	852,000		単 83号
交通誘導警備員 B		人日	200	15,300	3,060,000		単 84号
直接工事費		式	1		73,717,352		
共通仮設		式	1		16,908,660		
共通仮設費		式	1		5,259,660		
安全費		式	1		5,259,660		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		5,259,660		内 5号 暫定単価
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,649,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 (小鳴門橋) 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		90,626,012		
現場管理費		式	1		44,152,000		
(現場原価)		式	1		134,778,012		
工事原価		式	1		147,707,504		
一般管理費等		式	1		24,061,496		
工事価格		式	1		171,769,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		17,176,900		
工事費計		式	1		188,945,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ボルト・ナット						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×75	組	102	228.5	23,307		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×55	組	2,787	203	565,761		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×60	組	32	209	6,688		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×65	組	519	215.7	111,948		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×70	組	235	222.2	52,217		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×80	組	68	234.7	15,959		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×95	組	36	254	9,144		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M20×60	組	218	156	34,008		
高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M20×65	組	53	161.5	8,559		
合計					827,591		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	製作加工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼材費 SM400A PL t=8		t	0.57	125,471	71,518			
鋼材費 SM400A PL t=9		t	1.98	125,471	248,432			
鋼材費 SM400A PL t=10		t	0.67	125,471	84,065			
鋼材費 SM490A PL t=9		t	0.72	135,416	97,499			
鋼材費 SS400 PL t=9		t	0.99	122,897	121,668			
鋼材費 SS400 PL t=10		t	0.01	122,897	1,228			
鋼材費 SS400 PL t=11		t	0.02	122,897	2,457			
鋼材費 形鋼 SS400 L-90*75*9		t	1.29	188,332	242,948			
鋼材費 形鋼 SS400 L-90*90*9		t	0.01	188,332	1,883			
鋼材費 形鋼 SS400 L-90*90*10		t	0.51	131,212	66,918			
鋼材費 形鋼 SS400 L-75*75*9		t	2.19	115,532	253,015			
鋼材費 形鋼 SS400 L-100*100*13		t	0.23	132,332	30,436			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	製作加工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼材費 形鋼 SS400 L-125*75*13		t	0.19	132,332	25,143			
鋼材費 形鋼 SS400 L-130*130*9		t	1.31	135,692	177,756			
鋼材費 形鋼 SS400 L-130*130*12		t	0.29	135,692	39,350			
鋼材費 形鋼 SS400 L-150*150*12		t	0.001	143,532	143			
塗装前処理(二次素地調整)	原板プラスト・ジソクリッププライマー、製品プラスト	m2	205	2,681	549,605			
工場塗装	下塗り,無機ジソクリップイント,上記以外,1回	m2	205	1,697	347,885			
工場塗装	下塗り,ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗り),上記以外,1回	m2	205	801	164,205			
工場塗装	下塗り,エポキシ樹脂塗料下塗り,上記以外,1回	m2	205	1,413	289,665			
工場塗装	中塗り,ふっ素系樹脂塗料 中塗り 淡彩,上記以外,1回	m2	205	816.7	167,423			
工場塗装	中塗り,ふっ素系樹脂塗料 中塗り 赤系,上記以外,1回	m2	205	977.5	200,387			
製作直接労務費(橋桁)	各種,203	式	1		6,334,000			
間接労務費		式	1		2,584,272			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	廃材収集・運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材収集運搬		式	1		270,000		暫定単価
合計					270,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	廃材処分	除去塗膜、防護服					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(式)		式	1		350,000		暫定単価
合計					350,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	鉛等呼吸用保護具等費用							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		5,259,660		
	合計					5,259,660		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	輸送		単位	t	単位数量	1	単価	14,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁工場製作輸送工	トラス・アーチ・ラーメン, 10km	t	1	14,800	14,800		
	合計					14,800		
	単価					14,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	現場取卸(鋼桁, 門扉)		単位	t	単位数量	1	単価	1,069
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場取卸(鋼桁, 門扉)	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型20t吊, 標準	t	1	1,069	1,069		
	合計					1,069		
	単価					1,069	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	22,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	1	60,792	60,792		[] [1]
	技師(B)		人	1	49,470	49,470		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3	34,476	103,428		[] [1]
	諸雑費(率)	3%	式	1		6,410.7		労務費×3% [1] []
	合計					220,100.7		
	単価					22,020		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	100,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	4.17	39,984	166,733.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	18.75	34,476	646,425		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		187,026.4		労務費×23% [1] []
	合計					1,000,184.68		
	単価					100,100		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	既設部材(弦材)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	48,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設部材(弦材)の撤去工		箇所	1	34,779.3	34,779.3		
	既設部材(弦材)の搬出工		箇所	1	13,649.3	13,649.3		
	合計					48,428.6		
	単価					48,430	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	新設部材(弦材)の搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	73,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新設部材(弦材)の搬入工		箇所	1	13,649.3	13,649.3		
	新設部材(弦材)の据付工 (パテ不陸整正)		箇所	1	60,001.2	60,001.2		
	合計					73,650.5		
	単価					73,660	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単位数	10	単価	64,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.7	39,984	107,956.8		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	12.16	34,476	419,228.16		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		121,252.54		労務費×23% [1] []
	合計					648,437.5		
	単価					64,850		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	5,503
	近接計測工					10		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	0.25	60,792	15,198	[] [1]	
	技師(B)		人	0.25	49,470	12,367.5	[] [1]	
	橋りょう特殊工		人	0.75	34,476	25,857	[] [1]	
	諸雑費(率)	3%	式	1		1,602.67	労務費×3% [1] []	
	合計					55,025.17		
	単価					5,503	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	仮設材の固定工		単位	箇所	単位数量	10	単価	5,019
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.21	39,984	8,396.64		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	0.94	34,476	32,407.44		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		9,384.93		労務費×23% [1] []
	合計					50,189.01		
	単価					5,019		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	既設部材(かセット)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	18,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材(かセット)の撤去工			箇所	1	5,364.7	5,364.7		
既設部材(かセット)の搬出工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
合計						18,397.4		
単価						18,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	新設部材の(かセット)の搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	22,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設部材(かセット)の搬入工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
新設部材(かセット)の据付工 (パテ不陸整正)			箇所	1	9,296.4	9,296.4		
合計						22,329.1		
単価						22,330	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単位数	10	単価	3,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.13	39,984	5,197.92		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	0.6	34,476	20,685.6		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		5,953.2		労務費×23% [1] []
	合計					31,836.72		
	単価					3,184		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	5,503
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0.25	60,792	15,198	[] [1]	
技師(B)			人	0.25	49,470	12,367.5	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	0.75	34,476	25,857	[] [1]	
諸雑費(率)		3%	式	1		1,602.67	労務費×3% [1] []	
合計						55,025.17		
単価						5,503	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	5,019
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.21	39,984	8,396.64		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	0.94	34,476	32,407.44		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		9,384.93		労務費×23% [1] []
	合計					50,189.01		
	単価					5,019		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	既設部材(かセット)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	20,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材(かセット)の撤去工			箇所	1	6,981.2	6,981.2		
既設部材(かセット)の搬出工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
合計						20,013.9		
単価						20,020	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	新設部材の(かセット)の搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	25,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設部材(かセット)の搬入工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
新設部材(かセット)の据付工 (パテ不陸整正)			箇所	1	12,134	12,134		
合計						25,166.7		
単価						25,170	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	3,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.13	39,984	5,197.92		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	0.6	34,476	20,685.6		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		5,953.2		労務費×23% [1] []
	合計					31,836.72		
	単価					3,184		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	27,110
	近接計測工					10		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	技師(A)		人	1	60,792	60,792		[] [1]
	技師(B)		人	2	49,470	98,940		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3	34,476	103,428		[] [1]
	諸雑費(率)	3%	式	1		7,894.8		労務費×3% [1] []
	合計					271,054.8		
	単価					27,110		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	100,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	4.17	39,984	166,733.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	18.75	34,476	646,425		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		187,026.4		労務費×23% [1] []
	合計					1,000,184.68		
	単価					100,100		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	既設部材(弦材)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	48,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材(弦材)の撤去工			箇所	1	34,779.3	34,779.3		
既設部材(弦材)の搬出工			箇所	1	13,649.3	13,649.3		
合計						48,428.6		
単価						48,430	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	新設部材の(弦材)の搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	73,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設部材(弦材)の搬入工			箇所	1	13,649.3	13,649.3		
新設部材(弦材)の据付工 (パテ不陸整正)			箇所	1	60,001.2	60,001.2		
合計						73,650.5		
単価						73,660	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	64,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.7	39,984	107,956.8		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	12.16	34,476	419,228.16		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		121,252.54		労務費×23% [1] []
	合計					648,437.5		
	単価					64,850		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	13,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0.5	60,792	30,396	[] [1]	
技師(B)			人	1	49,470	49,470	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	1.5	34,476	51,714	[] [1]	
諸雑費(率)		3%	式	1		3,947.4	労務費×3% [1][]	
合計						135,527.4		
単価						13,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	25,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.05	39,984	41,983.2		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	4.74	34,476	163,416.24		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		47,241.87		労務費×23% [1] []
	合計					252,641.31		
	単価					25,270		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	既設部材(かセット)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	18,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設部材(かセット)の撤去工		箇所	1	5,364.7	5,364.7		
	既設部材(かセット)の搬出工		箇所	1	13,032.7	13,032.7		
	合計					18,397.4		
	単価					18,400	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	新設部材の(かセット)搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	22,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新設部材(かセット)の搬入工		箇所	1	13,032.7	13,032.7		
	新設部材(かセット)の据付工 (パテ不陸整正)		箇所	1	9,296.4	9,296.4		
	合計					22,329.1		
	単価					22,330	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	16,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.67	39,984	26,789.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3.02	34,476	104,117.52		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		30,108.56		労務費×23% [1] []
	合計					161,015.36		
	単価					16,110		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	13,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0.5	60,792	30,396	[] [1]	
技師(B)			人	1	49,470	49,470	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	1.5	34,476	51,714	[] [1]	
諸雑費(率)		3%	式	1		3,947.4	労務費×3% [1][]	
合計						135,527.4		
単価						13,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	25,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.05	39,984	41,983.2		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	4.74	34,476	163,416.24		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		47,241.87		労務費×23% [1] []
	合計					252,641.31		
	単価					25,270		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	既設部材(かセット)の撤去搬出工	単位	箇所	単価	金額	単価	20,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既設部材(かセット)の撤去工		箇所	1	6,981.2	6,981.2	
	既設部材(かセット)の搬出工		箇所	1	13,032.7	13,032.7	
	合計					20,013.9	
	単価					20,020	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	新設部材の(かセット)搬入据付工	単位	箇所	単価	金額	単価	25,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	新設部材(かセット)の搬入工		箇所	1	13,032.7	13,032.7	
	新設部材(かセット)の据付工 (パテ不陸整正)		箇所	1	12,134	12,134	
	合計					25,166.7	
	単価					25,170	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	16,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.67	39,984	26,789.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3.02	34,476	104,117.52		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		30,108.56		労務費×23% [1] []
	合計					161,015.36		
	単価					16,110		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	13,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0.5	60,792	30,396		[] [1]
技師(B)			人	1	49,470	49,470		[] [1]
橋りょう特殊工			人	1.5	34,476	51,714		[] [1]
諸雑費(率)	3%		式	1		3,947.4		労務費×3% [1][]
合計						135,527.4		
単価						13,560		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	25,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.05	39,984	41,983.2		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	4.74	34,476	163,416.24		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		47,241.87		労務費×23% [1] []
	合計					252,641.31		
	単価					25,270		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	既設部材(吊材)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	18,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設部材(吊材)の撤去工		箇所	1	6,981.2	6,981.2		
	既設部材(吊材)の搬出工		箇所	1	11,136.7	11,136.7		
	合計					18,117.9		
	単価					18,120	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	新設部材の(吊材)搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	23,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新設部材(吊材)の搬入工		箇所	1	11,136.7	11,136.7		
	新設部材(吊材)の据付工 (パテ不陸整正)		箇所	1	12,134	12,134		
	合計					23,270.7		
	単価					23,280	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	16,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.67	39,984	26,789.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3.02	34,476	104,117.52		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		30,108.56		労務費×23% [1] []
	合計					161,015.36		
	単価					16,110		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	13,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0.6	60,792	36,475.2	[] [1]	
技師(B)			人	0.6	49,470	29,682	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	1.8	34,476	62,056.8	[] [1]	
諸雑費(率)		3%	式	1		3,846.42	労務費×3% [1][]	
合計						132,060.42		
単価						13,210	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	仮設材の固定工		単位	箇所	単位数量	10	単価	40,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.67	39,984	66,773.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	7.5	34,476	258,570		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		74,828.95		労務費×23% [1] []
	合計					400,172.23		
	単価					40,020		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	既設部材(かセット)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	21,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材(かセット)の撤去工			箇所	1	8,075.1	8,075.1		
既設部材(かセット)の搬出工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
合計						21,107.8		
単価						21,110	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	新設部材の(かセット)の搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	50,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設部材(かセット)の搬入工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
新設部材(かセット)の据付工 (パテ不陸整正)			箇所	1	37,483.1	37,483.1		
合計						50,515.8		
単価						50,520	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	25,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.08	39,984	43,182.72		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	4.84	34,476	166,863.84		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		48,310.7		労務費×23% [1] []
	合計					258,357.26		
	単価					25,840		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	66,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	3	60,792	182,376	[] [1]	
技師(B)			人	3	49,470	148,410	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	9	34,476	310,284	[] [1]	
諸雑費(率)		3%	式	1		19,232.1	労務費×3% [1] []	
合計						660,302.1		
単価						66,040	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	75,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.13	39,984	125,149.92		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	14.06	34,476	484,732.56		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		140,272.97		労務費×23% [1] []
	合計					750,155.45		
	単価					75,020		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	既設部材(斜材)の撤去搬出工	単位	箇所	単位数量	1	単価	38,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既設部材(斜材)の撤去工		箇所	1	25,525.3	25,525.3	
	既設部材(斜材)の搬出工		箇所	1	13,032.7	13,032.7	
	合計					38,558	
	単価					38,560	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	新設部材(斜材)の搬入据付工	単位	箇所	単位数量	1	単価	57,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	新設部材(斜材)の搬入工		箇所	1	13,032.7	13,032.7	
	新設部材(斜材)の据付工 (パテ不陸修正)		箇所	1	44,422	44,422	
	合計					57,454.7	
	単価					57,460	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	48,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	39,984	79,968		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	9	34,476	310,284		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		89,757.96		労務費×23% [1] []
	合計					480,009.96		
	単価					48,010		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	摘要
近接計測工						10	33,020	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	技師(A)		人	1.5	60,792	91,188		[] [1]
	技師(B)		人	1.5	49,470	74,205		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	4.5	34,476	155,142		[] [1]
	諸雑費(率)	3%	式	1		9,616.05		労務費×3% [1] []
	合計					330,151.05		
	単価					33,020		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	仮設材の固定工		単位	箇所	単価数量	10	単価	63,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.63	39,984	105,157.92		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	11.84	34,476	408,195.84		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		118,071.36		労務費×23% [1] []
	合計					631,425.12		
	単価					63,150		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	既設部材(斜材)の撤去搬出工	単位	箇所	単位数量	1	単価	27,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既設部材(斜材)の撤去工		箇所	1	14,703.7	14,703.7	
	既設部材(斜材)の搬出工		箇所	1	13,032.7	13,032.7	
	合計					27,736.4	
	単価					27,740	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	新設部材(斜材)の搬入据付工	単位	箇所	単位数量	1	単価	38,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	新設部材(斜材)の搬入工		箇所	1	13,032.7	13,032.7	
	新設部材(斜材)の据付工 (バテ不陸整正)		箇所	1	25,525.3	25,525.3	
	合計					38,558	
	単価					38,560	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単位数量	10	単価	40,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.67	39,984	66,773.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	7.5	34,476	258,570		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		74,828.95		労務費×23% [1] []
	合計					400,172.23		
	単価					40,020		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	近接計測工		単位	箇所	単位数量	10	単価	8,805
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0.4	60,792	24,316.8	[] [1]	
技師(B)			人	0.4	49,470	19,788	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	1.2	34,476	41,371.2	[] [1]	
諸雑費(率)		3%	式	1		2,564.28	労務費×3% [1] []	
合計						88,040.28		
単価						8,805	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	仮設材の固定工		単位	箇所	単位数量	10	単価	10,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.42	39,984	16,793.28		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	1.89	34,476	65,159.64		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		18,849.17		労務費×23% [1] []
	合計					100,802.09		
	単価					10,090		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	既設部材(連結板)の撤去搬出工		単位	箇所	単位数量	1	単価	19,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材(連結板)の撤去工			箇所	1	6,719.9	6,719.9		
既設部材(連結板)の搬出工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
合計						19,752.6		
単価						19,760	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	新設部材の(連結板)の搬入据付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	24,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設部材(連結板)の搬入工			箇所	1	13,032.7	13,032.7		
新設部材(連結板)の据付工 (パテ不陸修正)			箇所	1	11,654.1	11,654.1		
合計						24,686.8		
単価						24,690	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	仮設材の取外し工		単位	箇所	単価数量	10	単価	6,459
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.27	39,984	10,795.68		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	1.21	34,476	41,715.96		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		12,077.67		労務費×23% [1] []
	合計					64,589.31		
	単価					6,459		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	当板工	G ≤ 20	単位	箇所	単位数量	1	単価	12,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材取付工 G ≤ 20			箇所	1	12,755.06	12,755.06		
合計						12,755.06		
単価						12,760	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	当板工	G ≤ 20	単位	箇所	単位数量	1	単価	12,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材取付工 G ≤ 20			箇所	1	12,755.06	12,755.06		
合計						12,755.06		
単価						12,760	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	当板工	20<G ≤40	単位	箇所	単位数量	1	単価	17,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材取付工 20<G ≤40			箇所	1	17,006.75	17,006.75		
合計						17,006.75		
単価						17,010	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	当板工	20<G ≤40	単位	箇所	単位数量	1	単価	17,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材取付工 20<G ≤40			箇所	1	17,006.75	17,006.75		
合計						17,006.75		
単価						17,010	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	ハテ不陸整正 エホキ樹脂ハテ		単位	kg	単位数量	1	単価	1,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エホキ樹脂ハテ			kg	1	1,780	1,780		
合計						1,780		
単価						1,780	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	鋼桁孔明		単位	孔	単位数量	192	単価	1,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3	34,476	103,428		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	諸雑費(率)	25%	式	1		41,820		[1] []
	合計					209,100		
	単価					1,090	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	リベット取外し		単位	本	単価数量	70	単価	3,609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3	34,476	103,428		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	諸雑費(率)	51%	式	1		85,312.8		[1] []
	合計					252,592.8		
	単価					3,609	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	高力ボルト本締め		単位	本	単価数量	279	単価	701.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3	34,476	103,428		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	諸雑費(率)	17%	式	1		28,437.6		労務費×17% [1] []
	合計					195,717.6		
	単価					701.5		円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	ワサイトホルト MUTF24-20	SCM440	単位	個	単位数量	1	単価	2,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	2,470	2,470	【暫定単価】	
合計						2,470		
単価						2,470	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	ワサイトホルト MUTF24-25	SCM440	単位	個	単位数量	1	単価	2,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	2,470	2,470	【暫定単価】	
合計						2,470		
単価						2,470	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	ワサイトボルト本締め		単位	本	単位数量	60	単価	2,546
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	2	34,476	68,952		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	諸雑費(率)	15%	式	1		19,920.6		[1] []
	合計					152,724.6		
	単価					2,546	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	ガス切断切削仕上げ		単位	m	単位数量	25	単価	7,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	2.7	34,476	93,085.2		[] [1]
	諸雑費(率)	33%	式	1		43,912.83		[1] []
	合計					176,982.03		
	単価					7,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	塗膜除去	塗膜剥離剤	単位	m2	単位数量	1	単価	6,862
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工(塗膜剥離剤) 弦材を有する構造, 時間的制約無し			m2	1	5,854.8	5,854.8		
材料費(kg)			kg	0.575	1,750	1,006.25		
合計						6,861.05		
単価						6,862	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	廃材の回収・積込み		単位	m2	単位数量	1	単価	2,242
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・積込み 時間的制約無し			m2	1	2,241.96	2,241.96		
合計						2,241.96		
単価						2,242	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	素地調整	素地調整種類:2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	4,835
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 弦材を有する構造, 無し, 無し, 2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	4,835	4,835		
合計						4,835		
単価						4,835	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	下塗	塗装種別: ミストコート変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	単位数量	1	単価	1,053
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	m2	1	1,053	1,053		
合計						1,053		
単価						1,053	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	下塗	塗装種別：超厚膜形エポキシ樹脂塗料	単位	m2	単位数量	1	単価	4,899
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し,無し	m2	1	4,899	4,899		
合計						4,899		
単価						4,899	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	下塗	塗装種別：有機ゾンクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所：横構、対傾構 、主構等, 塗装回数：1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,252
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 弦材を有する構造, 無し, 無し, 有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1	1,252	1,252		
合計						1,252		
単価						1,252	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー、塗装箇所:横構、対傾構、主構等、塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,弦材を有する構造,無し,無し,弱溶剤形変性ポキ(2層)はけ・ローラー	m2	1	2,291	2,291		
合計						2,291		
単価						2,291	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	中塗	塗装種別:ふっ素樹脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等、塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,089
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装,中塗り,弦材を有する構造,無し,無し,ふっ素樹脂塗料用,淡彩	m2	1	1,089	1,089		
合計						1,089		
単価						1,089	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横構 、対傾構、主構等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,078
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 弦材を有する構造, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1	1,078	1,078		
合計						1,078		
単価						1,078	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	上塗	塗装種別:ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗 装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,019
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装, 上塗り, 弦材を有する 構造, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 濃 彩	m2	1	2,019	2,019		
合計						2,019		
単価						2,019	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:横構、対 傾構、主構等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 弦材を有する構造, 無し, 無 し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1	2,012	2,012		
合計						2,012		
単価						2,012	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	現場発生品運搬	発生材種類:撤去鋼材	単位	t	単位数量	1	単価	-13,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,23.5km以下	t	1	11,470	11,470		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
	スクラップ H1		t	-1	33,200	-33,200		
	合計					-13,311		
	単価					-13,310	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	足場工 トラス形式		単位	m2	単位数量	270	単価	17,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(ハ イ° 吊足場)	トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 8月	m2	270	5,988	1,616,760		
	主体足場(ハ イ° 吊足場)	トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 8月	m2	270	5,988	1,616,760		
	中段足場	トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 8月	m2	270	2,090	564,300		
	安全通路	トラス・アーチ, 8月	m2	50	1,480	74,000		
	側面塗装足場	8月	m 2	262	922	241,564		
	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 8月, 両側朝顔	m2	532	955	508,060		
	合計					4,621,444		
	単価					17,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	