

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・吉野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		33			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2		16			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
汚泥処分		m3		0.08			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		16			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未	m2		16			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未	m2		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・吉野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3		5		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		3		
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		2		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
場所打水路工			式		1		
側溝修繕			m		32		
側溝蓋			枚		64		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・吉野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		26		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		20		
交通誘導警備員		B	人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・吉野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		