

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		51,741,225		
河川土工		式	1		3,593,893		
掘削工(ICT)		式	1		2,551,770		
掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,700	400	1,080,000		単 1号
土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,700	426.9	1,152,630		単 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2,700	118.2	319,140		単 3号
盛土工(ICT)		式	1		772,792		
土砂混合	礫質土と粘性土の混合	m3	660	306.1	202,026		単 4号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	660	222.1	146,586		単 5号
土砂等運搬 (仮置場～施工箇所)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	660	426.9	281,754		単 6号
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	590	241.4	142,426		単 7号
法面整形工(ICT)		式	1		269,331		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め:無し	m2	510	528.1	269,331		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸基礎工		式	1		2,379,976		
作業土工		式	1		391,696		
床掘り	土質:土砂	m3	300	226.6	67,980		単 9号
基面整正		m2	80	477.4	38,192		単 10号
埋戻し 最大幅1.0m未満	土質:礫質土	m3	50	3,094	154,700		単 11号
土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	426.9	102,456		単 12号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	240	118.2	28,368		単 13号
基礎工		式	1		1,988,280		
1号基礎コンクリート	Con:18-8-25(高炉)	m	84	23,670	1,988,280		単 14号
法覆護岸工		式	1		27,793,220		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		24,368,500		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	1,495	16,300	24,368,500		単 15号 暫定単価
護岸付属物工		式	1		581,800		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横帯工		基	2	290,900	581,800		単 16号
植生工		式	1		2,842,920		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2	1,490	1,908	2,842,920		単 17号
根固め工		式	1		10,785,516		
根固めブロック工		式	1		10,785,516		
消波根固めブロック製作 (標準型)	ブロック種類(型式):根固めブロック, ブロック種類(実質量):2t	個	172	43,930	7,555,960		単 18号
消波根固めブロック製作 (端部型)	ブロック種類(型式):根固めブロック, ブロック種類(実質量):2t	個	24	43,930	1,054,320		単 19号
消波根固めブロック運搬 (運搬→仮置き)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	個	196	1,508	295,568		単 20号
消波根固めブロック運搬 (運搬→据付)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	個	196	1,950	382,200		単 21号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):2t, ブロック購入:無し	個	196	5,074	994,504		単 22号
吸出防止材	合成不織布, t=10mm, 9.8kN/m	m2	497	1,012	502,964		単 23号
仮設工		式	1		7,188,620		
工事用道路工		式	1		435,700		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土 (仮設坂路)	施工幅員:4.0m以上	m ³	500	871.4	435,700		単 24号
土留・仮締切工		式	1		4,253,200		
鋼矢板	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:7m,鋼矢板打込長さ:6.2m,平均鋼矢板引抜長さ:6.2m	枚	248	17,150	4,253,200		単 25号
水替工		式	1		654,400		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	40	16,360	654,400		単 26号
防塵対策工		式	1		108,320		
散水		式	1		108,320		内 1号
汚濁防止工		式	1		360,000		
汚濁防止フェンス 単独フロント 丈長1m カーテン生地強度1000未満(N/3cm)	作業区分:設置・撤去	m	20	18,000	360,000		単 27号
交通管理工		式	1		1,377,000		
交通誘導警備員	B	人日	90	15,300	1,377,000		単 28号
直接工事費		式	1		51,741,225		
共通仮設		式	1		7,044,160		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,688,160		
運搬費		式	1		1,542,160		
仮設材運搬費	仮設鋼矢板	t	104.2	14,800	1,542,160		単 29号
技術管理費		式	1		1,146,000		
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,356,000		
純工事費		式	1		58,785,385		
現場管理費		式	1		17,065,000		
工事原価		式	1		75,850,385		
一般管理費等		式	1		13,447,615		
工事価格		式	1		89,298,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,929,800		
工事費計		式	1		98,227,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	散水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防塵処理(散水作業)	600m, 100m	回	80	1,354	108,320			
合計					108,320			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	システム初期費(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費(ICT)	ブルドーザ	式	1		548,000			
合計					1,146,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満	m3	1	400	400		
合計						400		
単価						400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬(仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	426.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	1	426.9	426.9		
合計						426.9		
単価						426.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	118.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2		
合計						118.2		
単価						118.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂混合	礫質土と粘性土の混合	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬 (仮置場~施工箇所)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	426.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	1	426.9	426.9		
合計						426.9		
単価						426.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	単位数量	1	単価	241.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満,無し	m3	1	241.4	241.4		
合計						241.4		
単価						241.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	528.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	528.1	528.1		
合計						528.1		
単価						528.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し 最大幅1.0m未満	土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	426.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	1	426.9	426.9		
合計						426.9		
単価						426.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	118.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2		
	合計					118.2		
	単価					118.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	1号基礎コンクリート	Con:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	23,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3	39,380	118,140		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	12	8,773	105,276		
基礎材		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0	m2	9	1,283	11,547		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,700	1,710		
合計						236,673		
単価						23,670	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	16,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以	m2	1	16,300	16,300	暫定単価	
合計						16,300		
単価						16,300	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	横帯工		単位	基	単位数量	1	単価	290,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2	38,540	77,080		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22	9,718	213,796		
合計						290,876		
単価						290,900	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,908
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工,500m2以上(標準),無	m2	1	1,908	1,908		
合計						1,908		
単価						1,908	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	消波根固めブロック製作 (標準型)	ブロック種類(型式):根固めブロック,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	43,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	1	43,420	43,420		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.003	168,200	504.6		
合計						43,924.6		
単価						43,930	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	消波根固めブロック製作 (端部型)	ブロック種類(型式):根固めブロック,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	43,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	1	43,420	43,420		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.003	168,200	504.6		
	合計					43,924.6		
	単価					43,930	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	消波根固めブロック運搬 (運搬→仮置き)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:10個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,508
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下	個	1	1,508	1,508		
	合計					1,508		
	単価					1,508	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	消波根固めブロック運搬 (運搬→据付)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・据付け(層積), 10個, 0.5km以下	個	1	1,950	1,950		
合計						1,950		
単価						1,950	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	5,074
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m, 17.5個, 層積	個	1	5,074	5,074		
合計						5,074		
単価						5,074	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	吸出防止材	合成不織布, t=10mm, 9.8kN/m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,012	1,012		
合計						1,012		
単価						1,012	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	工事用道路盛土 (仮設坂路)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	871.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	1	426.9	426.9		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	222.4	222.4		
	合計					871.4		
	単価					871.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 7m, 鋼矢板打込長:6.2m, 平均鋼矢板 引抜長:6.2m	単位	枚	単位数量	1	単価	17,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以下	枚	1	8,603	8,603		
	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	枚	1	5,136	5,136		
	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 7m/枚, 90日, 無, 無	枚	1	3,402	3,402		
	合計					17,141		
	単価					17,150	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	40	単価	16,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,740	87,740		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	40	14,160	566,400		
合計						654,140		
単価						16,360	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	汚濁防止フェンス 単独フロート 丈長1m カーテン生地強度1000未満(N/3cm)	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	18,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	18,000	18,000		
合計						18,000		
単価						18,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	仮設材運搬費	仮設鋼矢板	単位	t	単位数量	1	単価	14,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 95 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	5,900	11,800		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						14,800		
単価						14,800	円/t	