

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,294,110		
工場製作工		式	1		1,294,110		
鋼床版製作工		式	1		1,294,110		
鋼床版製作工	工場製作、SM400A	t	2.4	398,300	955,920		単 1号
工場塗装工		式	1		338,190		内 1号
工場純工事費		式	1		1,294,110		
(工場製作原価)		式	1		1,294,110		
橋梁保全工事		式	1		39,209,333		
工場製品輸送工		式	1		71,208		
輸送工		式	1		71,208		
輸送 L=48.9km	鋼床版工場製作輸送費	t	2.4	29,670	71,208		単 2号
舗装工		式	1		9,173,305		
橋面防水工		式	1		4,326,032		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
素地調整	1種ケレン	m2	241	12,680	3,055,880		単 3号
防食下地	有機ゾンクリックペイント	m2	236	1,782	420,552		単 4号
橋面防水	補修,塗膜,ゴム溶剤系	m2	236	3,600	849,600		単 5号
舗装打換え工		式	1		4,847,273		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	203	2,831	574,693		単 6号
殻運搬 L=2.3km	殻種別:舗装版破碎	m3	5	2,916	14,580		単 7号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5	2,000	10,000		単 8号
薄層舗装	樹脂モルタル舗装 t=1~3cm	m2	236	18,000	4,248,000		単 9号
橋梁床版工		式	1		13,504,193		
床版補修工(鋼床版)		式	1		12,888,193		
鋼床版架設工 トラッククレーン		t	2.4	2,038,000	4,891,200		単 10号
現場塗装工(新橋) F-13塗装系		式	1		787,305		内 2号
現場塗装工(既設部) 新材周辺部の塗装、素地調整含む		式	1		297,808		内 3号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場溶接鋼桁補強		m	482	14,340	6,911,880		単 11号
床版補修工(上面)		式	1		616,000		
不陸整正(エポキシ樹脂補修)		m2	5	123,200	616,000		単 12号
橋梁支承工		式	1		174,250		
支承モルタル補修工		式	1		174,250		
沓座コンクリートはつり		m3	0.1	532,100	53,210		単 13号
極小規模無収縮モルタル工		m3	0.1	808,200	80,820		単 14号
無収縮モルタル（材料費）		m3	0.1	311,300	31,130		単 15号
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		単 16号
殻運搬 L=2.3km	コンクリート(無筋)	m3	0.1	1,077	107		単 17号
殻処理	コンクリート(無筋)	m3	0.1	2,100	210		単 18号
橋梁付属物工		式	1		9,970,792		
橋梁用高欄工		式	1		9,970,792		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置工 Aタイプ	H=1,200mm	m	121	7,116	861,036		単 19号
高欄材料費 橋梁部 タイプA	7mm合金製高欄(SP種)	m	121	74,500	9,014,500		単 20号 【暫定単価】
鋼桁孔明工	φ24 SS400 t≤30 下向き	本	72	1,323	95,256		単 21号
構造物撤去工		式	1		1,728,502		
橋梁用高欄撤去工		式	1		169,766		
高欄撤去工	鋼製高欄	m	120	1,371	164,520		単 22号
ボルト孔処理工（材料費）	M16*35, (2W, 1N)	式	1		5,246		内 4号
床版撤去工		式	1		1,558,736		
補修工事がス切断切削仕上工	6≤t≤10 桁外面	m	129	7,080	913,320		単 23号
カウジング工	すみ肉溶接サイズ6mm以下, 上向き	m	24	19,570	469,680		単 24号
床版部材撤去工	100<G≤200	t	1.8	62,630	112,734		単 25号
現場発生品運搬 L=450m	鋼床版、高欄ほか	t	6.8	9,265	63,002		単 26号
仮設工		式	1		4,587,083		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1		3,293,483		
足場	供用月数6.9月	式	1		3,293,483		内 5号
交通管理工		式	1		1,293,600		
交通誘導警備員	A	人日	40	17,040	681,600		単 27号
交通誘導警備員	B	人日	40	15,300	612,000		単 28号
直接工事費		式	1		39,209,333		
共通仮設		式	1		8,626,720		
共通仮設費		式	1		865,720		
技術管理費		式	1		865,720		
近接調査計測工		m2	23	37,640	865,720		単 29号
共通仮設費（率計上）		式	1		7,761,000		
純工事費		式	1		47,836,053		
現場管理費		式	1		26,429,000		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
(現場原価)		式	1		74,265,053		
工事原価		式	1		75,559,163		
一般管理費等		式	1		13,403,837		
工事価格		式	1		88,963,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,896,300		
工事費計		式	1		97,859,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	工場塗装工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
塗装前処理(二次素地調整)	原板プラスチック・シンクリッチプライマー, 製品プラスチック	m2	85	2,681	227,885			
工場塗装	下塗り, 無機シンクリッチペイント, 上記以外, 1回	m2	65	1,697	110,305			
合計					338,190			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	現場塗装工(新橋) F-13塗装系						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理,無し,無し	m2	73	4,580	334,340		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層),無し,無し	m2	73	2,618	191,114		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装,中塗り,横断歩道橋・側道橋,無し,無し,ふっ素樹脂塗料用,赤系	m2	73	1,170	85,410		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装,上塗り,横断歩道橋・側道橋,無し,無し,ふっ素樹脂塗料,赤系	m2	73	2,417	176,441		
合計					787,305		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	現場塗装工(既設部) 新材周辺部の塗装、素地調整含む							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
塗替塗装	素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	28	3,731	104,468			
塗替塗装	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	m2	28	1,782	49,896			
塗替塗装	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	28	1,846	51,688			
塗替塗装	中塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー, 赤系	m2	28	1,034	28,952			
塗替塗装	上塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー, 赤系	m2	28	2,243	62,804			
合計					297,808			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ボルト孔処理工 (材料費)	M16*35, (2W, 1N)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(本)		本	86	34	2,924		六角ボルトM16*35めっき
材料費(個)		個	172	7	1,204		丸座金(ワッシャー)M16めっき
材料費(個)		個	86	13	1,118		六角ナットM16めっき
合計					5,246		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号		足場		供用月数6.9月				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
吊足場タイプ A1(桁高h<1.5) 総月数6.9月		m2	200	7,862	1,572,400			
吊足場タイプ A2(桁高h<1.5) 総月数6.9月		m2	35	11,413	399,455			
片側朝顔 タイプ B 総月数6.9月		m2	200	585	117,000			
中段足場 タイプ C 総月数6.9月		m2	12	2,069	24,828			
片側朝顔防護足場 タイプ E(シートのみ) 総月数6.9月		m2	136	8,675	1,179,800			
合計					3,293,483			

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	鋼床版製作工	工場製作、SM400A	単位	t	単位数量	3.75	単価	398,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁製作工		人工	24	31,200	748,800	[] [1]	
	材料費(kg)		kg	2,433	189	459,837	鋼材SM400A切材(ひも付き)t≤38, 12≤t≤25	
	材料費(kg)		kg	849	2	1,698	切材(ひも付き)板厚t ₇₆ ≤t<8	
	材料費(kg)		kg	1,584	1	1,584	切材(ひも付き)板厚t ₇₈ ≤t<12	
	諸雑費	37.6%	式	1		281,548.8	[1][]	
	合計					1,493,467.8		
	単価					398,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	輸送 L=48.9km	鋼床版工場製作輸送費	単位	t	単位数量	1	単価	29,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	1	21,250	21,250		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
合計						29,669		
単価						29,670	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	素地調整	1種クレーン	単位	m2	単位数量	1	単価	12,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,横断歩道橋・側道橋,無し,無し,1種クレーン(プラスチック処理),有り	m2	1	12,680	12,680		
合計						12,680		
単価						12,680	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	防食下地	有機ジンクリッチペイント	単位	m2	単位数量	1	単価	1,782
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1	1,782	1,782		
合計						1,782		
単価						1,782	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	橋面防水	補修, 塗膜, ゴム溶剤系	単位	m2	単位数量	1	単価	3,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水			m2	1	3,600	3,600		
合計						3,600		
単価						3,600	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 831
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	2, 831	2, 831		
	合計					2, 831		
	単価					2, 831	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	殻運搬 L=2. 3km	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 916
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 916	2, 916		
	合計					2, 916		
	単価					2, 916	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	薄層舗装	樹脂モルタル舗装 t=1~3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	18,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装			m2	1	18,000	18,000		
合計						18,000		
単価						18,000	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	鋼床版架設工 トラッククレーン		単位	t	単位数量	0.2	単価	2,038,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	6	34,476	206,856		[] [1]
	トラック[クレーン装置付] ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 8時間	時間	8	6,191	49,528		
	諸雑費							[1] []
		45%	式	1		111,078		
	合計					407,446		
	単価					2,038,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場溶接鋼桁補強		単位	m	単位数量	1	単価	14,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場溶接鋼桁補強		m	1	14,340	14,340		
	合計					14,340		
	単価					14,340	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	不陸整正(エポキシ樹脂補修)		単位	m2	単位数	2	単価	123,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう塗装工		人	4	34,782	139,128		[] [1]
	材料費(kg)		kg	13	3,100	40,300		エポキシ樹脂系下地調整材
	諸雑費	15%	式	1		26,866.8		[1] []
	合計					246,278.8		
	単価					123,200		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	沓座コンクリートはつり		単位	m3	単位数量	1	単価	532,100
	沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)		m3	1	532,100	532,100		
	合計					532,100		
	単価					532,100	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	極小規模無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0.1	単価	808,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	28,560	14,280		[] [1]
	特殊作業員		人	1.5	25,398	38,097		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	諸雑費	6%	式	1		4,574.7		[1] []
	合計					80,819.7		
	単価					808,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	無収縮モルタル (材料費)		単位	m3	単位数量	1	単価	311,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg			kg	1,875	166	311,250		
合計						311,250		
単価						311,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬 L=2.3km	コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,077	1,077		
合計						1,077		
単価						1,077	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処理	コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,100	2,100		
合計						2,100		
単価						2,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	高欄設置工 Aタイプ	H=1,200mm	単位	m	単位数量	30	単価	7,116
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	4	34,476	137,904		[] [1]
	諸雑費	20%	式	1		35,577.6		[1] []
	合計					213,465.6		
	単価					7,116	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	高欄材料費 橋梁部 タイプ A	アルミ合金製高欄 (SP種)	単位	m	単位数量	1	単価	74,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	74,500	74,500	【暫定単価】アルミ合金製高欄 (SP種) 橋梁部A	
合計						74,500		
単価						74,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	鋼桁孔明工	φ 24 SS400 t ≤ 30 下向き	単位	本	単位数量	1	単価	1,323
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明 (鋼構造物)		10本以上/箇所, 全ての費用	本	1	1,323	1,323		
合計						1,323		
単価						1,323	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	高欄撤去工	鋼製高欄	単位	m	単位数量	1	単価	1,371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去			m	1	1,371	1,371		
合計						1,371		
単価						1,371	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	補修工事がス切断切削仕上工	6≦t≦10 桁外面	単位	m	単位数量	25	単価	7,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	2.7	34,476	93,085.2		[] [1]
	諸雑費	33%	式	1		43,912.83		[1] []
	合計					176,982.03		
	単価					7,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	床版部材撤去工	100 < G ≤ 200	単位	t	単位数量	4	単価	62,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3	34,476	103,428		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊		日	1	46,400	46,400		
	諸雑費	22%	式	1		36,801.6		[1] []
	合計					250,481.6		
	単価					62,630	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	現場発生品運搬 L=450m	鋼床版、高欄ほか	単位	t	単位数量	1	単価	9,265
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,2.0km以下	t	1	845.2	845.2		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
合計						9,264.2		
単価						9,265	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 27号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
近接調査計測工			m2	5			37,640	
技師(A)			人	1	60,792	60,792		[] [1]
技師(B)			人	1	49,470	49,470		[] [1]
橋りょう特殊工			人	2	34,476	68,952		[] [1]
諸雑費	5%		式	1		8,960.7		[1] []
合計						188,174.7		
単価						37,640	円/m2	