

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 今切港海岸 (長原地区) 松・長原 消波ブロック製作 据付工事 (2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤		式	1		31,200,276		
消波工		式	1		31,200,276		
消波ブロック工	B-11-4 (六脚ブロック)	式	1		31,200,276		
消波ブロック製作		個	100	197,700	19,770,000		単 1号
消波ブロック据付	亀浦～長原	個	30	84,710	2,541,300		単 2号
消波ブロック据付	津田～長原	個	100	73,980	7,398,000		単 3号
敷鉄板	As舗装部分 4m <sup>2</sup> W3m×L48m=14	式	1		152,652		内 1号
仮囲い	10週 (70日)	m	138	9,698	1,338,324		単 4号
直接工事費		式	1		31,200,276		
共通仮設		式	1		6,584,836		
共通仮設費		式	1		3,689,836		
回航・えい航費		式	1		401,200		
えい航		回	1	401,200	401,200		単 5号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 今切港海岸 (長原地区) 松・長原 消波ブロック製作 据付工事 (2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		2,694,096		
建設機械器具等運搬		台	1	2,530,000	2,530,000		単 6号
仮設材等運搬	802kg/枚	t	25.6	6,410	164,096		単 7号
安全費		式	1		594,540		
安全対策		日	6	99,090	594,540		単 8号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,895,000		
純工事費		式	1		37,785,112		
現場管理費		式	1		9,552,000		
工事原価		式	1		47,337,112		
一般管理費等		式	1		8,874,888		
工事価格		式	1		56,212,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,621,200		
工事費計		式	1		61,833,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	敷鉄板	As舗装部分 =144m2	W3m×L48m				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	144	391.2	56,332		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 70日, 無, 無	枚	32	3,010	96,320		
合計					152,652		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	消波ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	197,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形ブロック製作	11.484t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21.04m <sup>2</sup> , 4.993m <sup>3</sup> , 標準, ラフレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊,	個	1	197,646.8	197,646.8		
	合計					197,646.8		
	単価					197,700	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	消波ブロック据付	亀浦～長原	単位	個	単位数量	1	単価	84,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 11.484t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 70 OPS型, 1,000t, 21km, 玉掛・玉外のど	個	1	81,202.31	81,202.31		
	ブロック横持ち	11.484t/個, 標準, ラフレックレン, (油圧伸縮シブ型) 50t吊	個	1	3,498.3	3,498.3		
	合計					84,700.61		
	単価					84,710	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	消波ブロック据付	津田～長原	単位	個	単位数量	1	単価	73,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付(乱積), 11.484t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 70 OPS型, 1,000t, 10.47km, 玉掛・玉外の	個	1	70,474.91	70,474.91		
ブロック横持ち		11.484t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊	個	1	3,498.3	3,498.3		
合計						73,973.21		
単価						73,980	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	仮囲い	10週 (70日)	単位	m	単位数量	200	単価	9,698
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去, 70日	m	200	9,698	1,939,600		
合計						1,939,600		
単価						9,698	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	えい航		単位	回	単位数量	1	単価	401,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費(作業船)		1.6漕,起重機船(非航旋回),鋼D 150t吊,標準,鋼D 700PS型,無し	回	1	401,180	401,180		
合計						401,180		
単価						401,200	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	建設機械器具等運搬		単位	台	単位数量	1	単価	2,530,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分解組立運搬		クローラークレーン系,150t吊以下(CS平積3.0m 3以下含),標準,ラフテレンクレーン,油圧伸縮ジブ型(排対型)60t吊	式	1		2,529,093		
合計						2,529,093		
単価						2,530,000	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	仮設材等運搬	802kg/枚	単位	t	単位数量	25.6	単価	6,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		3410円/t, 無し, 無し, 25.6t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1		164,096		
合計						164,096		
単価						6,410	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	安全対策		単位	日	単位数量	1	単価	99,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船			日	1	99,090	99,090		
合計						99,090		
単価						99,090	円/日	