

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		53,569,718		
河川土工		式	1		1,975,298		
掘削工		式	1		1,638,738		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,100	306.1	642,810		単 1号
土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,040	370	754,800		単 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2,040	118.2	241,128		単 3号
盛土工		式	1		315,450		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50	6,309	315,450		単 4号
法面整形工		式	1		21,110		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	50	422.2	21,110		単 5号
護岸基礎工		式	1		2,631,464		
作業土工		式	1		382,814		
床掘り	土質:土砂	m3	300	226.6	67,980		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	90	477.4	42,966		単 7号
埋戻し 最大幅1.0m未満	土質:礫質土	m3	50	3,094	154,700		単 8号
土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	370	88,800		単 9号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	240	118.2	28,368		単 10号
基礎工		式	1		2,248,650		
1号基礎コンクリート	Con:18-8-25(高炉)	m	95	23,670	2,248,650		単 11号
法覆護岸工		式	1		36,196,980		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		28,345,700		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	1,739	16,300	28,345,700		単 12号 暫定単価
護岸付属物工		式	1		581,800		
横帯工		基	2	290,900	581,800		単 13号
植生工		式	1		7,269,480		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2	3,810	1,908	7,269,480		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固め工		式	1		9,684,664		
根固めブロック工		式	1		9,684,664		
消波根固めブロック製作 (標準型)	ブロック種類(型式):根固めブロック,ブロック種類(実質量):2t	個	154	43,930	6,765,220		単 15号
消波根固めブロック製作 (端部型)	ブロック種類(型式):根固めブロック,ブロック種類(実質量):2t	個	22	43,930	966,460		単 16号
消波根固めブロック運搬 (運搬→仮置き)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:10個,距離:0.5km以下	個	176	1,508	265,408		単 17号
消波根固めブロック運搬 (運搬→据付)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:10個,距離:0.5km以下	個	176	1,950	343,200		単 18号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	176	5,074	893,024		単 19号
吸出防止材	合成不織布,t=10mm,9.8kN/m	m ²	446	1,012	451,352		単 20号
構造物撤去工		式	1		198,960		
かご撤去工		式	1		198,960		
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格:高さ40cm×幅120cm	m	80	2,487	198,960		単 21号
仮設工		式	1		2,882,352		
工事用道路工		式	1		1,060,032		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設坂路 (掘削)		m3	200	794.3	158,860		単 22号
工事用道路盛土 (設置・撤去)	施工幅員:4.0m以上	m3	500	1,609	804,500		単 23号
仮排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 φ1000(支給品)	m	24	4,028	96,672		単 24号
水替工		式	1		796,000		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	50	15,920	796,000		単 25号
防塵対策工		式	1		108,320		
散水	散水車	式	1		108,320		内 1号
交通管理工		式	1		918,000		
交通誘導警備員	B	人日	60	15,300	918,000		単 26号
直接工事費		式	1		53,569,718		
共通仮設		式	1		4,483,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,483,000		
純工事費		式	1		58,052,718		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		16,899,000		
工事原価		式	1		74,951,718		
一般管理費等		式	1		13,311,282		
工事価格		式	1		88,263,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,826,300		
工事費計		式	1		97,089,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	散水	散水車					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防塵処理(散水作業)	600m, 100m	回	80	1,354	108,320		
合計					108,320		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬(仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	370	370		
合計						370		
単価						370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	118.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2		
合計						118.2		
単価						118.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締め固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	422.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	422.2	422.2		
合計						422.2		
単価						422.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し 最大幅1.0m未満	土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	370	370		
合計						370		
単価						370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	118.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2		
合計						118.2		
単価						118.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	1号基礎コンクリート	Con:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	23,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3	39,380	118,140		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	12	8,773	105,276		
基礎材		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0	m2	9	1,283	11,547		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,700	1,710		
合計						236,673		
単価						23,670	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	16,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以	m2	1	16,300	16,300	暫定単価	
合計						16,300		
単価						16,300	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	横帯工		単位	基	単位数量	1	単価	290,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2	38,540	77,080		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22	9,718	213,796		
合計						290,876		
単価						290,900	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,908
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工,500m2以上(標準),無	m2	1	1,908	1,908		
合計						1,908		
単価						1,908	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	消波根固めブロック製作 (標準型)	ブロック種類(型式):根固めブロック,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	43,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	1	43,420	43,420		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.003	168,200	504.6		
合計						43,924.6		
単価						43,930	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	消波根固めブロック製作 (端部型)	ブロック種類(型式):根固めブロック,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	43,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	1	43,420	43,420		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.003	168,200	504.6		
	合計					43,924.6		
	単価					43,930	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	消波根固めブロック運搬 (運搬→仮置き)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:10個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,508
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下	個	1	1,508	1,508		
	合計					1,508		
	単価					1,508	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	消波根固めブロック運搬 (運搬→据付)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下, 積込み・据付け(層積), 10個, 0.5km以下	個	1	1,950	1,950		
	合計					1,950		
	単価					1,950	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	5,074
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m, 17.5個, 層積	個	1	5,074	5,074		
	合計					5,074		
	単価					5,074	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	吸出防止材	合成不織布, t=10mm, 9.8kN/m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,012	1,012		
合計						1,012		
単価						1,012	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式, ふとんかご 規格:高さ40cm×幅120cm	単位	m	単位数量	1	単価	2,487
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		撤去, 階段式, 高さ40cm×幅120cm	m	1	2,487	2,487		
合計						2,487		
単価						2,487	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	工事用道路盛土 (設置・撤去)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	370	370		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	222.4	222.4		
	掘削	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	370	370		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2		
	合計					1,608.8		
	単価					1,609	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	仮排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 φ1000(支給品)	単位	m	単位数量	24	単価	4,028
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1.1	8,958	9,853.8		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	t	1.1	899.5	989.45		
	暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 700～1,000mm, 不 要, 全ての費用	m	24	3,124	74,976		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1.1	8,958	9,853.8		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	t	1.1	899.5	989.45		
	合計					96,662.5		
	単価					4,028	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	50	単価	15,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,740	87,740		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	50	14,160	708,000		
合計						795,740		
単価						15,920	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	