

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
道路土工			式		1		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³		2		
残土等処分			m ³		2		
舗装工			式		1		
舗装打換工			式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下		m		24		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト		m ²		10		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎		m ³		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻		m ³		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
汚泥処分			m3	0.09			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		10			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 補装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未	m2		1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 補装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未	m2		1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 補装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未	m2		10			
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	再生碎石RC-30	m3		1			
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打水路工			式		1		
側溝修繕 1工区			m		19		
側溝修繕 2工区			m		1.6		
側溝蓋			枚		40		
側溝蓋	鋼製蓋		枚		1		
コンクリート	18-8-40		m3		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工		m3		3		
運搬処理工			式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)		m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員	A		人日		15		
交通誘導警備員	B		人日		15		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・木頭西宇他 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		