

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		21,474,447		
河川土工		式	1		3,588,958		
掘削工		式	1		3,061		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	10	306.1	3,061		単 1号
盛土工		式	1		3,442,349		
路体(築堤)盛土 (嵩上げ)	施工幅員:4.0m以上	m3	2,000	222.4	444,800		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,700	222.4	378,080		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	110	766.9	84,359		単 4号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,309	63,090		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,160	370	1,539,200		単 6号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	4,200	222.1	932,820		単 7号
法面整形工		式	1		143,548		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	340	422.2	143,548		単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		15,376,322		
作業土工		式	1		160,492		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	120	306.1	36,732		単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,094	123,760		単 10号
かご工		式	1		15,215,830		
大型かご	1:0.5中段下段用	m2	29	50,220	1,456,380		単 11号
大型かご	1:0.5最上段用	m2	10	55,290	552,900		単 12号
大型かご	1:0.6中段下段用	m2	214	49,190	10,526,660		単 13号
大型かご	1:0.6最上段用	m2	40	53,750	2,150,000		単 14号
吸出防止材		m2	510	1,039	529,890		単 15号
構造物撤去工		式	1		887,252		
構造物取壊し工		式	1		777,400		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	52	14,950	777,400		単 16号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		109,852		
現場発生品運搬・処分	発生材種類:スクラップ	t	0.73	2,449	1,787		単 17号
現場発生品運搬・処分	発生材種類:廃プラスチック	t	0.81	82,450	66,784		単 18号
現場発生品運搬・処分	発生材種類:丸太	t	0.87	47,450	41,281		単 19号
仮設工		式	1		1,621,915		
仮水路工		式	1		468,715		
埋戻し		m3	390	483.2	188,448		単 20号
土砂等運搬	積込含む	m3	350	592.1	207,235		単 21号
土のう	大型土のう規格:大型土のう・撤去	袋	80	912.9	73,032		単 22号
防護施設工		式	1		1,153,200		
床掘り		m3	50	2,031	101,550		単 23号
埋戻し		m3	80	1,890	151,200		単 24号
切土及び発破防護柵		m2	230	1,835	422,050		単 25号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理 (防塵施設Co基礎)		m3	32	14,950	478,400		単 26号
直接工事費		式	1		21,474,447		
共通仮設		式	1		2,778,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,778,000		
純工事費		式	1		24,252,447		
現場管理費		式	1		8,442,000		
工事原価		式	1		32,694,447		
一般管理費等		式	1		6,391,553		
工事価格		式	1		39,086,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,908,600		
工事費計		式	1		42,994,600		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土(嵩上げ)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	766.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	766.9	766.9		
合計						766.9		
単価						766.9	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
	合計					6,309		
	単価					6,309	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	370	370		
	合計					370		
	単価					370	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	422.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	422.2	422.2		
合計						422.2		
単価						422.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	大型かご	1:0.5中段下段用	単位	m2	単位数量	29	単価	50,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型かご 1:0.5中下段用		m2	29	28,900	838,100		
	大型かご 端部用側面網		枚	8	12,300	98,400		
	組立工		m2	29	2,148.1	62,294.9		
	詰石工		m2	29	15,777.5	457,547.5		
	合計					1,456,342.4		
	単価					50,220	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	大型かご	1:0.5最上段用	単位	m2	単位数量	10	単価	55,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型かご 1:0.5最上段用		m2	10	34,900	349,000		
	大型かご 端部用側面網		枚	2	12,300	24,600		
	組立工		m2	10	2,148.1	21,481		
	詰石工		m2	10	15,777.5	157,775		
	合計					552,856		
	単価					55,290	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	大型かご	1:0.6中段下段用	単位	m2	単位数量	214	単価	49,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型かご 1:0.6中下段用		m2	214	30,400	6,505,600		
	大型かご 端部用側面網		枚	15	12,300	184,500		
	組立工		m2	214	2,148.1	459,693.4		
	詰石工		m2	214	15,777.5	3,376,385		
	合計					10,526,178.4		
	単価					49,190	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	大型かご	1:0.6最上段用	単位	m2	単位数量	40	単価	53,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型かご 1:0.6最上段用		m2	40	34,900	1,396,000		
	大型かご 端部用側面網		枚	3	12,300	36,900		
	組立工		m2	40	2,148.1	85,924		
	詰石工		m2	40	15,777.5	631,100		
	合計					2,149,924		
	単価					53,750	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	吸出防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	1,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,039	1,039		
合計						1,039		
単価						1,039	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,4 9.4以下	m3	1	14,947	14,947		
合計						14,947		
単価						14,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	現場発生品運搬・処分	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	2,449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,5 5.5km以下	t	1	24,030	24,030		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
	スクラップ ヘビ-H4		t	-1	30,000	-30,000		
	合計					2,449		
	単価					2,449	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	現場発生品運搬・処分	発生材種類:廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	82,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,5 5.5km以下	t	1	24,030	24,030		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
	処分費(t)		t	1	50,000	50,000		
	合計					82,449		
	単価					82,450	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	現場発生品運搬・処分	発生材種類:丸太	単位	t	単位数量	1	単価	47,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、5 5.5km以下	t	1	24,030	24,030		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	合計					47,449		
	単価					47,450	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	483.2
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	1	483.2	483.2		
	合計					483.2		
	単価					483.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土砂等運搬	積込含む	単位	m3	単位数量	1	単価	592.1
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	370	370		
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
	合計					592.1		
	単価					592.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	土のう	大型土のう規格:大型土のう・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	912.9	912.9		
合計						912.9		
単価						912.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	1,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,890	1,890		
合計						1,890		
単価						1,890	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	1	単価	1,835
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		撤去, 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12~13t吊, 標準(1.0)	m2	1	1,835	1,835		
合計						1,835		
単価						1,835	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
26号	コンクリート取壊し運搬処理 (防塵施設Co基礎)		単位	m3	単位数量	1	単価 14,950
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,4 9.4以下	m3	1	14,947	14,947	
	合計					14,947	
	単価					14,950	円/m3