

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		10			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 (嵩上げ)	施工幅員:4.0m以上	m3		2,000			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,700			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,160			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		4,200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		340			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		120			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
かご工		式		1			
大型かご	1:0.5中段下段用	m2		29			
大型かご	1:0.5最上段用	m2		10			
大型かご	1:0.6中段下段用	m2		214			
大型かご	1:0.6最上段用	m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
吸出防止材		m2		510			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		52			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬・処分	発生材種類:スクラップ	t		0.73			
現場発生品運搬・処分	発生材種類:廃プラスチック	t		0.81			
現場発生品運搬・処分	発生材種類:丸太	t		0.87			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
埋戻し		m3		390			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	積込含む	m3		350			
土のう	大型土のう規格:大型土のう・撤去	袋		80			
防護施設工		式		1			
床掘り		m3		50			
埋戻し		m3		80			
切土及び発破防護柵		m2		230			
コンクリート取壊し運搬処理 (防塵施設Co基礎)		m3		32			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			