

見積参考資料

委託業務名 R7那土 日和佐上那賀線(かどや1号
橋) 那賀・大戸 地質解析業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 日和佐上那賀線（かどや 1 号橋） 那賀・大戸 地質解析業務					業 項	種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査			式	1				
直接調査費			式	1				
機械ボーリング*			式	1				
土質ボーリング*（オールコアボーリング*）		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m	15				単 1号
岩盤ボーリング*（オールコアボーリング*）		軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m	10				単 2号
総合解析			式	1				
解析等調査			式	1				内 1号
地すべり調査			式	1				
地下水位測定			式	1				内 2号
移動変形調査		挿入式孔内傾斜計	式	1				内 3号
電子成果品作成費			式	1				
電子成果品作成費（機械ボーリング*）			式	1				
検定費等			式	1				

業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 日和佐上那賀線（かどや1号橋） 那賀・大戸 地質解 析業務					業 項 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
検定費等		本	1				単	3号
間接調査費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費		式	1				内	4号
準備費		式	1					
準備及び跡片付け		式	1				内	5号
給水費(ポンプ運転)		式	1				内	6号
仮設費		式	1					
足場仮設		式	1				内	7号
安全費		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	8				単	4号
旅費交通費		式	1					
旅費(率計上・宿泊無)	地質調査業務	式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 日和佐上那賀線（かどや1号橋） 那賀・大戸 地質解 析業務					業 項 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
施工管理費		式	1					
施工管理費		式	1					
純調査費		式	1					
間接費		式	1					
諸経費		式	1					内 8号
一般調査業務費		式	1					
解析等調査		式	1					
直接業務費		式	1					
解析等調査		式	1					
解析等調査		式	1					内 9号
地すべり調査		式	1					
地すべり調査		式	1					内 10号
共通		式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 日和佐上那賀線（かどや1号橋） 那賀・大戸 地質解析業務					業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1					
打合せ等		式	1					
打合せ	中間1回	業務	1				内 11号	
直接原価（その他原価除く）		式	1					
その他原価		式	1				内 12号	
一般管理費等		式	1				内 13号	
解析等調査業務費		式	1					
業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	解析等調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ		業務	1			内 14号
断面図等の作成		業務	1			内 15号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内	2号	地下水位測定						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 地下水位測定				孔	1			単 7号
観測 地下水位測定 測定範囲:深度0～20m				孔・回	28			単 8号
観測 地下水位測定 測定範囲:深度0～30m				孔・回	19			単 9号
資料整理 地下水位測定				孔・回	47			単 10号
合計								

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	移動変形調査	挿入式孔内傾斜計					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 挿入式孔内傾斜計			孔	1			単 11号
観測 挿入式孔内傾斜計			孔・回	108			単 12号
資料整理 挿入式孔内傾斜計			孔・ヶ月	108			単 13号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	運搬費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 50m超～100m以下			t	2. 8			単 15号
モノレール機械器具損料 50m超～100m以下			日	15			単 16号
モノレール架設・撤去 50m超～100m以下			箇所	1			単 17号
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック3～3. 5t積 吊能力2. 9t			日	2			単 18号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	準備及び跡片付け						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1			内 16号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	給水費(ポンプ運転)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水費(ポンプ運転)		箇所	1			単 19号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満			箇所	1			単 20号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1			
諸経费率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	解析等調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費			業務	1			内 17号
断面図等の作成 直接人件費			業務	1			内 18号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	地すべり調査						
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備			業務	1			内 19号
地盤特性検討			業務	1			内 20号
機構解析			業務	1			内 21号
報告書作成			業務	1			内 22号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	打合せ	中間1回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 23号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）			式	1			
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%				
その他原価			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 礫混じり土砂			m	1			単 5号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	岩盤ホーリング（オールコアホーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩			m	1			単 6号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土情報データベース検定費			本	1			単 14号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
合計								
単価								

見積単価一覧表

[illegible]

地質調査業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
機械ボーリング	土質ボーリング(オールコアボーリング)	地質 せん孔深度 せん孔方向 孔高	礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方 Φ66m
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	地質 せん孔深度 せん孔方向 孔高	軟岩 50m以下 鉛直下方 Φ66m
総合解析	解析等調査	種別 種別 土質ボーリング本数	資料整理とりまとめ 断面図等の作成 1 本
地すべり調査	地下水位測定	作業区分 作業区分 作業区分 地下水位計観測周期	設置 観測 資料整理 30
	移動変形調査	観測計 作業区分 作業区分 作業区分 挿入式孔内傾斜計深度	挿入式孔内傾斜計 設置 観測 資料整理 25 m
運搬費	資機材運搬	種別 モノレール運搬 モノレール機械器具損料 モノレール架設・撤去	モノレール運搬 50m超～100m以下 運搬 50m超～100m以下 機械器具損料 50m超～100m以下 架設・撤去
仮設費	足場仮設	種別 ボーリング深度	傾斜地足場(30° 以上～45° 未満) 50m以下
解析等調査	解析等調査	種別 種別 土質ボーリング本数	資料整理とりまとめ 断面図等の作成 1 本
地すべり調査調査	計画準備 地盤特性検討 機構解析 報告書作成	調査種目数 検討箇所数 解析ブロック数 調査種目数	3種目 1箇所 1ブロック 3種目
共通	打合せ	中間打合せ回数	1 回