

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		13,418,175		
河川土工		式	1		1,807,742		
掘削工		式	1		315,283		
掘削 施工ヤード	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	240	306.1	73,464		単 1号
掘削 仮締切内	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	650	306.1	198,965		単 2号
掘削 河道掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	140	306.1	42,854		単 3号
盛土工		式	1		143,972		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	80	222.4	17,792		単 4号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,309	126,180		単 5号
法面整形工		式	1		126,560		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性 土	m2	140	855.5	119,770		単 6号
法面整形(盛土部) 川裏	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	10	679	6,790		単 7号
残土処理工		式	1		1,221,927		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:敷均し (W-ズ)	m3	930	117.9	109,647		単 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	930	1,196	1,112,280		単 9号
法覆護岸工		式	1		4,285,357		
作業土工 矢板		式	1		207,067		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	70	306.1	21,427		単 10号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	60	3,094	185,640		単 11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		4,078,290		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	m2	139	23,150	3,217,850		単 12号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	70	7,439	520,730		単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	35	2,528	88,480		単 14号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m	35	7,178	251,230		単 15号
構造物撤去工		式	1		70,950		
構造物取壊し工		式	1		70,950		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	5	14,190	70,950		単 16号
水路工		式	1		193,280		
水路工		式	1		193,280		
水路工		m	8	24,160	193,280		単 17号
仮設工		式	1		7,060,846		
仮橋・仮栈橋工		式	1		632,286		
仮橋上部		t	49.8	8,070	401,886		単 18号
覆工板		m2	384	600	230,400		単 19号
土留・仮締切工		式	1		6,199,160		
鋼矢板	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:8.5m,鋼矢板打込長:8.5m,平均鋼矢板引抜長:8.5m	枚	193	32,120	6,199,160		単 20号
水替工		式	1		229,400		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	10	22,940	229,400		単 21号
直接工事費		式	1		13,418,175		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 立江川 小・立江 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,851,560		
共通仮設費		式	1		1,393,560		
運搬費		式	1		1,393,560		
仮設材運搬費		t	98	14,220	1,393,560		単 22号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,458,000		
純工事費		式	1		16,269,735		
現場管理費		式	1		6,148,000		
工事原価		式	1		22,417,735		
一般管理費等		式	1		4,566,265		
工事価格		式	1		26,984,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,698,400		
工事費計		式	1		29,682,400		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 施工ヤード	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削 仮締切内	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削 河道掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(盛土部) 川裏	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	679
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	679	679		
合計						679		
単価						679	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	117.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	1	117.9	117.9		
合計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,196
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,196	1,196		
合計						1,196		
単価						1,196	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	23,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8- 40(高炉)	m2	1	23,150	23,150		
合計						23,150		
単価						23,150	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1	7,439	7,439		
合計						7,439		
単価						7,439	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	2,528
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉),一般養生	m3	0.037	67,690	2,504.53		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.004	5,700	22.8		
合計						2,527.33		
単価						2,528	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価	7,178
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.083	83,030	6,891.49		
	基面整正		m2	0.6	477.4	286.44		
	合計					7,177.93		
	単価					7,178	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,10.9以下	m3	1	14,184	14,184		
	合計					14,184		
	単価					14,190	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水路工		単位	m	単位数量	1	単価	24,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.18	38,730	6,971.4		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.8	8,773	15,791.4		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.7	1,350	945		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板 t=10	m2	0.02	5,700	114		
基面整正			m2	0.7	477.4	334.18		
	合計					24,155.98		
	単価					24,160	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	仮橋上部	単位	t	単位数量	1	単価	8,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部			t	1	8,070	8,070	
合計						8,070	
単価						8,070	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	覆工板	単位	m2	単位数量	1	単価	600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板			m2	1	600	600	
合計						600	
単価						600	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 8.5m, 鋼矢板打込長:8.5m, 平均鋼矢 板引抜長:8.5m	単位	枚	単位数量	193	単価	32,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下	枚	193	14,060	2,713,580		
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax<=25), III型, 陸上	回	1	102,900	102,900		
	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 9m以下	枚	193	8,023	1,548,439		
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, III型, 陸上	回	1	61,020	61,020		
	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 8.5m/枚, 48日, 無, 有, 3800円, 無, 1回	枚	193	9,179	1,771,547		
	合計					6,197,486		
	単価					32,120	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日			10	22,940
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	87,740	87,740		
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	10	14,160	141,600		
	合計					229,340		
	単価					22,940	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	14,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 85 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,610	5,610		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 85 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,610	5,610		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					14,220		
	単価					14,220	円/t	