

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・朴野 横断溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換之工			式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下		m		15		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト		m ²		7		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎		m ³		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻		m ³		1		
汚泥処分			m ³		0.03		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm		m ²		7		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未		m ²		7		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未		m ²		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・朴野 横断溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂		m ³		1		
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)		m ³		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³		1		
場所打水路工			式		1		
横断溝修繕 1工区			m		0.5		
横断溝修繕 2工区			m		6.5		
横断溝蓋	鋼製蓋		枚		6.5		
ます蓋	鋼製蓋		枚		1		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・朴野 横断溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3			1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3			1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3			1		
現場発生品運搬	発生材種類:鋼製蓋	t			0.3		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2			6		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員	A	人日			20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・朴野 横断溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		1.6		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道195号 那賀・朴野 横断溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		