

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (阿南) 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			65,978,000	
2 ・工事原価			55,715,000	
3 純工事費			41,637,000	
4 ・ ・直接工事費			38,008,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	37,916,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	92,000	
7 ・ ・間接工事費			17,707,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,629,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
38,035,000 × ((9.170*1.000+0.000) *1.000*1.040*1.000)	9.540	%	3,629,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
37,585,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			14,078,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
41,664,000 × ((32.180*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	33.790	%	14,078,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	55,735,000 × (18.360*1.000 + 0.04)	18.400	%	10,255,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000		
30 支給品費			7,000		
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			7,000		
32 支給品費 (直工)			7,000		
33 処分費等 (直接工事費の内数)			430,000		
34 処分費 (準備費の内数)			0		
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等 (率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			-20,000		
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	65,970,000 × 5.640	5.640	%	3,721,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				37,916,000	
・整地工	1.000	式		9,325,000	
・・整地工	1.000	式		5,937,000	
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	2.460	ha	346,547	852,506	歩A・単A B単 1号
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	2.360	ha	583,283	1,376,548	歩A・単A B単 2号
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	2.360	ha	1,173,015	2,768,315	歩A・単A B単 3号
表土扱い(ハック杓施工) ほ場17	0.080	ha	1,458,679	116,694	歩A・単A B単 4号
基盤造成・畦畔築立(ハック杓施工) ほ場17	0.080	ha	3,029,414	242,353	歩A・単A B単 5号
簡易ほ場整備整地工 ほ場13,18	0.170	ha	509,550	86,624	歩A・単A B単 6号
田面耕起	2.610	ha	93,853	244,956	歩A・単A B単 7号
雑物除去(ほ場整備工)	2.610	ha	95,472	249,182	歩A・単A B単 8号
合 計				5,937,178	
・・畦畔工	1.000	式		21,000	
畦畔整形工	34.0	m ²	494	16,796	歩A・単A B単 9号
芝付	5.000	m ²	820	4,100	歩A・単A B単 10号
合 計				20,896	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・進入路工	1.000	式		238,000	
進入路工 1型 H=0.3m	6.000	箇所	1,723	10,338	歩A・単A B単 11号
進入路工 1型 H=0.4m	2.000	箇所	2,583	5,166	歩A・単A B単 12号
進入路工 1型 H=0.5m	6.000	箇所	3,779	22,674	歩A・単A B単 13号
進入路工 1型 H=0.6m	1.000	箇所	5,160	5,160	歩A・単A B単 14号
進入路工 1型 H=0.7m	3.000	箇所	6,791	20,373	歩A・単A B単 15号
進入路暗渠工 BF-450	2.000	箇所	64,930	129,860	歩A・単A B単 16号
進入路暗渠工 KF-300	2.000	箇所	22,040	44,080	歩A・単A B単 17号
合 計				237,651	
・・排水口工	1.000	式		426,000	
排水堰設置工	19.000	箇所	15,658	297,502	歩A・単A B単 18号
排水管設置工 VU 200	27.000	m	3,587	96,849	歩A・単A B単 19号
排水管設置工 VP 200	6.000	m	5,349	32,094	歩A・単A B単 20号
合 計				426,445	
・・構造物取壊し工	1.000	式		2,703,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	222.000	m3	8,178	1,815,516	歩A・単A B単 21号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	222.000	m3	3,287	729,714	歩A・単A B単 22号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋	1.100	m3	16,430	18,073	歩A・単A B単 23号
殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)	1.100	m3	4,546	5,001	歩A・単A B単 24号
舗装版破碎 アスファルト舗装	303.000	m ²	201	60,903	歩A・単A B単 25号
殻運搬・処理 アスファルト殻	12.000	m3	4,651	55,812	歩A・単A B単 26号
現場発生品運搬処分 既設蓋版(鉄くず)	0.600	ton	-23,236	-13,942	歩A・単A B単 27号
仮設給水管撤去 ポリエチレン管 50	80.000	m	339	27,120	歩A・単A B単 28号
産業廃棄物運搬・処分 廃プラスチック	0.100	ton	49,304	4,930	歩A・単A B単 29号
合 計				2,703,127	
・用水路工(管水路)	1.000	式		8,617,000	
・・管水路工 作業土工	1.000	式		1,192,000	
床掘り	350	m3	227	79,450	歩A・単A B単 30号
基面整正	280	m ²	477	133,560	歩A・単A B単 31号
パイプライン基礎 砂基礎 +	19.000	m3	9,197	174,743	歩A・単A B単 32号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	220.000	m3	2,832	623,040	歩A・単A B単 33号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	100.000	m3	825	82,500	歩A・単A B単 34号
埋設表示テープ	522.500	m	188	98,230	歩A・単A B単 35号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				1,191,523	
・・管水路工 撤去・復旧工	1.000	式		90,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	0.400	m3	8,178	3,271	歩A・単A B単 36号
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	0.400	m3	3,287	1,315	歩A・単A B単 37号
基礎碎石 RC-40	1.1	m ²	1,257	1,383	歩A・単A B単 38号
型枠	3.3	m ²	9,718	32,069	歩A・単A B単 39号
コンクリート	0.4	m3	33,050	13,220	歩A・単A B単 40号
舗装版切断 アスファルト舗装	13	m	672	8,736	歩A・単A B単 41号
舗装版破碎 アスファルト舗装	11.000	m ²	201	2,211	歩A・単A B単 42号
殻運搬・処理 アスファルト殻	0.400	m3	4,651	1,860	歩A・単A B単 43号
アスファルト舗装工 t=40	11.000	m ²	1,856	20,416	歩A・単A B単 44号
路盤工 RC-40	11.000	m ²	547	6,017	歩A・単A B単 45号
合計				90,498	
・・管水路工 管体工	1.000	式		4,605,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),250mm	155.6	m	7,572	1,178,203	歩A・単A B単 46号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm	103.0	m	5,235	539,205	歩A・単A B単 47号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),100mm	44.4	m	1,977	87,779	歩A・単A B単 48号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),75mm	219.5	m	1,631	358,005	歩A・単A B単 49号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 250×90°	2.000	個	135,000	270,000	歩A・単A B単 50号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×90°	1.000	個	72,700	72,700	歩A・単A B単 51号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×90°	6.000	個	18,500	111,000	歩A・単A B単 52号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×45°	2.000	個	16,500	33,000	歩A・単A B単 53号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×22° 1/2	4.000	個	18,300	73,200	歩A・単A B単 54号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×11° 1/4	2.000	個	15,100	30,200	歩A・単A B単 55号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 250×5° 5/8	2.000	個	99,700	199,400	歩A・単A B単 56号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×5° 5/8	1.000	個	63,200	63,200	歩A・単A B単 57号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 250×250	2.000	個	101,000	202,000	歩A・単A B単 58号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 250×75	4.000	個	112,000	448,000	歩A・単A B単 59号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 200×75	5.000	個	78,800	394,000	歩A・単A B単 60号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 100×75	2.000	個	37,300	74,600	歩A・単A B単 61号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 75×75	6.000	個	28,200	169,200	歩A・単A B単 62号
鑄鉄製メカ型 F付T字管(SR付) 250×75	1.000	個	74,300	74,300	歩A・単A B単 63号
鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 250×200	1.000	個	59,000	59,000	歩A・単A B単 64号
鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 200×75	1.000	個	51,500	51,500	歩A・単A B単 65号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 100 x 75	1.000	個	22,600	22,600	歩A・単A B単 66号
鑄鉄製メカ型 フランジ短管(SR付) 100	2.000	個	18,800	37,600	歩A・単A B単 67号
フランジ接合部品 100 7.5K	2.000	組	2,790	5,580	歩A・単A B単 68号
離脱防止継手 250	1.000	個	50,700	50,700	歩A・単A B単 69号
合 計				4,604,972	
・ ・ 空気弁工					
空気弁設置	1.000	式		202,000	
空気弁設置 A型	1.000	箇所	99,426	99,426	歩A・単A B単 70号
空気弁室築造工 A型	1.000	箇所	102,476	102,476	歩A・単A B単 71号
合 計				201,902	
・ ・ 制水弁工					
制水弁設置工 200	1.000	式		308,000	
制水弁設置工 100	1.000	箇所	154,544	154,544	歩A・単A B単 72号
制水弁設置工 100	1.000	箇所	63,596	63,596	歩A・単A B単 73号
制水弁室築造工 B-4型(一部支給品)	1.000	箇所	46,596	46,596	歩A・単A B単 74号
制水弁室築造工 A-5型	1.000	箇所	43,328	43,328	歩A・単A B単 75号
合 計				308,064	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 給水栓工	1.000	式		1,779,000	
自動給水栓設置工 50A	13.000	基	61,236	796,068	歩A・単A B単 76号
自動給水栓設置工 80A	6.000	基	64,336	386,016	歩A・単A B単 77号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	19.5	m	1,308	25,506	歩A・単A B単 78号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	6.0	m	1,860	11,160	歩A・単A B単 79号
TS径違いソケット 75×50	13.000	個	561	7,293	歩A・単A B単 80号
TSエルボ 50 90°	13.000	個	325	4,225	歩A・単A B単 81号
TSエルボ 75 90°	6.000	個	847	5,082	歩A・単A B単 82号
給水栓BOX設置工	19.000	個	28,591	543,229	歩A・単A B単 83号
合 計				1,778,579	
・ ・ 給水栓工 地区外	1.000	式		70,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	17.0	m	1,073	18,241	歩A・単A B単 84号
分岐サドル 75×50	1.000	個	16,900	16,900	歩A・単A B単 85号
メタル入りバルブソケット 50	3.000	個	2,050	6,150	歩A・単A B単 86号
TSエルボ 50 90°	6.000	個	325	1,950	歩A・単A B単 87号
TSベンド 50 45°	2.000	個	857	1,714	歩A・単A B単 88号
TSソケット 50	1.000	個	219	219	歩A・単A B単 89号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ゲートバルブ設置工 50	1.000	個	25,236	25,236	歩A・単A B単 90号
合計				70,410	
・・給水栓取出工 作業土工	1.000	式		217,000	
床掘り	84	m3	227	19,068	歩A・単A B単 91号
基面整正	41	m ²	477	19,557	歩A・単A B単 92号
パイプライン基礎 砂基礎 +	8.000	m3	9,197	73,576	歩A・単A B単 93号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	14.000	m3	2,832	39,648	歩A・単A B単 94号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	61.000	m3	825	50,325	歩A・単A B単 95号
埋設表示テープ	81.500	m	188	15,322	歩A・単A B単 96号
合計				217,496	
・・給水栓取出工 管体工	1.000	式		154,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	81.5	m	1,860	151,590	歩A・単A B単 97号
TSベンド 75 90°	1.000	個	2,590	2,590	歩A・単A B単 98号
合計				154,180	
・排水路工	1.000	式		15,434,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・作業土工	1.000	式		3,546,000	
床掘り	660.000	m3	227	149,820	歩A・単A B単 99号
埋戻	390.000	m3	2,832	1,104,480	歩A・単A B単 100号
盛土	100.000	m3	2,832	283,200	歩A・単A B単 101号
法面整形 盛土部	1,190.000	m ²	679	808,010	歩A・単A B単 102号
法面整形 切土部	160.000	m ²	856	136,960	歩A・単A B単 103号
基面整正	390.000	m ²	477	186,030	歩A・単A B単 104号
芝付	1,070.000	m ²	820	877,400	歩A・単A B単 105号
合計				3,545,900	
・・排水路工	1.000	式		11,888,000	
角フリューム KF-300	312.100	m	8,561	2,671,888	歩A・単A B単 106号
角フリューム KF-350	113.400	m	9,467	1,073,558	歩A・単A B単 107号
角フリューム KF-400	65.200	m	10,578	689,686	歩A・単A B単 108号
角フリューム KF-500	171.100	m	15,050	2,575,055	歩A・単A B単 109号
現場打桝 A-1型	3.000	箇所	113,196	339,588	歩A・単A B単 110号
現場打桝 A-3型	2.000	箇所	158,735	317,470	歩A・単A B単 111号
現場打桝 A-4型	1.000	箇所	185,399	185,399	歩A・単A B単 112号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
現場打柵 K-1型	4.000	箇所	51,390	205,560	歩A・単A B単 113号
現場打柵 K-6型	1.000	箇所	173,994	173,994	歩A・単A B単 114号
現場打柵 K-7型	1.000	箇所	91,777	91,777	歩A・単A B単 115号
現場打取合工 1型	5.000	箇所	84,083	420,415	歩A・単A B単 116号
現場打取合工 3型	1.000	箇所	96,729	96,729	歩A・単A B単 117号
現場打取合工 4型	2.000	箇所	106,380	212,760	歩A・単A B単 118号
現場打取合工 6型	1.000	箇所	120,780	120,780	歩A・単A B単 119号
現場打取合工 16型	2.000	箇所	40,387	80,774	歩A・単A B単 120号
重圧管 600	19.400	m	37,769	732,719	歩A・単A B単 121号
重圧管 700	5.000	m	47,641	238,205	歩A・単A B単 122号
重圧管 800	11.000	m	53,812	591,932	歩A・単A B単 123号
重圧管 900	6.600	m	65,309	431,039	歩A・単A B単 124号
自由勾配側溝 B400×H800(横断)D-9-1	5.000	m	53,476	267,380	歩A・単A B単 125号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B400横断用)D-9-1	1.000	枚	28,565	28,565	歩A・単A B単 126号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B400車道用)D-9-1	2.000	枚	4,045	8,090	歩A・単A B単 127号
自由勾配側溝 B300×H600(横断)D-10-1	7.000	m	43,016	301,112	歩A・単A B単 128号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B300横断用)D-10-1	1.000	枚	20,386	20,386	歩A・単A B単 129号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B300車道用)D-10-1	4.000	枚	3,195	12,780	歩A・単A B単 130号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)			

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				11,887,641	
・道路工					
	1.000	式		4,540,000	
・・作業土工					
	1.000	式		2,814,000	
掘削	16.000	m3	306	4,896	歩A・単A B単 131号
盛土	1,200.000	m3	222	266,400	歩A・単A B単 132号
法面整形 盛土部	480.000	m ²	679	325,920	歩A・単A B単 133号
法面整形 切土部	10.000	m ²	856	8,560	歩A・単A B単 134号
芝付	130.000	m ²	820	106,600	歩A・単A B単 135号
購入土	1,000.000	m3	1,996	1,996,000	歩A・単A B単 136号
流用土	110.000	m3	962	105,820	歩A・単A B単 137号
合計				2,814,196	
・・舗装工					
	1.000	式		1,726,000	
アスファルト舗装工 t=40	262.000	m ²	1,856	486,272	歩A・単A B単 138号
路盤工 RC-40	279.000	m ²	547	152,613	歩A・単A B単 139号
砂利舗装工 t=100	1,547.000	m ²	703	1,087,541	歩A・単A B単 140号
合計				1,726,426	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.39ha,0.002,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha	346,547	346,547	S単 108号
	合計				346,547	
	単価				346,547	
	*** B単-2号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.39ha,0.002,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha	583,283	583,283	S単 109号
	合計				583,283	
	単価				583,283	
	*** B単-3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.39ha,0.002,1.00,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	1,173,015	1,173,015	S単 110号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,173,015	
	単価				1,173,015	
	*** B単 - 4号 ***					
	表土扱い(バックホ施工) ほ場17		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土はぎ)(バックホによる施工) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.08ha,0.003,あり	1.000	ha	199,371	199,371	S単 114号
	ほ場整備工(表土戻し)(バックホによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.08ha,15cm,あり	1.000	ha	893,332	893,332	S単 115号
	ほ場整備工(表土整地)(バックホによる施工) はぎ取り戻し(表土整地),0.08ha,あり	1.000	ha	365,976	365,976	S単 116号
	合計				1,458,679	
	単価				1,458,679	
	*** B単 - 5号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(バックホ施工) ほ場17		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(バックホによる施工) 基盤切盛+畦畔築立,0.08ha,0.003,あり	1.000	ha	3,029,414	3,029,414	S単 117号
	合計				3,029,414	
	単価				3,029,414	
	*** B単 - 6号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	簡易ほ場整備整地工 ほ場13,18		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ,16t級,良好	1.000	ha	509,550	509,550	S単 111号
	合計				509,550	
	単価				509,550	
	*** B単 - 7号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,56.6m,112.4m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満	1.000	ha	93,853	93,853	S単 118号
	合計				93,853	
	単価				93,853	
	*** B単 - 8号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	1.000	ha	95,472	95,472	S単 112号
	合計				95,472	
	単価				95,472	
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	畦畔整形工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり	1.000	m ²	494	494	S単 113号
	合計				494	
	単価				494	
	*** B単 - 10号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S単 4号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B単 - 11号 ***					
	進入路工 1型 H=0.3m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土(進入路)	1.100	m ³	1,011	1,112	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.900	m ²	679	611	S単 129号
	合計				1,723	
	単価				1,723	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
	進入路工 1型 H=0.4m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	機械盛土(進入路)	1.600	m ³	1,011	1,618	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.300	m ²	679	883	S単 129号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.100	m ²	820	82	S単 4号
	合計				2,583	
	単価				2,583	
	*** B単 - 13号 ***					
	進入路工 1型 H=0.5m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	機械盛土(進入路)	2.300	m ³	1,011	2,325	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.900	m ²	679	1,290	S単 129号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m ²	820	164	S単 4号
	合計				3,779	
	単価				3,779	
	*** B単 - 14号 ***					
	進入路工 1型 H=0.6m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	機械盛土(進入路)	3.100	m3	1,011	3,134	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2.500	m ²	679	1,698	S単 129号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.400	m ²	820	328	S単 4号
	合計				5,160	
	単価				5,160	
	*** B単 - 15号 ***					
	進入路工 1型 H=0.7m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土(進入路)	4.000	m3	1,011	4,044	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.200	m ²	679	2,173	S単 129号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.700	m ²	820	574	S単 4号
	合計				6,791	
	単価				6,791	
	*** B単 - 16号 ***					
	進入路暗渠工 BF-450		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m	3,625	14,500	S単 88号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 BF-450 長2.0m,,	2.000	個	12,900	25,800	S単 6号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	6.000	枚	965	5,790	S単 89号
	高強度軽量柵渠 柵板 UB20 長1.5m,,	6.000	枚	3,140	18,840	S単 7号
	合計				64,930	
	単価				64,930	
	*** B単 - 17号 ***					
	進入路暗渠工 KF-300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	8.000	枚	965	7,720	S単 89号
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種,,	8.000	枚	1,790	14,320	S単 8号
	合計				22,040	
	単価				22,040	
	*** B単 - 18号 ***					
	排水堰設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,358	3,358	S単 140号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水堰(田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個	12,300	12,300	S単 9号
	合計				15,658	
	単価				15,658	
	*** B単 - 19号 ***					
	排水管設置工 VU 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,587	3,587	S単 94号
	合計				3,587	
	単価				3,587	
	*** B単 - 20号 ***					
	排水管設置工 VP 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	5,349	5,349	S単 95号
	合計				5,349	
	単価				5,349	
	*** B単 - 21号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,178	8,178	S単 84号
	合計				8,178	
	単価				8,178	
	*** B単 - 22号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,487	1,487	S単 131号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S単 76号
	合計				3,287	
	単価				3,287	
	*** B単 - 23号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,430	16,430	S単 85号
	合計				16,430	
	単価				16,430	
	*** B単 - 24号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, 建設廃材	1.000	m3	1,846	1,846	S単 132号
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,700	2,700	S単 77号
	合計				4,546	
	単価				4,546	
	*** B単 - 25号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	201.1	201	S単 134号
	合計				201	
	単価				201	
	*** B単 - 26号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, 建設廃材	1.000	m3	2,851	2,851	S単 133号
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S単 78号
	合計				4,651	
	単価				4,651	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 27号 ***					
	現場発生品運搬処分 既設蓋版(鉄くず)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,2.0km以下	1.000	ton	845.2	845	S単 144号
	SP 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t	1.000	ton	8,419	8,419	S単 145号
	スクラップ H2	1.000	ton	-32,500	-32,500	S単 147号
	合計				-23,236	
	単価				-23,236	
	*** B単 - 28号 ***					
	仮設給水管撤去 ポリエチレン管 50		m		1.000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管布設工 50mm	0.500	m	678	339	S単 146号
	合計				339	
	単価				339	
	*** B単 - 29号 ***					
	産業廃棄物運搬・処分 廃プラスチック		ton		1.000	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton	45,000	45,000	S単 79号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	2.800	m3	1,537	4,304	S単 122号
	合計				49,304	
	単価				49,304	
	*** B単 - 30号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 121号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 31号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 128号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 32号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ [°] ク,区分 ,なし,あり	1.000	m3	6,926	6,926	S単 93号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.050	m3	2,163	2,271	S単 123号
	以下					
	合計				9,197	
	単価				9,197	
	*** B単 - 33号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 120号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ [°] ク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 34号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 120号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	581	581	S単 3号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				825	
	単価				825	
	*** B単 - 35号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリ刃ノコ入,	1.000	巻	9,400	9,400	S単 10号
	合計				9,400	
	単価				188	
	*** B単 - 36号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,178	8,178	S単 84号
	合計				8,178	
	単価				8,178	
	*** B単 - 37号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,487	1,487	S単 131号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S 単 76号
	合計				3,287	
	単価				3,287	
	*** B 単 - 38号 ***					
	基礎砕石 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,257	1,257	S 単 136号
	合計				1,257	
	単価				1,257	
	*** B 単 - 39号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S 単 137号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B 単 - 40号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	33,050	33,050	S単 148号
	合計				33,050	
	単価				33,050	
	*** B単 - 41号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	671.6	672	S単 135号
	合計				672	
	単価				672	
	*** B単 - 42号 ***					
	舗装版破砕 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	201.1	201	S単 134号
	合計				201	
	単価				201	
	*** B単 - 43号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, 建設廃材	1.000	m ³	2,851	2,851	S単 133号
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 78号
	合計				4,651	
	単価				4,651	
	*** B単 - 44号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アコン(2 0)	1.000	m ²	1,856	1,856	S単 143号
	合計				1,856	
	単価				1,856	
	*** B単 - 45号 ***					
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	546.7	547	S単 142号
	合計				547	
	単価				547	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 46号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),250mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	7,572	7,572	S単 102号
	合 計				7,572	
	単 価				7,572	
	*** B単 - 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	5,235	5,235	S単 96号
	合 計				5,235	
	単 価				5,235	
	*** B単 - 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),100mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	1,977	1,977	S単 97号
	合 計				1,977	
	単 価				1,977	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 49号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),75mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	1,631	1,631	S単 98号
	合計				1,631	
	単価				1,631	
	*** B単 - 50号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 250×90°		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°ハンド 黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付),,	1.000	個	135,000	135,000	S単 11号
	合計				135,000	
	単価				135,000	
	*** B単 - 51号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×90°		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°ハンド 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	72,700	72,700	S単 12号
	合計				72,700	
	単価				72,700	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 52号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×90°		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90° へント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個	18,500	18,500	S単 13号
	合計				18,500	
	単価				18,500	
	*** B単 - 53号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×45°		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45° へント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個	16,500	16,500	S単 14号
	合計				16,500	
	単価				16,500	
	*** B単 - 54号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×22° 1/2		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 22° 1/2 へント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個	18,300	18,300	S単 15号
	合計				18,300	
	単価				18,300	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 55号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 75×11°1/4		個		1,000	歩A 個当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 11°1/4°ノット黒樹脂塗装(ショット)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個	15,100	15,100	S単 16号
	合計				15,100	
	単価				15,100	
	*** B単 - 56号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 250×5°5/8		個		1,000	歩A 個当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 5°5/8°ノット黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付),,	1.000	個	99,700	99,700	S単 17号
	合計				99,700	
	単価				99,700	
	*** B単 - 57号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×5°5/8		個		1,000	歩A 個当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 5°5/8°ノット黒樹脂塗装(ショット)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	63,200	63,200	S単 18号
	合計				63,200	
	単価				63,200	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 58号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 250×250		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーz (農水用) 250mm×250mm,,	1.000	個	101,000	101,000	S単 19号
	合計				101,000	
	単価				101,000	
	*** B単 - 59号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 250×75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C - R R メカ型 T字管 250× 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個	112,000	112,000	S単 20号
	合計				112,000	
	単価				112,000	
	*** B単 - 60号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 200×75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーz 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×75mm,,	1.000	個	78,800	78,800	S単 21号
	合計				78,800	
	単価				78,800	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 61号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 100×75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,	1.000	個	37,300	37,300	S単 22号
	合計				37,300	
	単価				37,300	
	*** B単 - 62号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 75×75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm,,	1.000	個	28,200	28,200	S単 23号
	合計				28,200	
	単価				28,200	
	*** B単 - 63号 ***					
	鑄鉄製メカ型 F付T字管(SR付) 250×75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ (農水用) 17ランジ 250mm×75mm,,	1.000	個	74,300	74,300	S単 24号
	合計				74,300	
	単価				74,300	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 64号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 250×200		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 250mm×200mm,,	1.000	個	59,000	59,000	S単 25号
	合計				59,000	
	単価				59,000	
	*** B単 - 65号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 200×75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C - R Rメカ型片落管 200× 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個	51,500	51,500	S単 26号
	合計				51,500	
	単価				51,500	
	*** B単 - 66号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 100×75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	22,600	22,600	S単 27号
	合計				22,600	
	単価				22,600	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 67号 ***					
	鋳鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付) 100		個		1,000	歩A 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径100mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,	1.000	個	18,800	18,800	S単 28号
	合計				18,800	
	単価				18,800	
	*** B単 - 68号 ***					
	フランジ接合部品 100 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ハッパン、ボルト、ナット、ワッシャー 径100mm RF 7.5K,,	1.000	式	2,790	2,790	S単 29号
	合計				2,790	
	単価				2,790	
	*** B単 - 69号 ***					
	離脱防止継手 250		個		1,000	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径250mm,,	1.000	個	50,700	50,700	S単 30号
	合計				50,700	
	単価				50,700	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 70号 ***					
	空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし	1.000	基	76,626	76,626	S単 105号
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,	1.000	個	14,300	14,300	S単 31号
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,	2.000	式	2,780	5,560	S単 32号
	鉄筋コンクリート U 形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個	2,940	2,940	S単 33号
	合計				99,426	
	単価				99,426	
	*** B単 - 71号 ***					
	空気弁室築造工 A型		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,806	4,806	S単 141号
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35 x 45,,	1.000	組	83,600	83,600	S単 34号
	空気弁室 (単口用) 室 C,,	1.000	個	7,260	7,260	S単 35号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組	6,810	6,810	S単 36号
	合計				102,476	
	単価				102,476	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 72号 ***					
	制水弁設置工 200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基	18,604	18,604	S単 103号
	ソフトシール仕切弁 200 FCD製 7.5K 内ネジ,,	1.000	個	133,000	133,000	S単 37号
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個	2,940	2,940	S単 33号
	合計				154,544	
	単価				154,544	
	*** B単 - 73号 ***					
	制水弁設置工 100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm	1.000	基	9,056	9,056	S単 104号
	ソフトシール仕切弁 100 FCD製 7.5K 内ネジ,,	1.000	個	51,600	51,600	S単 38号
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個	2,940	2,940	S単 33号
	合計				63,596	
	単価				63,596	
	*** B単 - 74号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	制水弁室築造工 B-4型(一部支給品)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,806	4,806	S単 141号
	仕切弁室 蓋付枠 24,,	1.000	組	25,800	25,800	S単 39号
	仕切弁室 室 25 B 20,,	1.000	個	3,480	3,480	S単 40号
	仕切弁室 室 25 C 30,,	1.000	個	4,920	4,920	S単 41号
	仕切弁室 室 32 C,,	1.000	個	7,590	7,590	S単 42号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組	0	0	S単 43号
	合計				46,596	
	単価				46,596	
	*** B単 - 75号 ***					
	制水弁室築造工 A-5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,358	3,358	S単 140号
	仕切弁室 蓋付枠 24,,	1.000	組	25,800	25,800	S単 39号
	仕切弁室 室 25 B 40,,	1.000	個	4,930	4,930	S単 44号
	仕切弁室 室 25 C 30,,	1.000	個	4,920	4,920	S単 41号
	仕切弁室 スラブ 60 (2枚1組),,	1.000	組	4,320	4,320	S単 45号
	合計				43,328	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				43,328	
	*** B単 - 76号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	小バ`ル`類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 106号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個	50,600	50,600	S単 46号
	合 計				61,236	
	単 価				61,236	
	*** B単 - 77号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	小バ`ル`類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 106号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 47号
	合 計				64,336	
	単 価				64,336	
	*** B単 - 78号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP		m		1.000	歩A m 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,308	1,308	S単 99号
	合計				1,308	
	単価				1,308	
	*** B単 - 79号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 100号
	合計				1,860	
	単価				1,860	
	*** B単 - 80号 ***					
	TS径違いソケット 75×50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 48号
	合計				561	
	単価				561	
	*** B単 - 81号 ***					
	TSエルボ 50 90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 49号
	合計				325	
	単価				325	
	*** B単 - 82号 ***					
	TSエルボ 75 90°		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 50号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 83号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,806	4,806	S単 141号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,	1.000	個	21,600	21,600	S単 51号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.030	m3	32,150	965	S単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.140	m ²	4,943	692	S単 138号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.420	m ²	1,257	528	S単 136号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,591	
	単価				28,591	
	*** B単 - 84号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,073	1,073	S単 101号
	合計				1,073	
	単価				1,073	
	*** B単 - 85号 ***					
	分岐サドル 75×50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	分岐サドル(割T字管タイプ) 75×50,,	1.000	個	16,900	16,900	S単 52号
	合計				16,900	
	単価				16,900	
	*** B単 - 86号 ***					
	メタル入りバルブソケット 50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 形径50,,	1.000	個	2,050	2,050	S単 53号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,050	
	単価				2,050	
	*** B単 - 87号 ***					
	TSエルボ 50 90°		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 49号
	合計				325	
	単価				325	
	*** B単 - 88号 ***					
	TSベンド 50 45°		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径50,,	1.000	個	857	857	S単 54号
	合計				857	
	単価				857	
	*** B単 - 89号 ***					
	TSソケット 50		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,	1.000	個	219	219	S単 55号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				219	
	単価				219	
	*** B単 - 90号 ***					
	ゲートバルブ設置工 50		個		1.000	歩A 当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 106号
	ゲートバルブ 青銅製 50,,	1.000	個	14,600	14,600	S単 56号
	合計				25,236	
	単価				25,236	
	*** B単 - 91号 ***					
	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 121号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 92号 ***					
	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S 単 128号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B 単 - 93号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ ^o ク,区分 ,なし,あり	1.000	m ³	6,926	6,926	S 単 93号
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^o ク杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.050	m ³	2,163	2,271	S 単 123号
	合計				9,197	
	単価				9,197	
	*** B 単 - 94号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	222.1	244	S 単 120号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m ³	2,588	2,588	S 単 1号
	合計				2,832	
	単価				2,832	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 95号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 120号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	581	581	S単 3号
	合 計				825	
	単 価				825	
	*** B単 - 96号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレソク入,,	1.000	巻	9,400	9,400	S単 10号
	合 計				9,400	
	単 価				188	
	*** B単 - 97号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 100号
	合 計				1,860	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,860	
	*** B単 - 98号 ***					
	TSベンド 75 90°		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	1.000	個	2,590	2,590	S単 57号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単 - 99号 ***					
	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 121号
	合 計				227	
	単 価				227	
	*** B単 - 100号 ***					
	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 120号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 101号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 120号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 2号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 102号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	679	679	S単 129号
	合計				679	
	単価				679	
	*** B単 - 103号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	855.5	856	S 単 130号
	合計				856	
	単価				856	
	*** B 単 - 104号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S 単 128号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B 単 - 105号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S 単 4号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B 単 - 106号 ***					
	角フリューム KF-300		m		1.000 m	歩 A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 90号
	角形フリーム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	0.500	個	8,610	4,305	S単 58号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.048	m3	1,850	89	S単 59号
	合計				8,561	
	単価				8,561	
	*** B単 - 107号 ***					
	角フリーム KF-350		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 90号
	角形フリーム 幅350mm 深350mm 長2.0m,,	0.500	個	10,400	5,200	S単 60号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.054	m3	1,850	100	S単 59号
	合計				9,467	
	単価				9,467	
	*** B単 - 108号 ***					
	角フリーム KF-400		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 90号
	角形フリーム 幅400mm 深400mm 長2.0m,,	0.500	個	12,600	6,300	S単 61号
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	0.060	m3	1,850	111	S単 59号
	合計				10,578	
	単価				10,578	
	*** B単 - 109号 ***					
	角フリーム KF-500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 90号
	角形フリーム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,	0.500	個	21,500	10,750	S単 62号
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	0.072	m3	1,850	133	S単 59号
	合計				15,050	
	単価				15,050	
	*** B単 - 110号 ***					
	現場打柵 A-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60	0.800	m3	38,730	30,984	S単 150号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.300	m ²	8,773	72,816	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	0.200	m3	32,150	6,430	S単 149号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	4,943	2,966	S単 138号
	合計				113,196	
	単価				113,196	
	*** B単 - 111号 ***					
	現場打機 A-3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60	1.100	m3	38,730	42,603	S単 150号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.800	m ²	8,773	103,521	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	0.300	m3	32,150	9,645	S単 149号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	4,943	2,966	S単 138号
	合計				158,735	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				158,735	
	*** B単 - 112号 ***					
	現場打柵 A-4型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.300	m3	38,730	50,349	S単 150号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.900	m ²	8,773	121,945	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.300	m3	32,150	9,645	S単 149号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.700	m ²	4,943	3,460	S単 138号
	合 計				185,399	
	単 価				185,399	
	*** B単 - 113号 ***					
	現場打柵 K-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.400	m3	38,730	15,492	S単 150号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.500	m ²	8,773	30,706	S単 139号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m3	32,150	3,215	S単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,943	1,977	S単 138号
	合計				51,390	
	単価				51,390	
	*** B単 - 114号 ***					
	現場打樹 K-6型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60 %	1.300	m3	38,730	50,349	S単 150号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.600	m ²	8,773	110,540	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.300	m3	32,150	9,645	S単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.700	m ²	4,943	3,460	S単 138号
	合計				173,994	
	単価				173,994	
	*** B単 - 115号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	現場打柵 K-7型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 %	0.700	m3	38,730	27,111	S単 150号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.300	m ²	8,773	55,270	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.200	m3	32,150	6,430	S単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	4,943	2,966	S単 138号
	合 計				91,777	
	単 価				91,777	
	*** B単 - 116号 ***					
	現場打取合工 1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 %	0.600	m3	38,730	23,238	S単 150号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m ²	8,773	56,147	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m3	32,150	3,215	S単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,943	1,483	S単 138号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				84,083	
	単価				84,083	
	*** B単 - 117号 ***					
	現場打取合工 3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.700	m3	38,730	27,111	S単 150号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.400	m ²	8,773	64,920	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.100	m3	32,150	3,215	S単 149号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,943	1,483	S単 138号
	合計				96,729	
	単価				96,729	
	*** B単 - 118号 ***					
	現場打取合工 4型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.700	m3	38,730	27,111	S単 150号
	%					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP型枠 一般型枠,小型構造物	8.500	m ²	8,773	74,571	S単 139号
	SPコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³	32,150	3,215	S単 149号
	SP型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,943	1,483	S単 138号
	合計				106,380	
	単価				106,380	
	*** B単 - 119号 ***					
	現場打取合工 6型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60 %	0.800	m ³	38,730	30,984	S単 150号
	SP型枠 一般型枠,小型構造物	9.700	m ²	8,773	85,098	S単 139号
	SPコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³	32,150	3,215	S単 149号
	SP型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,943	1,483	S単 138号
	合計				120,780	
	単価				120,780	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 120号 ***					
	現場打取合工 16型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.300	m3	38,730	11,619	S単 150号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.800	m ²	8,773	24,564	S単 139号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.100	m3	32,150	3,215	S単 149号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	4,943	989	S単 138号
	合 計				40,387	
	単 価				40,387	
	*** B単 - 121号 ***					
	重圧管 600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート台付管 600 据付	10.000	m	8,106	81,060	S単 80号
	重圧管 T-25 径 600mm 長2.0m,,	5.000	本	52,000	260,000	S単 63号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.100	m3	42,428	4,243	S単 86号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.700	m3	32,150	22,505	S単 149号
	W/C60%					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,943	9,886	S 単 138号
	合計				377,694	
	単価				37,769	
	*** B 単 - 122号 ***					
	重圧管 700		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート台付管 700 据付	10.000	m	8,106	81,060	S 単 81号
	重圧管 T-25 径 700mm 長2.0m,,	5.000	本	71,100	355,500	S 単 64号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.100	m ³	42,428	4,243	S 単 86号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.800	m ³	32,150	25,720	S 単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,943	9,886	S 単 138号
	合計				476,409	
	単価				47,641	
	*** B 単 - 123号 ***					
	重圧管 800		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート台付管 800 据付	10.000	m	8,106	81,060	S 単 82号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	重圧管 T-25 径 800mm 長2.0m,,	5.000	本	82,800	414,000	S単 65号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.100	m3	42,428	4,243	S単 86号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.900	m3	32,150	28,935	S単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,943	9,886	S単 138号
	合 計				538,124	
	単 価				53,812	
	*** B単 - 124号 ***					
	重圧管 900		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート台付管 900 据付	10.000	m	10,010	100,100	S単 83号
	重圧管 T-25 径 900mm 長2.0m,,	5.000	本	99,500	497,500	S単 66号
	モルタル工 モルタル,床,20mm	7.500	m ²	1,794	13,455	S単 87号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	32,150	32,150	S単 149号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,943	9,886	S単 138号
	合 計				653,091	
	単 価				65,309	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 125号 ***					
	自由勾配側溝 B400×H800(横断)D-9-1		m		5.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工有り,-	5.000	m	8,145	40,725	S単 91号
	自由勾配側溝(横断用) 400×800×2000,,	2.500	個	84,700	211,750	S単 67号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.200	m3	23,300	4,660	S単 68号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.400	m3	23,300	9,320	S単 68号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.500	m3	1,850	925	S単 59号
	合計				267,380	
	単価				53,476	
	*** B単 - 126号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B400横断用)D-9-1		枚		1.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	965	965	S単 89号
	自由勾配側溝(横断用グレーチング) T-25 400用,,	1.000	枚	27,600	27,600	S単 69号
	合計				28,565	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				28,565	
	*** B単 - 127号 ***					
	自由勾配側溝 (蓋版) コンクリート蓋 (B400 車道用) D-9-1		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 89号
	自由勾配側溝 (蓋版) 車道用 400用,,	1.000	個	3,080	3,080	S単 70号
	合 計				4,045	
	単 価				4,045	
	*** B単 - 128号 ***					
	自由勾配側溝 B300×H600 (横断) D-10-1		m		7.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工有り,-	7.000	m	8,145	57,015	S単 91号
	自由勾配側溝 (横断用) 300× 600×2000,,	3.500	個	64,100	224,350	S単 71号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.400	m ³	23,300	9,320	S単 68号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.400	m ³	23,300	9,320	S単 68号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m ³	1,850	1,110	S単 59号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				301,115	
	単価				43,016	
	*** B単 - 129号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B300 横断用)D-10-1		枚		1.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	386	386	S単 92号
	自由勾配側溝(横断用グレーチング) T-25 300用,,	1.000	枚	20,000	20,000	S単 72号
	合計				20,386	
	単価				20,386	
	*** B単 - 130号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(B300 車道用)D-10-1		枚		1.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 89号
	自由勾配側溝(蓋版) 車道用 300用,,	1.000	個	2,230	2,230	S単 73号
	合計				3,195	
	単価				3,195	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 131号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	306.1	306	S単 119号
	合計				306	
	単価				306	
	*** B単 - 132号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	222.4	222	S単 127号
	合計				222	
	単価				222	
	*** B単 - 133号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	679	679	S単 129号
	合計				679	
	単価				679	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 134号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	855.5	856	S単 130号
	合計				856	
	単価				856	
	*** B単 - 135号 ***					
	芝付		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S単 4号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B単 - 136号 ***					
	購入土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ッ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	1.000	m ³	1,196	1,196	S単 124号
	購入土	1.000	m ³	800	800	S単 74号
	合計				1,996	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-6工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,996	
	*** B単 - 137号 ***					
	流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	222.1	222	S単 120号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	740	740	S単 125号
	合 計				962	
	単 価				962	
	*** B単 - 138号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	1,856	1,856	S単 143号
	合 計				1,856	
	単 価				1,856	
	*** B単 - 139号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 6 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	546.7	547	S単 142号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 140号 ***					
	砂利舗装工 t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クツツァリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	703	703	S単 107号
	合計				703	
	単価				703	
	*** B単 - 141号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,300	15,300	S単 5号
	合計				15,300	
	単価				15,300	
	*** B単 - 142号 ***					

