

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)農村保全
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和7年12月
単価期適用年月	令和7年12月 A
歩掛期適用年番号	令和7年17号 A
電力会社名	四国電力

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ため池工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			53,702,000	
2 ・工事原価			45,324,000	
3 純工事費			33,017,000	
4 ・ ・直接工事費			28,952,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	28,952,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			16,372,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,065,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
26,850,000 × ((12.130*1.200+0.000) *1.000*1.040*1.000)	15.140	%	4,065,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	25,982,000 × (0.000)
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			12,307,000	
21 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	39.810	%	12,307,000	30,915,000 × ((34.470*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考	
	43,222,000 × (18.910*1.000 + 0.04)	18.950	%	8,190,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式		188,000	
30 支給品費				0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)				0	
32 支給品費(直工)				0	
33 処分費等(直接工事費の内数)				2,970,000	
34 処分費(準備費の内数)				0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)				0	
36 処分費等(率対象外)				2,102,000	
37 共通仮設費算定控除額				0	
38 有価物処分費				0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	53,514,000 × 4.380	4.380	%	2,344,000	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区				
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				28,952,000	
・堤体工	1.000	式		5,185,000	
・ ・堤体土工	1.000	式		4,976,000	
掘削工	35.000	m3	309	10,815	歩A・単A B単 1号
法面整形	67.000	m ²	913	61,171	歩A・単A B単 2号
種子吹付工	67.000	m ²	200	13,400	歩A・単A B単 3号
堤体盛土	690.000	m3	250	172,500	歩A・単A B単 4号
法面整形	150.000	m ²	737	110,550	歩A・単A B単 5号
盛土材搬入 購入土	700.000	m3	6,582	4,607,400	歩A・単A B単 6号
合 計				4,975,836	
・ ・残土処分	1.000	式		209,000	
残土運搬	35.000	m3	2,969	103,915	歩A・単A B単 7号
残土処分費	35.000	m3	3,000	105,000	歩A・単A B単 8号
合 計				208,915	
・堤体付帯工	1.000	式		3,053,000	
・ ・土工	1.000	式		55,000	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区				
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削工	30.000	m3	309	9,270	歩A・単A B単 9号
法面整形	18.000	m ²	913	16,434	歩A・単A B単 10号
種子吹付工	18.000	m ²	200	3,600	歩A・単A B単 11号
床掘り	6.000	m3	264	1,584	歩A・単A B単 12号
基面整正	10.000	m ²	477	4,770	歩A・単A B単 13号
埋戻	4.000	m3	4,739	18,956	歩A・単A B単 14号
合計				54,614	
・・残土処分	1.000	式		191,000	
残土運搬	32.000	m3	2,969	95,008	歩A・単A B単 15号
残土処分費	32.000	m3	3,000	96,000	歩A・単A B単 16号
合計				191,008	
・・張コンクリート	1.000	式		916,000	
コンクリート 無筋構造物	9.600	m3	44,470	426,912	歩A・単A B単 17号
型枠 無筋構造物	19.000	m ²	9,718	184,642	歩A・単A B単 18号
裏石積	18.000	m ²	6,820	122,760	歩A・単A B単 19号
吸出し防止剤設置	19.000	m ²	1,039	19,741	歩A・単A B単 20号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 単管傾斜	19.000	掛m ²	4,197	79,743	歩A・単A B単 21号
水抜きパイプ	1.000	本	3,700	3,700	歩A・単A B単 22号
目地板	3.000	m ²	4,090	12,270	歩A・単A B単 23号
昇降ステップ	15.000	箇所	4,390	65,850	歩A・単A B単 24号
合計				915,618	
・・土留めブロック 左岸	1.000	式		1,214,000	
コンクリートブロック積	37.000	m ²	24,078	890,886	歩A・単A B単 25号
裏込め砕石	16.000	m ³	8,038	128,608	歩A・単A B単 26号
吸出し防止剤設置	38.000	m ²	1,039	39,482	歩A・単A B単 27号
足場工 単管傾斜	37.000	掛m ²	4,197	155,289	歩A・単A B単 28号
合計				1,214,265	
・・ブロック基礎2号 左岸	1.000	式		132,000	
コンクリート 無筋構造物	1.800	m ³	45,290	81,522	歩A・単A B単 29号
型枠 小型構造物	5.800	m ²	8,773	50,883	歩A・単A B単 30号
合計				132,405	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・天端コンクリート2号 左岸	1.000	式		27,000	
コンクリート 小型構造物	0.300	m3	45,290	13,587	歩A・単A B単 31号
型枠 小型構造物	1.500	m ²	8,773	13,160	歩A・単A B単 32号
合 計				26,747	
・小口止工 減勢工部	1.000	式		7,000	
コンクリート 小型構造物	0.100	m3	45,290	4,529	歩A・単A B単 33号
型枠 小型構造物	0.300	m ²	8,773	2,632	歩A・単A B単 34号
アンカー鉄筋	0.001	ton	164,705	165	歩A・単A B単 35号
合 計				7,326	
・遮水シート	1.000	式		511,000	
ベントナイトシート	100.000	m ²	5,108	510,800	歩A・単A B単 36号
合 計				510,800	
・洪水吐工	1.000	式		3,256,000	
・土工	1.000	式		2,294,000	
床掘り	143.000	m3	264	37,752	歩A・単A B単 37号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形	37.000	m ²	913	33,781	歩A・単A B単 38号
基面整正	56.000	m ²	477	26,712	歩A・単A B単 39号
埋戻	203.000	m ³	3,418	693,854	歩A・単A B単 40号
埋戻 単粒碎石5号	13.000	m ³	9,239	120,107	歩A・単A B単 41号
盛土材搬入 購入土	210.000	m ³	6,582	1,382,220	歩A・単A B単 42号
合計				2,294,426	
・・残土処分	1.000	式		836,000	
残土運搬	140.000	m ³	2,969	415,660	歩A・単A B単 43号
残土処分費	140.000	m ³	3,000	420,000	歩A・単A B単 44号
合計				835,660	
・・放流部	1.000	式		33,000	
ドレーン工	18.000	m	1,826	32,868	歩A・単A B単 45号
合計				32,868	
・・減勢工	1.000	式		64,000	
コンクリート 鉄筋構造物	0.400	m ³	44,810	17,924	歩A・単A B単 46号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 鉄筋構造物	3.600	m ²	9,718	34,985	歩A・単A B単 47号
ドレーン工	5.000	m	1,826	9,130	歩A・単A B単 48号
排水パイプ VP 100	2.100	m	891	1,871	歩A・単A B単 49号
合計				63,910	
・・排水処理工					
有孔管 VU 100	1.000	式		29,000	
	32.800	m	891	29,225	歩A・単A B単 50号
合計				29,225	
・洪水吐付帯工					
	1.000	式		712,000	
・・土留めブロック 右岸	1.000	式		488,000	
コンクリートブロック積	15.000	m ²	24,078	361,170	歩A・単A B単 51号
裏込め砕石	6.000	m ³	8,038	48,228	歩A・単A B単 52号
吸出し防止剤設置	15.000	m ²	1,039	15,585	歩A・単A B単 53号
足場工 単管傾斜	15.000	掛m ²	4,197	62,955	歩A・単A B単 54号
合計				487,938	
・・ブロック基礎2号 右岸	1.000	式		46,000	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物	0.600	m3	45,290	27,174	歩A・単A B単 55号
型枠 小型構造物	1.800	m ²	9,718	17,492	歩A・単A B単 56号
基面整正	1.800	m ²	477	859	歩A・単A B単 57号
合 計				45,525	
・・天端コンクリート2号 右岸	1.000	式		17,000	
コンクリート 小型構造物	0.200	m3	45,290	9,058	歩A・単A B単 58号
型枠 小型構造物	0.900	m ²	8,773	7,896	歩A・単A B単 59号
合 計				16,954	
・・底盤 張りコンクリート 右岸	1.000	式		103,000	
コンクリート 小型構造物	2.000	m3	45,290	90,580	歩A・単A B単 60号
型枠 小型構造物	1.400	m ²	8,773	12,282	歩A・単A B単 61号
合 計				102,862	
・・ふとんかご	1.000	式		58,000	
ふとんかご	4.000	m	14,480	57,920	歩A・単A B単 62号
合 計				57,920	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・取水施設工	1.000	式		15,038,000	
・ ・ 土工	1.000	式		7,214,000	
床掘	1,200.000	m3	264	316,800	歩A・単A B単 63号
埋戻	700.000	m3	250	175,000	歩A・単A B単 64号
流用土仮置き運搬	500.000	m3	2,454	1,227,000	歩A・単A B単 65号
盛土材搬入 購入土	200.000	m3	6,582	1,316,400	歩A・単A B単 66号
残土運搬	700.000	m3	2,969	2,078,300	歩A・単A B単 67号
残土処分費	700.000	m3	3,000	2,100,000	歩A・単A B単 68号
合 計				7,213,500	
・ ・ 取水施設工	1.000	式		240,000	
コンクリート 鉄筋構造物	0.800	m3	44,930	35,944	歩A・単A B単 69号
型枠 鉄筋構造物	8.200	m ²	9,718	79,688	歩A・単A B単 70号
鉄筋工	0.407	ton	168,102	68,418	歩A・単A B単 71号
ダウエルバー設置	6.000	本	657	3,942	歩A・単A B単 72号
角落とし	0.100	m3	59,500	5,950	歩A・単A B単 73号
ため池栓	1.000	箇所	45,800	45,800	歩A・単A B単 74号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				239,742	
・・斜樋工					
	1.000	式		941,000	
コンクリート 鉄筋構造物	9.000	m ³	44,810	403,290	歩A・単A B単 75号
型枠 鉄筋構造物	10.000	m ²	9,718	97,180	歩A・単A B単 76号
均しコンクリート	1.400	m ³	44,500	62,300	歩A・単A B単 77号
均し型枠	1.200	m ²	4,943	5,932	歩A・単A B単 78号
止水板	5.400	m	2,851	15,395	歩A・単A B単 79号
硬質ポリ塩化ビニル管	21.000	m	176	3,696	歩A・単A B単 80号
空気管 SUS 50	1.300	m	1,451	1,886	歩A・単A B単 81号
斜樋管 HP 400	4.800	m	16,350	78,480	歩A・単A B単 82号
取付管 SUS 100	7.000	m	5,100	35,700	歩A・単A B単 83号
取付管 SUS 250	0.200	m	18,075	3,615	歩A・単A B単 84号
斜樋管 削孔 SUS 100	5.000	箇所	635	3,175	歩A・単A B単 85号
斜樋管 削孔 SUS 250	1.000	箇所	939	939	歩A・単A B単 86号
ため池栓	5.000	箇所	45,800	229,000	歩A・単A B単 87号
合計				940,588	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・取水ホース接続工 上流側	1.000	式		635,000	
材料単価	1.000	式	597,168	597,168	歩A・単A B単 88号
PE管等敷設	4.700	m	1,789	8,408	歩A・単A B単 89号
PE管継手工	4.000	箇所	7,391	29,564	歩A・単A B単 90号
合計				635,140	
・・取水ホース接続工 下流側	1.000	式		5,909,000	
材料単価	1.000	式	5,760,285	5,760,285	歩A・単A B単 91号
PE管等敷設	7.800	m	1,789	13,954	歩A・単A B単 92号
PE管継手工	13.000	箇所	7,391	96,083	歩A・単A B単 93号
フランジ継手	6.000	箇所	6,388	38,328	歩A・単A B単 94号
合計				5,908,650	
・・底樋工 下流部	1.000	式		99,000	
底盤張コンクリート	1.800	m3	41,290	74,322	歩A・単A B単 95号
角フリューム 300	4.300	m	5,727	24,626	歩A・単A B単 96号
合計				98,948	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 工事用道路2号	1.000	式		1,708,000	
・ ・ 土工	1.000	式		744,000	
掘削	83.000	m3	309	25,647	歩A・単A B単 97号
法面整形 掘削部	100.000	m ²	913	91,300	歩A・単A B単 98号
盛土	75.000	m3	1,547	116,025	歩A・単A B単 99号
法面整形 盛土部	32.000	m ²	737	23,584	歩A・単A B単 100号
盛土材搬入 購入土	74.000	m3	6,582	487,068	歩A・単A B単 101号
合 計				743,624	
・ ・ 残土処分	1.000	式		495,000	
残土運搬	83.000	m3	2,969	246,427	歩A・単A B単 102号
残土処分費	83.000	m3	3,000	249,000	歩A・単A B単 103号
合 計				495,427	
・ ・ 舗装工	1.000	式		469,000	
敷砂利	145.000	m ²	875	126,875	歩A・単A B単 104号
コンクリート舗装	63.000	m ²	5,437	342,531	歩A・単A B単 105号
合 計				469,406	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.3	309	S単 51号
	合計				309	
	単価				309	
	*** B単 - 2号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	913	913	S単 60号
	合計				913	
	単価				913	
	*** B単 - 3号 ***					
	種子吹付工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	種子吹付工	1.000	m ²	200	200	S単 73号
	合計				200	
	単価				200	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	堤体盛土		m3		690.000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	600.000	m3	250.4	150,240	S単 57号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	90.000	m3	250.4	22,536	S単 57号
	合計				172,776	
	単価				250	
	*** B単 - 5号 ***					
	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	736.6	737	S単 61号
	合計				737	
	単価				737	
	*** B単 - 6号 ***					
	盛土材搬入 購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	購入土	1.000	m3	2,500	2,500	S単 9号
	SP 土砂等運搬 小規模,バツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	4,082	4,082	S単 54号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,582	
	単価				6,582	
	*** B単 - 7号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m3	2,969	2,969	S単 55号
	合計				2,969	
	単価				2,969	
	*** B単 - 8号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m3	3,000	3,000	S単 41号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 9号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.3	309	S単 51号
	合計				309	
	単価				309	
	*** B単 - 10号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	913	913	S単 60号
	合計				913	
	単価				913	
	*** B単 - 11号 ***					
	種子吹付工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	種子吹付工	1.000	m ²	200	200	S単 73号
	合計				200	
	単価				200	
	*** B単 - 12号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	263.8	264	S単 53号
	合計				264	
	単価				264	
	*** B単 - 13号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 59号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 14号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()	1.000	m3	4,739	4,739	S単 1号
	合計				4,739	
	単価				4,739	
	*** B単 - 15号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m3	2,969	2,969	S単 55号
	合計				2,969	
	単価				2,969	
	*** B単 - 16号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m3	3,000	3,000	S単 41号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 17号 ***					
	コンクリート 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	41,290	41,290	S単 77号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.060	m3	3,000	3,180	S単 10号
	合計				44,470	
	単価				44,470	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 18号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 19号 ***					
	裏石積		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コ 18-8-40	1.000	m ²	6,820	6,820	S単 76号
	合計				6,820	
	単価				6,820	
	*** B単 - 20号 ***					
	吸出し防止剤設置		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,039	1,039	S単 64号
	合計				1,039	
	単価				1,039	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 21号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	4,197	4,197	S単 50号
	合計				4,197	
	単価				4,197	
	*** B単 - 22号 ***					
	水抜きパイプ		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本	3,700	3,700	S単 11号
	合計				3,700	
	単価				3,700	
	*** B単 - 23号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,090	4,090	S単 68号
	合計				4,090	
	単価				4,090	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 24号 ***					
	昇降ステップ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	後付けステップ	1.000	個	4,390	4,390	S単 12号
	合計				4,390	
	単価				4,390	
	*** B単 - 25号 ***					
	コンクリートブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	24,078	24,078	S単 42号
	合計				24,078	
	単価				24,078	
	*** B単 - 26号 ***					
	裏込め砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	1.000	m ³	8,038	8,038	S単 63号
	合計				8,038	
	単価				8,038	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 27号 ***					
	吸出し防止剤設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,039	1,039	S単 64号
	合計				1,039	
	単価				1,039	
	*** B単 - 28号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	4,197	4,197	S単 50号
	合計				4,197	
	単価				4,197	
	*** B単 - 29号 ***					
	コンクリート 無筋構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	42,110	42,110	S単 78号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.060	m ³	3,000	3,180	S単 10号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				45,290	
	単価				45,290	
	*** B単 - 30号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,773	8,773	S単 66号
	合計				8,773	
	単価				8,773	
	*** B単 - 31号 ***					
	コンクリート 小型構造物		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	42,110	42,110	S単 78号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.060	m ³	3,000	3,180	S単 10号
	合計				45,290	
	単価				45,290	
	*** B単 - 32号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	8,773	8,773	S単 66号
	合計				8,773	
	単価				8,773	
	*** B単 - 33号 ***					
	コンクリート 小型構造物		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	42,110	42,110	S単 78号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.060	m ³	3,000	3,180	S単 10号
	合計				45,290	
	単価				45,290	
	*** B単 - 34号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	8,773	8,773	S単 66号
	合計				8,773	
	単価				8,773	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 35号 ***					
	アンカー鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	164,705	164,705	S単 44号
	合計				164,705	
	単価				164,705	
	*** B単 - 36号 ***					
	ベントナイトシート		m ²		300.000 m ²	歩A 当たり算出
	ベントナイトシート	300.000	m ²	5,108	1,532,400	T単 1号
	合計				1,532,400	
	単価				5,108	
	*** B単 - 37号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³	263.8	264	S単 53号
	合計				264	
	単価				264	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 38号 ***					
	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	913	913	S単 60号
	合計				913	
	単価				913	
	*** B単 - 39号 ***					
	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 59号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 40号 ***					
	埋戻		m ³		203.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンパ()	134.000	m ³	4,739	635,026	S単 1号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	69.000	m ³	852.9	58,850	S単 58号
	合計				693,876	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,418	
	*** B単 - 41号 ***					
	埋戻 単粒砕石5号		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20~13mm,	1.000	m3	4,500	4,500	S単 15号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()	1.000	m3	4,739	4,739	S単 1号
	合 計				9,239	
	単 価				9,239	
	*** B単 - 42号 ***					
	盛土材搬入 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土	1.000	m3	2,500	2,500	S単 9号
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	4,082	4,082	S単 54号
	合 計				6,582	
	単 価				6,582	
	*** B単 - 43号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m3	2,969	2,969	S単 55号
	合計				2,969	
	単価				2,969	
	*** B単 - 44号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m3	3,000	3,000	S単 41号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 45号 ***					
	ドレーン工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 20~13mm,しない	1.000	m	1,826	1,826	S単 47号
	合計				1,826	
	単価				1,826	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 46号 ***					
	コンクリート 鉄筋構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	41,720	41,720	S単 79号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.030	m ³	3,000	3,090	S単 10号
	合計				44,810	
	単価				44,810	
	*** B単 - 47号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 48号 ***					
	ドレーン工		m		1,000	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20~13mm,しない	1.000	m	1,826	1,826	S単 47号
	合計				1,826	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,826	
	*** B単 - 49号 ***					
	排水パイプ VP 100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50~150mm,-	1.000	m	890.6	891	S単 72号
	合 計				891	
	単 価				891	
	*** B単 - 50号 ***					
	有孔管 VU 100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50~150mm,-	1.000	m	890.6	891	S単 72号
	合 計				891	
	単 価				891	
	*** B単 - 51号 ***					
	コンクリートブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	24,078	24,078	S単 42号
	合 計				24,078	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,078	
	*** B単 - 52号 ***					
	裏込め砕石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	1.000	m3	8,038	8,038	S単 63号
	合 計				8,038	
	単 価				8,038	
	*** B単 - 53号 ***					
	吸出し防止剤設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,039	1,039	S単 64号
	合 計				1,039	
	単 価				1,039	
	*** B単 - 54号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	4,197	4,197	S単 50号
	合 計				4,197	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,197	
	*** B単 - 55号 ***					
	コンクリート 小型構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,110	42,110	S単 78号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.060	m3	3,000	3,180	S単 10号
	合 計				45,290	
	単 価				45,290	
	*** B単 - 56号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S単 65号
	合 計				9,718	
	単 価				9,718	
	*** B単 - 57号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 59号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 58号 ***					
	コンクリート 小型構造物		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	42,110	42,110	S単 78号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.060	m ³	3,000	3,180	S単 10号
	合計				45,290	
	単価				45,290	
	*** B単 - 59号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,773	8,773	S単 66号
	合計				8,773	
	単価				8,773	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 60号 ***					
	コンクリート 小型構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	42,110	42,110	S単 78号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.060	m ³	3,000	3,180	S単 10号
	合 計				45,290	
	単 価				45,290	
	*** B単 - 61号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,773	8,773	S単 66号
	合 計				8,773	
	単 価				8,773	
	*** B単 - 62号 ***					
	ふとんかご		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	14,480	14,480	S単 62号
	合 計				14,480	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				14,480	
	*** B単 - 63号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	263.8	264	S単 53号
	合 計				264	
	単 価				264	
	*** B単 - 64号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	250.4	250	S単 57号
	合 計				250	
	単 価				250	
	*** B単 - 65号 ***					
	流用土仮置き運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3	742.1	742	S単 56号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	970.2	970	S単 52号
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3	742.1	742	S単 56号
	合計				2,454	
	単価				2,454	
	*** B単 - 66号 ***					
	盛土材搬入 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土	1.000	m3	2,500	2,500	S単 9号
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	4,082	4,082	S単 54号
	合計				6,582	
	単価				6,582	
	*** B単 - 67号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m3	2,969	2,969	S単 55号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,969	
	単価				2,969	
	*** B単 - 68号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m3	3,000	3,000	S単 41号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 69号 ***					
	コンクリート 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	41,720	41,720	S単 79号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.070	m3	3,000	3,210	S単 10号
	合計				44,930	
	単価				44,930	
	*** B単 - 70号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 71号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	168,102	168,102	S単 45号
	合計				168,102	
	単価				168,102	
	*** B単 - 72号 ***					
	ダウエルバー設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	657	657	S単 43号
	合計				657	
	単価				657	
	*** B単 - 73号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	角落とし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm,,	1.000	m3	59,500	59,500	S単 16号
	合計				59,500	
	単価				59,500	
	*** B単 - 74号 ***					
	ため池栓		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	ため池栓 100,,	1.000	箇所	45,800	45,800	S単 17号
	合計				45,800	
	単価				45,800	
	*** B単 - 75号 ***					
	コンクリート 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	41,720	41,720	S単 79号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.030	m3	3,000	3,090	S単 10号
	合計				44,810	
	単価				44,810	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 76号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 77号 ***					
	均しコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	41,290	41,290	S単 77号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.070	m ³	3,000	3,210	S単 10号
	合計				44,500	
	単価				44,500	
	*** B単 - 78号 ***					
	均し型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,943	4,943	S単 67号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,943	
	単価				4,943	
	*** B単 - 79号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,851	2,851	S単 70号
	合計				2,851	
	単価				2,851	
	*** B単 - 80号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m,,	1.000	本	702	702	S単 18号
	合計				702	
	単価				176	
	*** B単 - 81号 ***					
	空気管 SUS 50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	一般配管用ステンレス鋼鋼管 50,,	1.000	m	1,451	1,451	S単 19号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,451	
	単価				1,451	
	*** B単 - 82号 ***					
	斜樋管 HP 400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	1.000	m	16,350	16,350	S単 71号
	合計				16,350	
	単価				16,350	
	*** B単 - 83号 ***					
	取付管 SUS 100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	一般配管用ステンレス鋼鋼管 100,.	1.000	m	5,100	5,100	S単 20号
	合計				5,100	
	単価				5,100	
	*** B単 - 84号 ***					
	取付管 SUS 250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	一般配管用ステンレス鋼鋼管 250,.	1.000	m	18,075	18,075	S単 21号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				18,075	
	単価				18,075	
	*** B単 - 85号 ***					
	斜樋管 削孔 SUS 100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔	635.1	635	S単 74号
	合計				635	
	単価				635	
	*** B単 - 86号 ***					
	斜樋管 削孔 SUS 250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 200mm以上400mm以下,なし	1.000	孔	939.1	939	S単 75号
	合計				939	
	単価				939	
	*** B単 - 87号 ***					
	ため池栓		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	ため池栓 100,...	1.000	箇所	45.800	45,800	S単 17号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				45,800	
	単価				45,800	
	*** B単 - 88号 ***					
	材料単価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	PE直管 250,,	4.700	m	18,560	87,232	S単 22号
	PE管継手曲管 250,,	2.000	個	170,000	340,000	S単 23号
	PE管継手EFソケット 250,,	4.000	個	37,200	148,800	S単 24号
	山形鋼 SUS,,	28.000	kg	112	3,136	S単 25号
	ホークアンカー M20,,	4.000	本	460	1,840	S単 26号
	固定Uバンド 250、SUS,,	2.000	本	8,080	16,160	S単 27号
	合計				597,168	
	単価				597,168	
	*** B単 - 89号 ***					
	PE管等敷設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	PE管敷設 250	1.000	m	1,789	1,789	T単 2号
	合計				1,789	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,789	
	*** B単 - 90号 ***					
	PE管継手工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	PE管継手工(融着継手) 250	1.000	箇所	7,391	7,391	T単 3号
	合 計				7,391	
	単 価				7,391	
	*** B単 - 91号 ***					
	材料単価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	PE直管 250,,	6.600	m	18,560	122,496	S単 22号
	水道配管用ポリエチレンパイプ・継手 チーズ 250*75,,	1.000	個	323,000	323,000	S単 28号
	PE管継手フランジ 250,,	6.000	個	270,000	1,620,000	S単 29号
	PE管継手曲管 250,,	5.000	個	170,000	850,000	S単 23号
	PE管継手EFソケット 250,,	12.000	個	37,200	446,400	S単 24号
	両フランジ曲管 250×94°,,	1.000	個	378,000	378,000	S単 30号
	注水口分岐付T字管 250,,	1.000	個	618,000	618,000	S単 31号
	片フランジレデューサ 250,,	1.000	個	150,000	150,000	S単 32号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	気体分離型排気弁装置 250用,,	1.000	基	700,000	700,000	S単 33号
	サイホン本管仕切弁 250用、PVC製,,	2.000	基	211,000	422,000	S単 34号
	フランジ底板	2.000	個	2,640	5,280	S単 35号
	EFフランジ 75,,	1.000	個	32,090	32,090	S単 36号
	空気弁 25、フランジ付き,,	1.000	個	85,800	85,800	S単 37号
	管受け台 L75加工品	1.000	式	7,219	7,219	T単 5号
	合計				5,760,285	
	単価				5,760,285	
	*** B単 - 92号 ***					
	PE管等敷設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	PE管敷設 250	1.000	m	1,789	1,789	T単 2号
	合計				1,789	
	単価				1,789	
	*** B単 - 93号 ***					
	PE管継手工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	PE管継手工(融着継手) 250	1.000	箇所	7,391	7,391	T単 3号

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,391	
	単価				7,391	
	*** B単 - 94号 ***					
	フランジ継手		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	フランジ継手 250	1.000	箇所	6,388	6,388	T単 4号
	合計				6,388	
	単価				6,388	
	*** B単 - 95号 ***					
	底盤張コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設.計上する.-,一般養生.-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	41,290	41,290	S単 77号
	合計				41,290	
	単価				41,290	
	*** B単 - 96号 ***					
	角フリューム 300		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バツカ材(クレーン機能付) 加ラ型,受台無し,なし	1.000	m	5,727	5,727	S単 46号
	合計				5,727	
	単価				5,727	
	*** B単 - 97号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.3	309	S単 51号
	合計				309	
	単価				309	
	*** B単 - 98号 ***					
	法面整形 掘削部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	913	913	S単 60号
	合計				913	
	単価				913	
	*** B単 - 99号 ***					
	盛土		m3		75.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ()	19.000	m3	3,593	68,267	S単 2号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	56.000	m3	852.9	47,762	S単 58号
	合計				116,029	
	単価				1,547	
	*** B単 - 100号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	736.6	737	S単 61号
	合計				737	
	単価				737	
	*** B単 - 101号 ***					
	盛土材搬入 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土	1.000	m3	2,500	2,500	S単 9号
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	4,082	4,082	S単 54号
	合計				6,582	
	単価				6,582	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 102号 ***					
	残土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m3	2,969	2,969	S単 55号
	合計				2,969	
	単価				2,969	
	*** B単 - 103号 ***					
	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m3	3,000	3,000	S単 41号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 104号 ***					
	敷砂利		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クツヤソ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	875	875	S単 48号
	合計				875	

事業名	老朽ため池等整備事業 オソノ池工区
工事名	R7馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				875	
	*** B単 - 105号 ***					
	コンクリート舗装		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.120	m ³	34,980	4,198	S単 80号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	0.150	m ³	3,000	450	S単 10号
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm,,	1.000	m ²	487	487	S単 39号
	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.020	m ²	5,408	108	S単 69号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.020	m ²	9,718	194	S単 65号
	合 計				5,437	
	単 価				5,437	
	*** B単 - 106号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,	1.000	式	188,000	188,000	S単 40号
	合 計				188,000	
	単 価				188,000	