

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		27,231,249		
河川土工		式	1		9,902,067		
掘削工		式	1		306,100		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,000	306.1	306,100		単 1号
盛土工		式	1		1,077,650		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	130	6,309	820,170		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	1,196	155,480		単 3号
土材料		m3	170	600	102,000		単 4号
法面整形工		式	1		268,317		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	210	855.5	179,655		単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	210	422.2	88,662		単 6号
残土処理工		式	1		8,250,000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	1,025	2,050,000		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	2,000	3,100	6,200,000		単 8号
護岸基礎工		式	1		172,072		
作業土工		式	1		172,072		
床掘り	土質:土砂	m3	150	226.6	33,990		単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,094	123,760		単 10号
基面整正		m2	30	477.4	14,322		単 11号
法覆護岸工		式	1		9,016,497		
植生工		式	1		182,280		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	m2	140	1,302	182,280		単 12号
環境護岸ブロック工		式	1		8,685,817		
階段ブロック積み		m2	192	32,140	6,170,880		単 13号
中詰石		m3	125	4,655	581,875		単 14号
遮水シート		m2	319	3,273	1,044,087		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		m3	7	72,460	507,220		単 16号
裏込砕石		m3	55	6,941	381,755		単 17号
小口止め工		式	1		148,400		
小口止めコンクリート		m3	2	74,200	148,400		単 18号
根固め工		式	1		3,291,288		
根固めブロック工		式	1		3,291,288		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t,ブロック種類(実質量):1t	個	112	22,460	2,515,520		単 19号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個	112	5,149	576,688		単 20号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:9個,距離:4.5km以下	個	112	1,695	189,840		単 21号
間詰め工		m3	2	4,620	9,240		単 22号
構造物撤去工		式	1		1,407,340		
構造物取壊し工		式	1		1,407,340		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	89	13,580	1,208,620		単 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	9	22,080	198,720		単 24号
仮設工		式	1		3,441,985		
工事用道路工		式	1		1,180,973		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	370	222.4	82,288		単 25号
工事用道路盛土・撤去		m3	370	424	156,880		単 26号
大型土のう		袋	77	8,233	633,941		単 27号
大型土のう袋 処分	廃プラスチック処分	t	0.2	52,600	10,520		単 28号
堤防坂路仮設盛土		m3	460	340.3	156,538		単 29号
堤防坂路撤去		m3	460	306.1	140,806		単 30号
水替工		式	1		661,400		
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	20	33,070	661,400		単 31号
仮水路工		式	1		381,112		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m	24	13,500	324,000		単 32号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管運搬		t	22	2,596	57,112		単 33号
汚濁防止工		式	1		1,142,000		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	50	22,840	1,142,000		単 34号
交通管理工		式	1		76,500		
交通誘導警備員		人日	5	15,300	76,500		単 35号
直接工事費		式	1		27,231,249		
共通仮設		式	1		2,376,000		
共通仮設費		式	1		224,000		
技術管理費		式	1		224,000		
土質等試験費		式	1		224,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,152,000		
純工事費		式	1		29,607,249		
現場管理費		式	1		8,327,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	224千円	式	1		224,000			
合計					224,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,196
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,196	1,196		
合計						1,196		
単価						1,196	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	600	600		
合計						600		
単価						600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	422.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	422.2	422.2		
合計						422.2		
単価						422.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1	1,025	1,025		
合計						1,025		
単価						1,025	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,100	3,100		
合計						3,100		
単価						3,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	1,302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	1	1,302	1,302		
合計						1,302		
単価						1,302	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	階段ブロック積み		単位	m2	単位数量	1	単価	32,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緑化ブロック積	150kg/個以上, 再生砕石 RC-40, 2.0m 3を超え4.0m3以下, 不要	m2	1	10,940	10,940		
	緑化ブロック(材料費)		m2	1	21,200	21,200		
	合計					32,140		
	単価					32,140	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	中詰石		単位	m3	単位数量	125	単価	4,655
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	65	4,620	300,300		
割栗石 150-200mm			m3	43	4,720	202,960		
割栗石 50-150mm			m3	17	4,620	78,540		
合計						581,800		
単価						4,655	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	3,273
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	1	3,273	3,273		
合計						3,273		
単価						3,273	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	72,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	72,460	72,460		
合計						72,460		
単価						72,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	6,941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m3	1	6,941	6,941		
合計						6,941		
単価						6,941	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	小口止めコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	74,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	74,200	74,200		
合計						74,200		
単価						74,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t,ブロック種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	1	単価	22,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.39m3を超え0.45m3以下,3.16m2を超え3.51m2以下,	個	1	21,460	21,460		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.006	166,600	999.6		
	合計					22,459.6		
	単価					22,460	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	5,149
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,17.5個,層積	個	1	5,149	5,149		
	合計					5,149		
	単価					5,149	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:9個, 距離:4.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,695
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・荷卸, 9個, 4.5km以下	個	1	1,695	1,695		
合計						1,695		
単価						1,695	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	間詰め工		単位	m3	単位数量	1	単価	4,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	1	4,620	4,620		
合計						4,620		
単価						4,620	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,5.7以下	m3	1	13,572	13,572		
合計						13,572		
単価						13,580	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	22,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,無し,無し,必要,無し,5.7以下	m3	1	22,080	22,080		
合計						22,080		
単価						22,080	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	工事用道路盛土・撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	424
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	117.9	117.9		
掘削		土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						424		
単価						424	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	大型土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	8,233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	7,320	7,320		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	912.9	912.9		
合計						8,232.9		
単価						8,233	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	大型土のう袋 処分	廃プラスチック処分	単位	t	単位数量	1	単価	52,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	t	1	2,596	2,596		
処分費(t)			t	1	50,000	50,000		
合計						52,596		
単価						52,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	堤防坂路仮設盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	340.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	117.9	117.9		
合計						340.3		
単価						340.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	堤防坂路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	33,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,740	87,740		
ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	20	28,680	573,600		
合計						661,340		
単価						33,070	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	ヒューム管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	13,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去,1000mm,外圧管1種,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1	13,500	13,500		
合計						13,500		
単価						13,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ヒューム管運搬		単位	t	単位数量	1	単価	2,596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6.0km以下	t	1	2,596	2,596		
合計						2,596		
単価						2,596	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	22,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	22,840	22,840		
合計						22,840		
単価						22,840	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	