

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		22,056,880		
法覆護岸工		式	1		21,138,880		
河川土工		式	1		157,679		
掘削		m3	40	306.1	12,244		単 1号
法面整形		m2	170	855.5	145,435		単 2号
作業土工		式	1		2,164,267		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	310	306.1	94,891		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	3,094	92,820		単 4号
基面整正		m2	1,140	477.4	544,236		単 5号
土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	4,476	1,432,320		単 6号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		17,887,850		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	1,031	17,350	17,887,850		単 7号
平張工		式	1		474,844		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平張コンクリート		m2	68	6,983	474,844		単 8号
植生工		式	1		454,240		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満	m2	170	2,672	454,240		単 9号
仮設工		式	1		918,000		
交通管理工		式	1		918,000		
交通誘導警備員		人日	60	15,300	918,000		単 10号
直接工事費		式	1		22,056,880		
共通仮設		式	1		2,405,000		
共通仮設費		式	1		222,000		
技術管理費		式	1		222,000		
土質等試験費		式	1		222,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,183,000		
純工事費		式	1		24,461,880		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		8,440,000		
工事原価		式	1		32,901,880		
一般管理費等		式	1		6,388,120		
工事価格		式	1		39,290,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,929,000		
工事費計		式	1		43,219,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	222千円	式	1		222,000			
合計					222,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1	
合計						306.1	
単価						306.1	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	法面整形	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, 全ての費用	m2	1	855.5	855.5	
合計						855.5	
単価						855.5	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						4,476		
単価						4,476	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1,031	単価	17,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生碎石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以	m2	1,031	16,360	16,867,160		
	材料費(個)		個	1,427	700	998,900		
	粒度調整碎石 M-30		m3	5	3,770	18,850		
	合計					17,884,910		
	単価					17,350	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	68	単価	6,983
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	8	38,540	308,320		
吸出し防止材設置			m2	68	1,039	70,652		
基礎材		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0	m2	68	1,409	95,812		
合計						474,784		
単価						6,983	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上 300m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	2,672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工,100m2以上300m2未満,無	m2	1	2,672	2,672		
合計						2,672		
単価						2,672	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	