

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		24,763,907		
法覆護岸工		式	1		24,549,707		
河川土工		式	1		174,789		
掘削		m3	40	306.1	12,244		単 1号
法面整形		m2	190	855.5	162,545		単 2号
作業土工		式	1		2,829,408		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	440	306.1	134,684		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,094	123,760		単 4号
基面整正		m2	1,260	477.4	601,524		単 5号
土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440	4,476	1,969,440		単 6号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		21,037,830		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	1,221	17,230	21,037,830		単 7号
植生工		式	1		507,680		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満	m2	190	2,672	507,680		単 8号
仮設工		式	1		214,200		
交通管理工		式	1		214,200		
交通誘導警備員		人日	14	15,300	214,200		単 9号
直接工事費		式	1		24,763,907		
共通仮設		式	1		2,616,000		
共通仮設費		式	1		222,000		
技術管理費		式	1		222,000		
土質等試験費		式	1		222,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,394,000		
純工事費		式	1		27,379,907		
現場管理費		式	1		9,225,000		
工事原価		式	1		36,604,907		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	222千円	式	1		222,000			
合計					222,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1	
合計						306.1	
単価						306.1	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	法面整形	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, 全ての費用	m2	1	855.5	855.5	
合計						855.5	
単価						855.5	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						4,476		
単価						4,476	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1,221	単価	17,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生碎石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以	m2	1,221	16,360	19,975,560		
	材料費(個)		個	1,480	700	1,036,000		
	粒度調整碎石 M-30		m3	5	3,770	18,850		
	合計					21,030,410		
	単価					17,230	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上 300m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	2,672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	1	2,672	2,672		
合計						2,672		
単価						2,672	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	