

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		23,480,821		
河川土工		式	1		727,175		
法面整形工		式	1		727,175		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	850	855.5	727,175		単 1号
法覆護岸工		式	1		22,334,965		
作業土工		式	1		2,760,322		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	470	1,094	514,180		単 2号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,722	37,220		単 3号
基面整正		m2	550	477.4	262,570		単 4号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	460	268.2	123,372		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	460	2,163	994,980		単 6号
残土等処分		m3	460	1,800	828,000		単 7号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		14,201,550		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ア`ロック張		m2	855	16,610	14,201,550		単 8号
護岸付属物工		式	1		4,972,293		
1号平張工		m2	549	9,057	4,972,293		単 9号
植生工		式	1		400,800		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満	m2	150	2,672	400,800		単 10号
構造物撤去工		式	1		311,581		
構造物取壊し工		式	1		288,525		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	150	1,228	184,200		単 11号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:6cm	m2	130	802.5	104,325		単 12号
運搬処理工		式	1		23,056		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,282	10,256		単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,600	12,800		単 14号
仮設工		式	1		107,100		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		107,100		
交通誘導警備員	B	人日	7	15,300	107,100		単 15号
直接工事費		式	1		23,480,821		
共通仮設		式	1		2,469,000		
共通仮設費		式	1		222,000		
技術管理費		式	1		222,000		
土質等試験費		式	1		222,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,247,000		
純工事費		式	1		25,949,821		
現場管理費		式	1		8,649,000		
工事原価		式	1		34,598,821		
一般管理費等		式	1		6,594,179		
工事価格		式	1		41,193,000		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		2,221,475		
法覆護岸工		式	1		2,206,175		
作業土工		式	1		313,262		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40	1,094	43,760		単 16号
基面整正		m2	210	477.4	100,254		単 17号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	40	268.2	10,728		単 18号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,163	86,520		単 19号
残土等処分		m3	40	1,800	72,000		単 20号
護岸付属物工		式	1		1,892,913		
1号平張工		m2	209	9,057	1,892,913		単 21号
仮設工		式	1		15,300		
交通管理工		式	1		15,300		
交通誘導警備員		人日	1	15,300	15,300		単 22号

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		2,221,475			
共通仮設		式	1		214,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		214,000			
純工事費		式	1		2,435,475			
現場管理費		式	1		822,000			
工事原価		式	1		3,257,475			
一般管理費等		式	1		626,525			
工事価格		式	1		3,884,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		388,400			
工事費計		式	1		4,272,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	222千円	式	1		222,000			
合計					222,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
合計						1,094		
単価						1,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
	合計					3,722		
	単価					3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	477.4	477.4		
	合計					477.4		
	単価					477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	268.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	268.2	268.2		
合計						268.2		
単価						268.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	m3	1	2,163	2,163		
合計						2,163		
単価						2,163	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分				m3	1	1,800	1,800	
合計							1,800	
単価							1,800	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	平ブロック張	単位	m2	単位数量	855	単価	16,610	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以		m2	855	16,360	13,987,800	
材料費(個)				個	300	700	210,000	
合計							14,197,800	
単価							16,610	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	1号平張工		単位	m2	単位数量	10	単価	9,057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	33,050	66,100		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10	1,479	14,790		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,163	832.6		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.91	9,718	8,843.38		
合計						90,565.98		
単価						9,057	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上 300m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	2,672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	1	2,672	2,672		
合計						2,672		
単価						2,672	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	1,228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	1,228	1,228		
合計						1,228		
単価						1,228	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:6cm	単位	m2	単位数量	1	単価	802.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	802.5	802.5		
合計						802.5		
単価						802.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1	1,282	1,282		
合計						1,282		
単価						1,282	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
合計						1,094		
単価						1,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	268.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	268.2	268.2		
合計						268.2		
単価						268.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	m3	1	2,163	2,163		
合計						2,163		
単価						2,163	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	1号平張工		単位	m2	単位数量	10	単価	9,057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	33,050	66,100		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10	1,479	14,790		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,163	832.6		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.91	9,718	8,843.38		
合計						90,565.98		
単価						9,057	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	