

R 7 徳耕 地すべり 神山 3 期 府中排水ボーリング 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 5号横ボーリング工				
(1)5号横ボーリング工	ロータリー			
水抜きボーリング	φ86, 礫質土	m	480.000	
水抜きボーリング	φ86, 軟岩 I	m	80.000	
保孔管	VP40, 有孔管	m	560.000	
ボーリングマシン設置・撤去		回	1.000	
(2)5号孔口処理工				
掘削		m ³	4.000	
埋戻し		m ³	1.000	
残土現地敷均し		m ³	3.000	
張コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.200	
張コンクリート型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	6.700	
裏石積	t=150mm, 割栗	m ²	7.800	
集水桝コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.600	
集水桝型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	5.600	
基礎砕石	t=150mm, RC-40	m ²	3.700	
孔口背面水抜工		m	0.800	
排水パイプ	VP75	m	36.000	
(3)5号桝天蓋工				
エキスパントメタル	1.2*26mm	m ²	2.500	
L型アンクル	65*65*6, 錆止塗装	kg	16.800	
コンクリートアンカー	M10 L=60mm	本	14.000	
平鋼	6*50mm	m	9.600	
(4)5号流末処理工				
床堀		m ³	3.000	

R 7 徳耕 地すべり 神山3期 府中排水ボーリング2工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
埋戻		m3	3.000	
ポリエチレン管布設工	高密度ポリエチレン管	m	35.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
足場工	5号	空m3	39.600	
仮設工	モノレール	式	1.000	