

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)農村保全
事業名	中山間地域農業農村総合整備事業
地区名	三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事
施工場所	三好市三野町太刀野山
工事番号	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			6,735,000	
2 ・工事原価			5,459,000	
3 純工事費			3,713,000	
4 ・ ・直接工事費			3,062,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,970,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	92,000	
7 ・ ・間接工事費			2,397,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			651,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
3,051,000 × ((17.090*1.200+0.000) *1.000*1.040*1.000)	21.330	%	651,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	2,960,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,746,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	47.160	%	1,746,000	3,702,000 × ((40.830*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
	$5,448,000 \times (23.390 \times 1.000 + 0.04)$	23.430	%	1,276,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			102,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			11,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1-29) × 標準値			
	$6,735,000 \times 3.870$	3.870	%	261,000

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R7三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				2,970,000	
・土工	1.000	式		384,000	
・・土工	1.000	式		384,000	
盛土 2.5m W<4.0m	22.000	m3	892	19,624	歩A・単A B単 1号
機械掘削 土砂	53.000	m3	1,094	57,982	歩A・単A B単 2号
床掘整正	12.000	m <sup>2</sup>	477	5,724	歩A・単A B単 3号
作業残土処理工 土砂	29.000	m3	6,286	182,294	歩A・単A B単 4号
構造物取壊し 無筋コンクリート	9.500	m3	8,178	77,691	歩A・単A B単 5号
コンクリート殻処理 無筋	9.500	m3	4,244	40,318	歩A・単A B単 6号
合 計				383,633	
・舗装工	1.000	式		1,595,000	
・・舗装準備工	1.000	式		85,000	
不陸整正	516	m <sup>2</sup>	164	84,624	歩A・単A B単 7号
合 計				84,624	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		1,069,000	
表層(車道・路肩部) t=40	439.000	m <sup>2</sup>	1,907	837,173	歩A・単A B単 8号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) t=100	419.000	m <sup>2</sup>	553	231,707	歩A・単A B単 9号
合計				1,068,880	
・・コンクリート舗装工	1.000	式		441,000	
上層路盤(車道・路肩部) t=100	97	m <sup>2</sup>	553	53,641	歩A・単A B単 10号
コンクリート舗装 t=100	97.000	m <sup>2</sup>	3,648	353,856	歩A・単A B単 11号
型枠	5.100	m <sup>2</sup>	4,943	25,209	歩A・単A B単 12号
目地材 t=10	2.000	m <sup>2</sup>	4,163	8,326	歩A・単A B単 13号
合計				441,032	
・路面排水工	1.000	式		361,000	
・・路面排水工	1.000	式		361,000	
1号L型側溝	84.000	m	3,949	331,716	歩A・単A B単 14号
2号L型側溝	3.000	m	9,679	29,037	歩A・単A B単 15号
合計				360,753	
・付帯施設工	1.000	式		630,000	
・・安全施設工	1.000	式		423,000	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵工	32.000	m	13,080	418,560	歩A・単A B単 16号
敷鉄板 撤去	9.000	m <sup>2</sup>	548	4,932	歩A・単A B単 17号
合 計				423,492	
・・腰止壁工	1.000	式		197,000	
コンクリート =18N/mm2以上	2.700	m3	36,480	98,496	歩A・単A B単 18号
型枠	10.000	m <sup>2</sup>	9,718	97,180	歩A・単A B単 19号
目地材 t=10	0.200	m <sup>2</sup>	4,163	833	歩A・単A B単 20号
合 計				196,509	
・・平張コンクリート工	1.000	式		10,000	
コンクリート =18N/mm2以上	0.200	m3	36,480	7,296	歩A・単A B単 21号
型枠	0.100	m <sup>2</sup>	4,943	494	歩A・単A B単 22号
基礎碎石 t=100	1.900	m <sup>2</sup>	1,305	2,480	歩A・単A B単 23号
合 計				10,270	



事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R7三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	盛土 2.5m W<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	892.1	892	S単 10号
	合計				892	
	単価				892	
	*** B単 - 2号 ***					
	機械掘削 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,094	1,094	S単 8号
	合計				1,094	
	単価				1,094	
	*** B単 - 3号 ***					
	床掘整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	477.4	477	S単 11号
	合計				477	
	単価				477	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R7三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	作業残土処理工 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	3,586	3,586	S単 9号
	以下					
	処分費 土砂	1.000	m3	2,700	2,700	S単 2号
	合計				6,286	
	単価				6,286	
	*** B単 - 5号 ***					
	構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,178	8,178	S単 4号
	合計				8,178	
	単価				8,178	
	*** B単 - 6号 ***					
	コンクリート殻処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,744	1,744	S単 12号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,500	2,500	S単 3号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R7三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,244	
	単価				4,244	
	*** B単 - 7号 ***					
	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m <sup>2</sup>	163.7	164	S単 18号
	合計				164	
	単価				164	
	*** B単 - 8号 ***					
	表層(車道・路肩部) t=40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m <sup>2</sup>	1,907	1,907	S単 20号
	合計				1,907	
	単価				1,907	
	*** B単 - 9号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部) t=100		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m <sup>2</sup>	553.1	553	S単 19号
	合計				553	
	単価				553	
	*** B単 - 10号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部) t=100		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m <sup>2</sup>	553.1	553	S単 19号
	合計				553	
	単価				553	
	*** B単 - 11号 ***					
	コンクリート舗装 t=100		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.100	m <sup>3</sup>	36,480	3,648	S単 21号
	合計				3,648	
	単価				3,648	
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,943	4,943	S単 14号
	合計				4,943	
	単価				4,943	
	*** B単 - 13号 ***					
	目地材 t=10		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,163	4,163	S単 17号
	合計				4,163	
	単価				4,163	
	*** B単 - 14号 ***					
	1号L型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.490	m <sup>3</sup>	42,130	20,644	S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m <sup>2</sup>	8,773	13,160	S単 15号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.200	m <sup>2</sup>	1,305	5,481	S単 13号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.050	m <sup>2</sup>	4,163	208	S単 17号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,493	
	単価				3,949	
	*** B単 - 15号 ***					
	2号L型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.750	m3	42,130	31,598	S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	m <sup>2</sup>	8,773	57,025	S単 15号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	6.000	m <sup>2</sup>	1,305	7,830	S単 13号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.080	m <sup>2</sup>	4,163	333	S単 17号
	合計				96,786	
	単価				9,679	
	*** B単 - 16号 ***					
	防護柵工		m		32.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	32.000	m	13,080	418,560	S単 5号
	合計				418,560	
	単価				13,080	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 17号 ***					
	敷鉄板 撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,30,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	152	152	S単 7号
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,30日,1回	1.000	m <sup>2</sup>	396	396	S単 6号
	合計				548	
	単価				548	
	*** B単 - 18号 ***					
	コンクリート =18N/mm2以上		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	36,480	36,480	S単 23号
	合計				36,480	
	単価				36,480	
	*** B単 - 19号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 16号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 20号 ***					
	目地材 t=10		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,163	4,163	S単 17号
	合計				4,163	
	単価				4,163	
	*** B単 - 21号 ***					
	コンクリート =18N/mm2以上		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	36,480	36,480	S単 21号
	合計				36,480	
	単価				36,480	
	*** B単 - 22号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,943	4,943	S単 14号
	合計				4,943	
	単価				4,943	
	*** B単 - 23号 ***					
	基礎砕石 t=100		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,305	1,305	S単 13号
	合計				1,305	
	単価				1,305	
	*** B単 - 24号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,300	15,300	S単 1号
	合計				15,300	
	単価				15,300	