

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 宮繕 渦の道 鳴・鳴門 待合室等改修工事管（着手日指定型）

工事場所 鳴門市鳴門町土佐泊浦

- 工事概要
 - ・衛生器具設備
 - ・トイレ増築及び待合室改修に伴う図示衛生器具類取付、調整工事一式
 - ・給水設備
 - ・トイレ増築及び待合室改修に伴う給水配管等の改修工事一式
 - ・排水設備
 - ・トイレ増築及び待合室改修に伴う排水配管等の改修工事一式
 - ・給湯設備
 - ・トイレ増築及び待合室改修に伴う給湯機器取付、配管等の改修工事一式
 - ・撤去工事
 - 改修工事に伴う既設不要機器及び配管類の撤去工事一式
- 工事期間
契約締結の翌日より令和9年3月10日まで（工事着手日：令和8年5月15日）
本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。
 - ・建設物価、積算資料 2026年1月
 - ・建築施工単価、建築コスト情報 2026年1月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
- ※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	9,055,889	
計			9,055,889	
共通費				
共通仮設費	1	式	485,872	
現場管理費	1	式	3,135,476	
一般管理費等	1	式	1,872,763	
計			5,494,111	
工事価格	1	式	14,550,000	
消費税等相当額	1	式	1,455,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	16,005,000	

管工事 細目別内訳

トイレ増築 管工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンパクトリアフリートイレバック		1	組	1,370,000	1,370,000	
洋風大便器	C810S	8	組	192,000	1,536,000	
自動洗浄小便器	U620	3	組	145,000	435,000	
ウインデックスカウンター(ボウル一体タイプ)カウンターL=1720mm	扉式 ハンドドライヤーセットプラン	1	組	581,000	581,000	
ウインデックスカウンター(ボウル一体タイプ)カウンターL=3240mm	扉式 ハンドドライヤーセットプラン	1	組	1,060,000	1,060,000	
ハンドドライヤー(プラグ付電源コード共)		2	組	89,500	179,000	
ハンドドライヤー		1	組	60,000	60,000	
掃除流し	S210	1	組	105,000	105,000	
フィッティングボート		1	組	41,600	41,600	
化粧鏡(耐食鏡)	450×750	6	枚	18,400	110,400	
化粧鏡(耐食鏡)	600×900	1	枚	21,700	21,700	
フック		9	個	6,190	55,710	
計					5,555,410	

管工事 細目別内訳

トイレ増築 管工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	41	m	6,430	263,630	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m	8,200	16,400	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m	10,300	61,800	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 32A	2	個	10,100	20,200	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	1	個	14,400	14,400	
保温工事		1	式		360,290	別紙 00-0001
配管分岐		1	式		5,600	別紙 00-0002
計					742,320	

待合室改修 管工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
混合水栓 撤去	13A -	1	個	1,010	1,010	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	11	m	920	10,120	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	15	m	1,100	16,500	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	14	m	1,360	19,040	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m	1,660	3,320	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	11	m	1,830	20,130	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m	2,300	9,200	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A -	15	m	810	12,150	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	9	m	970	8,730	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	13	m	1,240	16,120	
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	3	m	1,240	3,720	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A -	1	m	1,570	1,570	
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A -	10	m	1,570	15,700	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	5	m	1,830	9,150	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A -	16	m	2,360	37,760	

待合室改修 管工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去		1	式		91,060	別紙 00-0005
減圧弁 撤去	25A	1	個	830	830	
減圧弁 撤去	40A	1	個	1,190	1,190	
減圧弁 撤去	50A	1	個	1,470	1,470	
通気金具 (ベントキャップ) 撤去	露出形 アルミ製 65A -	1	個	2,390	2,390	
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 50A -	3	個	2,390	7,170	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	3	個	2,940	8,820	
配管切断		1	式		23,910	別紙 00-0006
計					490,970	

待合室改修 管工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	金属	0.2	m3	3,830	766	
発生材運搬	廃プラ	1.1	m3	3,830	4,213	
発生材運搬	ガラス	2	m3	5,110	10,220	
発生材処分	金属	0.2	t	0	0	
発生材処分	廃プラ	2.2	m3	15,000	33,000	
発生材処分	ガラス	0.5	t	5,640	2,820	
計					51,019	

トイレ増築 管工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		360,290	別紙 00-0001
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	41	m	7,190	294,790	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	2	m	7,730	15,460	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	6	m	8,340	50,040	
計					360,290	
配管分岐		1	式		5,600	別紙 00-0002
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 50A 保温有	1	か所	5,600	5,600	
					5,600	

トイレ増築 管工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		16,470	別紙 00-0003
排水管 保温	グラスカー 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ*ラス化粧筒 40A	4	m	1,900	7,600	
排水管 保温	グラスカー 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ*ラス化粧筒 50A	3	m	2,100	6,300	
排水管 保温	グラスカー 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ*ラス化粧筒 80A	1	m	2,570	2,570	
計					16,470	

