

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷 吉・山川土仏西向他 除石工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		4,349,913		
砂防土工		式	1		4,216,469		
掘削工		式	1		2,690,170		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	290	2,321	673,090		単 1号
土砂等運搬 不整地運搬車		m3	290	2,045	593,050		単 2号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	290	1,583	459,070		単 3号
ラフタークレーン賃料 25 t 吊り		日	13.5	66,500	897,750		単 4号
立木伐採 (伐木、運搬、処分)	生木処分 1 t	m2	100	672.1	67,210		単 5号
残土処理工		式	1		1,526,299		
土砂等運搬 現場～仮置き場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	1,476	428,040		単 6号
積込(ルース) 仮置き場		m3	290	222.1	64,409		単 7号
土砂等運搬 仮置き場～処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	1,765	511,850		単 8号
残土等処分		m3	290	1,800	522,000		単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷 吉・山川土仏西向他 除石工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		133,444		
仮水路工		式	1		35,473		
暗渠排水管	φ300mm 購入	m	5	6,215	31,075		単 10号
土のう		袋	6	733.1	4,398		単 11号
作業ヤード整備工		式	1		46,851		
敷鉄板 設置撤去	規格 22×1524×3048	m2	70	669.3	46,851		単 12号
交通管理工		式	1		51,120		
交通誘導警備員 (A)		人日	3	17,040	51,120		単 13号
直接工事費		式	1		4,349,913		
共通仮設		式	1		948,180		
共通仮設費		式	1		344,180		
運搬費		式	1		121,680		
仮設材運搬費		t	12	10,140	121,680		単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 岩屋谷 吉・山川土仏西向他 除石工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		222,500		
土質等試験費		式	1		222,500		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		604,000		
純工事費		式	1		5,298,093		
現場管理費		式	1		2,203,000		
工事原価		式	1		7,501,093		
一般管理費等		式	1		1,574,907		
工事価格		式	1		9,076,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		907,600		
工事費計		式	1		9,983,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	222.5千円	式	1		222,500			
合計					222,500			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,321	2,321		
合計						2,321		
単価						2,321	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬 不整地運搬車		単位	m3	単位数量	100	単価	2,045
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転			日	6.25	32,710	204,437.5		
諸雑費(まるめ)			式	1		62.5		
合計						204,500		
単価						2,045	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,583
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,小規模(標準以外)	m3	1	1,583	1,583		
	合計					1,583		
	単価					1,583	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ラフタークレーン賃料 25 t 吊り		単位	日	単位数量	1	単価	66,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフタークレーン賃料 25 t 吊り		日	1	66,500	66,500		(70000+63000)÷2
	合計					66,500		
	単価					66,500	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	立木伐採 (伐木、運搬、処分)	生木処分 1 t	単位	m2	単位数量	100	単価	672.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	m2	100	61.46	6,146		
	集積(人力施工)(伐木除根)		m2	100	72.51	7,251		
	積込み(人力施工)(伐木除根)		m2	100	4.29	429		
	ラフタークレーン賃料 25t吊		日	0.5	66,500	33,250		(70000+63000) /2
	伐採木運搬		t	1	5,130.9	5,130.9		
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		生木
	合計					67,206.9		
	単価					672.1		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬 現場～仮置き場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,476	1,476		
合計						1,476		
単価						1,476	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	積込(ルース) 仮置き場		単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬 仮置き場～処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
合計						1,765		
単価						1,765	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800	土砂	
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	暗渠排水管	φ300mm 購入	単位	m	単位数量	1	単価	6,215
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 200~400mm, 要, 全ての費用	m	1	6,215	6,215		
合計						6,215		
単価						6,215	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	733.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	733.1	733.1		
合計						733.1		
単価						733.1	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	敷鉄板 設置撤去	規格 22×1524×3048	単位	m2	単位数量	4.64	単価	669.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4.64	391.2	1,815.16		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 30日, 無, 無	枚	1	1,290	1,290		
合計						3,105.16		
単価						669.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	10,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570	3,570		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570	3,570		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					10,140		
	単価					10,140	円/t	