

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城長谷地すべり 三・山城大和川 地下水排除工事 (4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		3,984,397		
地下水排除工		式	1		3,984,397		
残土処理工		式	1		11,458		
現地敷均し		m3	2	5,729	11,458		単 1号
集排水ボーリング工		式	1		3,757,063		
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	150	19,760	2,964,000		単 2号
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	15	22,910	343,650		単 3号
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP	m	165	572.2	94,413		単 4号
ボーリング 仮設機材		回	1	149,600	149,600		単 5号
足場		空m3	50	4,108	205,400		単 6号
孔口処理工		式	1		168,500		
孔口処理工		箇所	1	168,500	168,500		単 7号
流末処理工		式	1		47,376		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城長谷地すべり 三・山城大和川 地下水排除工事 (4)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流末処理工		m	12	3,948	47,376		単 8号
直接工事費		式	1		3,984,397		
共通仮設		式	1		794,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		794,000		
純工事費		式	1		4,778,397		
現場管理費		式	1		2,255,000		
工事原価		式	1		7,033,397		
一般管理費等		式	1		1,608,603		
工事価格		式	1		8,642,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		864,200		
工事費計		式	1		9,506,200		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5,729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	現場制約あり,土砂,無し	m3	1	5,729	5,729		
	合計					5,729		
	単価					5,729	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:ㇿ質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	19,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング	地表,ㇿ質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1	19,760	19,760		
	合計					19,760		
	単価					19,760	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	22,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1	22,910	22,910		
合計						22,910		
単価						22,910	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	572.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1	572.2	572.2		
合計						572.2		
単価						572.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホ-リング`仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	149,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング`仮設機材	地表, 標準	回	1	149,600	149,600		
	合計					149,600		
	単価					149,600	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地, 標準	空m3	1	4,108	4,108		
	合計					4,108		
	単価					4,108	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	168,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	2	10,030	20,060		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.6	42,470	25,482		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	0.6	1,000	600		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3	9,718	29,154		
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	3	5,440.74	16,322.22		
	割栗石 小型車4t割増		m3	0.5	700	350		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.5	48,000	24,000		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	0.5	1,000	500		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3	8,773	26,319		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	m2	2	1,449	2,898		
	砕石 小型車4t割増		m3	0.3	700	210		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	0.7	641	448.7		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	168,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	6	926	5,556		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	1	3,260	3,260		
	エルボ φ75, 45°		個	3	1,230	3,690		
	エルボ φ150, 90°		個	1	6,030	6,030		
	ソケット φ150		個	1	3,610	3,610		
	合計					168,489.92		
	単価					168,500	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	3,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	10	2,537	25,370		
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	0.9	10,030	9,027		
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.7	7,259	5,081.3		
	合計					39,478.3		
	単価					3,948	円/m	