

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		2,670,846		
道路土工		式	1		456,348		
路床盛土工		式	1		311,428		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,404	64,040		単 1号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	40	805.7	32,228		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	3,586	215,160		単 3号
残土処理工		式	1		144,920		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,676	53,520		単 4号
残土等処分		m3	20	4,570	91,400		単 5号
擁壁工		式	1		1,852,824		
作業土工		式	1		87,024		
床掘り	土質:土砂	m3	80	260.6	20,848		単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	20	3,094	61,880		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	9	477.4	4,296		単 8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,765,800		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	18	98,100	1,765,800		単 9号
仮設工		式	1		361,674		
工事用道路工		式	1		132,174		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	140	944.1	132,174		単 10号
交通管理工		式	1		229,500		
交通誘導警備員		人日	15	15,300	229,500		単 11号
道路維持		式	1		29,600		
道路付属施設工		式	1		29,600		
道路付属物工		式	1		29,600		
線形誘導標		本	2	14,800	29,600		単 12号
直接工事費		式	1		2,700,446		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		575,680		
共通仮設費		式	1		157,680		
運搬費		式	1		157,680		
仮設材運搬費		t	24	6,570	157,680		単 13号
共通仮設費 (率計上)		式	1		418,000		
純工事費		式	1		3,276,126		
現場管理費		式	1		1,252,000		
工事原価		式	1		4,528,126		
一般管理費等		式	1		1,030,874		
工事価格		式	1		5,559,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		555,900		
工事費計		式	1		6,114,900		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,724,625		
排水構造物工		式	1		1,393,147		
側溝工		式	1		1,393,147		
側溝床版		m	107	5,361	573,627		単 14号
鋼製蓋		m	26	31,520	819,520		単 15号
構造物撤去工		式	1		178,478		
排水構造物撤去工		式	1		159,879		
蓋版撤去	蓋種類:コンクリート蓋	枚	253	598.3	151,369		単 16号
積込		枚	253	33.64	8,510		単 17号
運搬処理工		式	1		18,599		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,487	10,409		単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,170	8,190		単 19号
仮設工		式	1		153,000		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員		人日	10	15,300	153,000		単 20号
直接工事費		式	1		1,724,625		
共通仮設		式	1		267,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		267,000		
純工事費		式	1		1,991,625		
現場管理費		式	1		762,000		
工事原価		式	1		2,753,625		
一般管理費等		式	1		628,375		
工事価格		式	1		3,382,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		338,200		
工事費計		式	1		3,720,200		

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,404	6,404		
合計						6,404		
単価						6,404	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	805.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	805.7	805.7		
合計						805.7		
単価						805.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	m3	1	3,586	3,586		
合計						3,586		
単価						3,586	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
合計						2,676		
単価						2,676	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	4,570	4,570		
合計						4,570		
単価						4,570	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	260.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	260.6	260.6		
合計						260.6		
単価						260.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	98,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	98,100	98,100		
合計						98,100		
単価						98,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	140	単価	944.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	140	391.2	54,768		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	30	2,580	77,400		
合計						132,168		
単価						944.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	線形誘導標		単位	本	単位数量	1	単価	14,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間の み, 片面, 反射体径φ100以下 支柱径 φ34, 10本未満, 無, 無	本	1	1,269	1,269		
	材料費(本)		本	1	7,480	7,480		
	コンクリート基礎		基	1	6,047	6,047		
	合計					14,796		
	単価					14,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570	3,570		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						6,570		
単価						6,570	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	側溝床版		単位	m	単位数量	107	単価	5,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6	33,480	200,880		
埋設型枠			m	107	2,533	271,031		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.5	168,200	84,100		
材料費(m)			m	35	218	7,630		VU40
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.06	164,900	9,894		
合計						573,535		
単価						5,361		円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鋼製蓋		単位	m	単位数量	26	単価	31,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	38,730	11,619		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4	8,773	35,092		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	26	29,720	772,720		
合計						819,431		
単価						31,520	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	蓋版撤去	蓋種類:コンクリート蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	598.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を 超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	598.3	598.3		
合計						598.3		
単価						598.3	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	積込		単位	枚	単位数量	253	単価	33.64
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	7	1,216	8,512		
合計						8,512		
単価						33.64	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,487
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1	1,487	1,487		
合計						1,487		
単価						1,487	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,170	1,170		
合計						1,170		
単価						1,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	