

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 徳島上那賀線(福川トンネル) 上勝・正木 トンネル 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,289,746		
トンネル工		式	1		644,904		
トンネル修繕工		式	1		644,904		
鉄筋探査	極小規模、上向き	m2	1.2	105,900	127,080		単 1号
小規模コンクリートはつり	上向き	m3	0.1	502,500	50,250		単 2号
無収縮モルタル	極小規模	m3	0.39	207,300	80,847		単 3号
ポリマーセメントモルタル材料費		m3	0.39	600,000	234,000		単 4号
型枠	小型構造物	m2	1.2	8,773	10,527		単 5号
炭素繊維シート補強	制約無、高所作業車有(作業高11m未満)	m2	5	28,440	142,200		単 6号
構造物撤去工		式	1		342		
運搬処理工		式	1		342		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	1,077	107		単 7号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,350	235		単 8号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（福川トンネル） 上勝・正木 トンネル 修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		644,500		
足場工		式	1		203,920		
高所作業車	トラック架装リフト車	日	4	50,980	203,920		単 9号
交通管理工		式	1		440,580		
交通誘導警備員	昼間：A	人日	7	17,040	119,280		単 10号
交通誘導警備員	昼間：B	人日	21	15,300	321,300		単 11号
直接工事費		式	1		1,289,746		
共通仮設		式	1		436,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		436,000		
純工事費		式	1		1,725,746		
現場管理費		式	1		1,274,000		
工事原価		式	1		2,999,746		
一般管理費等		式	1		706,254		



# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	鉄筋探査	極小規模、上向き	単位	m2	単位数量	1	単価	105,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模鉄筋探査工 上向き			m2	1	105,850	105,850	D:9m2	
合計						105,850		
単価						105,900	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	小規模コンクリートはつり	上向き	単位	m3	単位数量	1	単価	502,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模コンクリートはつり 0.1m3以上0.5m3未満 上向き			m3	1	502,405.55	502,405.55	α:0.60、β:0.60	
合計						502,405.55		
単価						502,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	無収縮モルタル	極小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	207,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模無収縮モルタル			m3	1	207,228.2	207,228.2	D:0.8m3	
合計						207,228.2		
単価						207,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホ <sup>レ</sup> リマーセメントモルタル材料費		単位	m3	単位数量	1	単価	600,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ホ <sup>レ</sup> リマーセメントモルタル (充填工法用)			kg	2,000	300	600,000		
合計						600,000		
単価						600,000	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	型枠	小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
	合計					8,773		
	単価					8,773	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	炭素繊維シート補強	制約無、高所作業車有(作業高11m未満)	単位	m2	単位数量	1	単価	28,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理 サンダーケレン		m2	1	5,436	5,436		
	プライマー塗布 エポキシ樹脂系 標準0.29kg/m2		m2	1	2,262	2,262		
	不陸整正 エポキシ樹脂系 標準1.46kg/m2		m2	1	5,318	5,318		
	連続繊維シート本体貼付 炭素繊維シート 目付量200g/m2 引張強度2900N/m2		m2	1	6,323	6,323		1層あたり
	連続繊維シート本体貼付 炭素繊維シート 目付量200g/m2 引張強度2900N/m2		m2	1	6,323	6,323		1層あたり
	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) ウレタン樹脂系 標準0.2kg 標準0.16kg		m2	1	2,776	2,776		
	合計					28,438		
	単価					28,440		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,077	1,077		
	合計					1,077		
	単価					1,077	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	2,350	2,350		
	合計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	高所作業車	トラック架装リフト車	単位	日	単位数	1	単価	50,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1	22,542	22,542		
	軽油		L	21	132	2,772		
	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型 幅広旋回タイプ 作業床高8~10m未満		日	1.41	18,200	25,662		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	合計					50,980		
	単価					50,980	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	昼間：A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	昼間：B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	