

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟・灘他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2,294,340		
防護柵工		式	1		2,058,260		
路側防護柵工		式	1		2,058,260		
ガードレール更新	撤去・設置, 土中用, Gr-C-4E, 支柱含む	m	21	13,020	273,420		単 1号
ガードレール更新	撤去・設置, Co用, Gr-C-2B, レール部材のみ	m	20	6,425	128,500		単 2号
ガードパイプ更新	撤去・設置, 土中用, Gp-C-3E, 支柱除く	m	60	7,574	454,440		単 3号
ガードパイプ更新	撤去・設置, 土中用, Gp-C-3E, 支柱含む	m	30	20,250	607,500		単 4号
ガードパイプ更新	撤去・設置, Co用, Gp-C-2B, 支柱除く	m	50	7,484	374,200		単 5号
ガードパイプ更新	撤去・設置, Co用, Gp-C-2B, 支柱含む	m	12	18,350	220,200		単 6号
道路付属施設工		式	1		84,640		
道路付属物工		式	1		84,640		
視線誘導標	視線誘導標規格: φ100両面, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模: 10本以上30本未満	本	20	4,232	84,640		単 7号
構造物撤去工		式	1		-32,160		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟・灘他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		-32,160		
現場発生品運搬処分	発生材種類:防護柵(スクラップ)	t	3	-10,720	-32,160		単 8号
仮設工		式	1		183,600		
交通管理工		式	1		183,600		
交通誘導警備員	B	人日	12	15,300	183,600		単 9号
直接工事費		式	1		2,294,340		
共通仮設		式	1		739,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		739,000		
純工事費		式	1		3,033,340		
現場管理費		式	1		2,095,000		
工事原価		式	1		5,128,340		
一般管理費等		式	1		1,207,660		
工事価格		式	1		6,336,000		



# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール更新	撤去・設置, 土中用, Gr-C-4E, 支柱含む		m				
						1	単価 13,020
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	11,610	11,610	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1	1,407	1,407	
	合計					13,017	
	単価					13,020	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール更新	撤去・設置, Co用, Gr-C-2B, レール部材のみ		m				
						1	単価 6,425
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	部材設置(レール設置)	手間+材料費, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	1	5,743	5,743	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1	682	682	
	合計					6,425	
	単価					6,425	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カートパイプ更新	撤去・設置, 土中用, Gp-C-3E, 支柱除く		m				
						1	単価 7,574
	部材撤去(パイプ)	無, 無	m	1	714	714	
	部材設置(パイプ)	手間+材料費, 無, 無, 無	m	1	6,860	6,860	
	合計					7,574	
	単価					7,574	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ガードパイプ更新	撤去・設置, 土中用, Gp-C-3E, 支柱含む	単位	m	単位数量	1	単価	20,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m以上 50m未満, 無, 無, 無	m	1	6,220	6,220		
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込, 無, 無	m	1	2,927	2,927		
	材料費(m)		m	1	11,100	11,100		
	合計					20,247		
	単価					20,250	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カ-ト°パイ°更新	撤去・設置, Co用, Gp-C-2B, 支柱除く		m				
						1	単価 7,484
	部材撤去(パイプ)	無, 無	m	1	714	714	
	部材設置(パイプ)	手間+材料費, 無, 無, 無	m	1	6,770	6,770	
	合計					7,484	
	単価					7,484	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ガードパイプ更新	撤去・設置, Co用, Gp-C-2B, 支柱含む	単位	m	単位数量	1	単価	18,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gp-Cp-2B 塗装品, 20m未満, 無, 無, 無	m	1	6,520	6,520		
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込, 無, 無	m	1	1,723	1,723		
	材料費(m)		m	1	10,100	10,100		
	合計					18,343		
	単価					18,350	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	視線誘導標	視線誘導標規格: φ100両面, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模: 10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	4,232
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径 φ100以下 ボール式, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	1	4,232	4,232		
合計						4,232		
単価						4,232	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	現場発生品運搬処分	発生材種類:防護柵(スクラップ)	単位	t	単位数量	1	単価	-10,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、32.5km以下	t	1	14,060	14,060		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,411	8,411		
	処分費(t)		t	1	-33,200	-33,200		
	合計					-10,729		
	単価					-10,720	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	